
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 48 W ŁODZI - WYMIANA OKIEN
ADRES INWESTYCJI : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48, 91-211 ŁÓDŹ, UL. RYDZOWA 15
INWESTOR : MIASTO ŁÓDŹ
ADRES INWESTORA : 90-926 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 104
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : MAJ 2021 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MAJ 2021 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 48 W ŁODZI					
1		WYMIANA PARAPETÓW WEWN. I ZEWN. ORAZ WYMIANA STOLARKI			
1.1		Montaż stolarki.			
1	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z lukserfów	m ²		
d.1.	0348-08				
1	analogia				
		37.5	m ²	37.500	
				RAZEM	37.500
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1.	0354-08				
1		429+8+29+2+1.6+7.2	m ²	476.800	
				RAZEM	476.800
3	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1.	0354-11				
1		195+5+34+2.5+5+3+12.5	m	257.000	
				RAZEM	257.000
4	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1.	0354-12				
1		195+5+34+2.5+5+3+12.5	m	257.000	
				RAZEM	257.000
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczy- mi na odległość do 1 km - odwóz gruzu z izoalcji	m ³		
d.1.	0108-11				
1		15+1.6+5.4+7.4	m ³	29.400	
				RAZEM	29.400
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczy- mi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.	0108-12	Krotność = 9			
1		15+1.6+5.4+7.4	m ³	29.400	
				RAZEM	29.400
7		Opłata za składowisko gruzu	m ³		
d.1.	kalk. własna				
1		15+1.6+5.4+7.4	m ³	29.40	
				RAZEM	29.40
8	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m ²	m ²		
d.1.	1023-11				
1		429+8+29+2+1.6+7.2	m ²	476.800	
				RAZEM	476.800
9	KNR 0-19	Montaż okien aluminiowych o pow. do 3.0 m ²	m ²		
d.1.	1024-04				
1		37	m ²	37.000	
				RAZEM	37.000
10	KNR 2-02	Dostawa i montaż balustrad z stali nierdzewnej	m		
d.1.	1209-03	Krotność = 4			
1		2.7	m	2.700	
				RAZEM	2.700
11	KNR 2-02	Parapet PCV	szt.		
d.1.	1218-05				
1	analogia	118	szt.	118.000	
				RAZEM	118.000
12	KNR 2-02	Parapet .-stal malowana	szt.		
d.1.	1218-05				
1	analogia	118	szt.	118.000	
				RAZEM	118.000
1.2		Roboty towarzyszące			
13	KNR AT-26	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża	m ²		
d.1.	0301-01				
2	analogia	148.35+196+33	m ²	377.350	
				RAZEM	377.350
14	KNR AT-26	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm	m ²		
d.1.	0301-02				
2	analogia	148.35+196+33	m ²	377.350	
				RAZEM	377.350

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR AT-26	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca - pogrubienie o 1 mm	m ²		
d.1.	0301-03	Krotność = 4			
2	analogia	148.35+196+33	m ²	377.350	
				RAZEM	377.350
16	KNR AT-26	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²		
d.1.	0303-01				
2	analogia	148.35+196+33	m ²	377.350	
				RAZEM	377.350