PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod	
45233222-1	Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI:	„Remont zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie"
ADRES INWESTYCJI:	Województwo śląskie, powiat myszkowski, Gmina Myszków, m. Myszków działka ewidencyjna nr: 2/44 obręb Będusz
NAZWA INWESTORA:	Zespół Szkół Nr 2 im. H.Kołłątaja
ADRES INWESTORA:	ul. Pułaskiego 70 42-300 Myszków
WYKONAWCA:	INFRA-JURA Karol Zenderowski
ADRES WYKONAWCY:	42-350 Mysłów Myszkowska 1
BRANŻE:	Drogowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	Karol Zenderowski
DATA OPRACOWANIA:	09.07.2026

WYKONAWCA:	INWESTOR:
Data opracowania 09.07.2026	Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0103-01	D-00.00.00	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
2 d.1	KNR 2-01 0103-02	D-00.00.00	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
			9	szt.	9,000	
					RAZEM	9,000
3 d.1	KNR 2-01 0103-03	D-00.00.00	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
			7	szt.	7,000	
					RAZEM	7,000
4 d.1	KNR 2-01 0103-04	D-00.00.00	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
5 d.1	KNR 2-01 0103-05	D-00.00.00	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
6 d.1	KNR 2-01 0103-06	D-00.00.00	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
7 d.1	KNR 2-01 0105-01	D-00.00.00	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.		
			poz.1	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
8 d.1	KNR 2-01 0105-02	D-00.00.00	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
			poz.2	szt.	9,000	
					RAZEM	9,000
9 d.1	KNR 2-01 0105-03	D-00.00.00	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
			poz.3	szt.	7,000	
					RAZEM	7,000
10 d.1	KNR 2-01 0105-04	D-00.00.00	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
			poz.4	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
11 d.1	KNR 2-01 0105-05	D-00.00.00	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
			poz.5	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
12 d.1	KNR 2-01 0105-06	D-00.00.00	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.		
			poz.6	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR 2-01 0110-01	D-00.00.00	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m3		
			8,52	m3	8,520	
					RAZEM	8,520
14 d.1	KNR 2-01 0110-02	D-00.00.00	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
			7,16	mp	7,160	
					RAZEM	7,160
15 d.1	KNR 2-01 0110-03	D-00.00.00	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
			20,1	mp	20,100	
					RAZEM	20,100
2			Roboty rozbiórkowe			
16 d.2	KNR 2-31 0807-01 analogia	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem <Rozbiórka płyt betonowych sześciokątnych>	m2		
			222	m2	222,000	
					RAZEM	222,000
17 d.2	KNR 2-25 0407-05 analogia	D-01.02.04	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - rozebranie	m2		
			120	m2	120,000	
					RAZEM	120,000
18 d.2	KNR 2-31 0813-03	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			150	m	150,000	
					RAZEM	150,000
19 d.2	KNR 2-31 0812-03	D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
			poz.18*0,08	m3	12,000	
					RAZEM	12,000
20 d.2	kalk. własna	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km wraz z utylizacją	m3		
			poz.16*0,12+poz.17*0,12+poz.18*0,15*0,3+poz.19	m3	59,790	
					RAZEM	59,790
3			Obramowanie			
21 d.3	KNR 2-31 0402-04	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
			poz.23*0,08+poz.22*0,04	m3	22,280	
					RAZEM	22,280
22 d.3	KNR 2-31 0407-03	D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
			7	m	7,000	
					RAZEM	7,000
23 d.3	KNR 2-31 0403-03	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			275	m	275,000	
					RAZEM	275,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4			Droga K1			
24 d.4	KNR 2-01 0206-02	D-02.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
			poz.29*0,19	m3	93,100	
					RAZEM	93,100
25 d.4	KNR 2-01 0214-04 analogia	D-02.00.00	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV <Wywóz wraz z utylizacją> Krotność = 18	m3		
			poz.24	m3	93,100	
					RAZEM	93,100
26 d.4	KNR 2-31 0103-04	D-04.04.00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			poz.29	m2	490,000	
					RAZEM	490,000
27 d.4	KNR 2-31 0114-05	D-04.04.00	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			poz.29	m2	490,000	
					RAZEM	490,000
28 d.4	KNR 2-31 0114-06	D-04.04.00	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m2		
			poz.29	m2	490,000	
					RAZEM	490,000
29 d.4	KNR 2-31 0511-03	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka szara	m2		
			240+250	m2	490,000	
					RAZEM	490,000
5			Droga K2			
30 d.5	KNR 2-01 0206-02	D-02.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
			poz.36*0,52	m3	117,000	
					RAZEM	117,000
31 d.5	KNR 2-01 0214-04 analogia	D-02.00.00	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV <Wywóz wraz z utylizacją> Krotność = 18	m3		
			poz.30	m3	117,000	
					RAZEM	117,000
32 d.5	KNR 2-31 0103-04	D-04.04.00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			poz.36	m2	225,000	
					RAZEM	225,000
33 d.5	KNR 2-31 0111-03 0111-04	D-04.04.00	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			poz.36	m2	225,000	
					RAZEM	225,000
34 d.5	KNR 2-31 0114-05	D-04.04.00	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			poz.36	m2	225,000	
					RAZEM	225,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.5	KNR 2-31 0114-06	D-04.04.00	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m2		
			poz.36	m2	225,000	
					RAZEM	225,000
36 d.5	KNR 2-31 0511-03	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka szara	m2		
			225	m2	225,000	
					RAZEM	225,000
6			Roboty towarzyszące i wykończeniowe			
37 d.6	KNR 9-26 0115-04	D-03.02.01	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 300 mm i wysokości ponad 300 do 450 mm; klasa obciążenia D400	m		
			3	m	3,000	
					RAZEM	3,000
38 d.6	KNR 2-01 0510-01 0510-02	D-02.00.00	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m2		
			120	m2	120,000	
					RAZEM	120,000
39 d.6	kalk. własna	D-00.00.00	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wraz z złożeniem do ODGiK.	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000