
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Obiekt	Rewaloryzacja stawu dworskiego wraz z otoczeniem przy Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie
Rodzaj robót	Roboty budowlane
Kod CPV	45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Lokalizacja	Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie
Zamawiający	Muzeum Regionalne w Siedlcach ul. Piłsudskiego 1 08-110 Siedlce
Biuro kosztorysowe	Biuro Obsługi Inwestycji mgr inż. Jacek Byczuk ul. Szkolna 16/21, 08-110 Siedlce

Przedmiar

Rewaloryzacja stawu dworskiego wraz z otoczeniem przy Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Przebudowa stawu		
		1.1 Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-21 0105/01	Wykopanie krzewów w celu przesadzenia	szt	20,000
2	KNR 2-01 0121/02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	1,500
3	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	2 728,000
4	Kalkulacja indywidualna	Czyszczenie spycharkami dna stawów z odwiezieniem namulów do 1km	m3	9 739,200
		1.2 Roboty budowlane		
5	KNNR 10 1403/07	Wymiana istniejących mniczków na nowe prefabrykowane o wysokości stojaka 2,5m, szer. 60cm	mniczek	4,000
6	KNR 2-11 1901/06	Przepusty wałowe o średnicy 800mm - rurociąg układany mechanicznie - demontaż istniejących przepustów oraz montaż nowych	m	28,000
7	KNR 2-11 0505/05	Wykonanie opasek palowo-kiszkowych o średnicy 30+20cm faszynowych	m	132,000
8	KNR K-48 0101/13	Odwodnienie liniowe specjalistyczne z polimerobetonu bez podbudowy - element korytkowy krawężnikowy o wysokości 305mm	m	86,000
9	KNR 2-01 0307/02	Odsparowanie i przewóz taczkami gruntu kategorii III na odległość do 10m - wykop liniowy pod istniejącym ogrodzeniem z siatki	m3	35,364
10	KNR 2-02 1801/02	Cokoły betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m	m	294,700
11	KNR 2-02 1801/05 (potrącenie 3x)	Dodatek lub potrącenie za każde 10cm różnicy wysokości cokołu lub fundamentu betonowego	m	294,700
12	KNR 2-10 0301/01	Wykonanie umocnienia brzegu stawu za pomocą ścianki berlińskiej R=0.955	m	45,000
		1.3 Roboty ziemne		
13	KNR 2-01 0219/07	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami zgarniakowymi o pojemności zgarniaka 1,00m3	m3	322,800
14	KNR 2-11 0521/10	Wykonanie palisady z kołków o średnicy 10-12cm dł 3m wbitych na głębokość 1,20m w gruncie kategorii III - wykonanie wzmocnienia brzegów wyspy	m	80,000
15	KNR 2-01 0203/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10t na odległość do 1km	m3	4 529,250
16	KNR 2-01 0235/02	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 110kW (150KM))	m3	4 529,250
17	KNR 2-01 0230/01	Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m3	120,000
18		Dostawa piasku do wysypania na plaży	m3	120,000
		2 Rozbudowa oczka i profilowanie rowów doprowadzających wodę do stawu		
		2.1 Roboty ziemne		
19	KNR 2-01 0202/05	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5t na odległość do 1km	m3	163,000
20	KNR 2-31 1403/06	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarpu	m	17,730
		2.2 Roboty budowlane i mała architektura		
21	Kalkulacja indywidualna	Budowa mostów drewnianych o konstrukcji stalowej na fundamencie zbetonu zbrojonego	kpl	3,000
22	KNR 2-11 1901/06	Przepusty wałowe o średnicy 800mm - rurociąg układany mechanicznie	m	14,000
23		Budowa pomostu ze schodami	kpl	1,000
		3 Modernizacja alejek		
		3.1 Utwardzenie terenu z kostki granitowej		
24	KNR 2-31 0114/03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	50,000
25	KNR 2-31 0114/04	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	50,000

Przedmiar

Rewaloryzacja stawu dworskiego wraz z otoczeniem przy Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
26	KNR 2-31 0508/07	Place i zatoki postojowe z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10cm z pasami rozdzielczymi na podsypce cementowo-piaskowej	m2	50,000
		3.2 Utwardzenie terenu z kruszywa		
27	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	144,000
28	KNR 2-31 0101/02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm	m2	144,000
29	KNR 2-31 0114/03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	144,000
30	KNR 2-31 0114/04	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	144,000
31	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	192,000
32	KNR 2-31 0202/05	Chodniki o nawierzchni żwirowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm	m2	144,000
		3.3 Plac z bruku dębowego przy ognisku		
33	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	60,000
34	KNR 19-01 0911/05	Podłoga z kostki brukowej drewnianej o grubości 100mm na podsypce piaskowej	m2	60,000
		4 Elementy zagoospodarowania terenu		
35	Kalkulacja własna	Przygotowanie miejsca na ognisko wg ustaleń z inwestorem	kpl	1,000
38	Kalkulacja własna	Ławki parkowe	kpl	12,000
39	Kalkulacja własna	Kosze na śmieci	kpl	6,000
40	Kalkulacja własna	Pomost pływający przy wyspie	kpl	1,000
41	Kalkulacja własna	Pomost pływający w kształcie litery "T"	kpl	1,000