



Muzeum Regionalne w Siedlcach

08-110 Siedlce ul. Piłsudskiego 1,  
tel/fax 25 6324224; centr. 25 6327470; 6327479  
Nr konta: PKO Bank Polski SA Warszawa  
32 1020 1026 0000 1202 0231 9333  
e-mail: [sekretariat@muzeumsiedlce.art.pl](mailto:sekretariat@muzeumsiedlce.art.pl)

**Mazowsze.**  
serce Polski

Siedlce, dnia 18 maja 2022 r.

*Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) pn. „Rewaloryzacja parku przy Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie”*

Na podstawie art. 284 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do zamawiającego nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert:

Pytanie nr 1: Uprzejmie proszę o udostępnienie bardziej dokładnych informacji dotyczących budowy pomostów pływających przy wyspie oraz pomosty w kształcie litery T. Odpowiedź w toku poprzedniego postępowania nie wyjaśnia wszystkich wątpliwości. Proszę o informację czy pomosty mają być z tworzywa czy pokryte drewnem. W dokumentacji znajduje się jedynie plan zagospodarowania terenu, na którym widoczne jest tylko umiejscowienie pomostów, natomiast brak szczegółowych rysunków tych obiektów.

**Wyjaśnienie zamawiającego: Pomost jest złożony z modułów o wymiarze 2x2m. Na projekcie zagospodarowania widoczna jest ich ilość i ułożenie.**

**Pływaki wypełniają całą powierzchnię pod pomostem. Wykonany jest z poliestru, zewnętrzna część pomostu pokryta jest ryflowanym drewnem impregnowanym i barwionym w kolorze uzgodnionym z inwestorem.**

Pytanie nr 2: W przedmiarze robót znajduje się pozycja "Ściana przeciwpożarowa". Proszę o informację w jakiej klasie odporności ogniowej ma zostać wykonana ściana oddzielenia przeciwpożarowego. Czy ściana ma być wysunięta poza lico ściany zewnętrznej lub czy należy zastosować na całej wysokości ściany zewnętrznej pas z materiału niepalnego? Czy istnieje oddzielna dokumentacja zatwierdzona przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych?

**Wyjaśnienie zamawiającego: Projektowana ścian przeciwpożarowa jest ścianą wolnostojącą usytuowaną pomiędzy budynkiem stodoły usytuowanej na sąsiedniej działce oraz istniejącym budynkiem magazynowym. Zaprojektowano ścianę z cegły pełnej gr. 25cm z trzpieniami żelbetowymi oraz wieńcem na fundamencie żelbetowym. Od poziomu 3,0m należy ścianę wzmocnić dodatkowo bednarką. Nie należy stosować dodatkowych materiałów niepalnych.**