KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Nazwa robót: Dwór Artusa w Toruniu - prace renowacyjne i termomodernizacyjne przy stolarce okiennej w Sali Wielkiej

Lokalizacja: Rynek Staromiejski 6
87-100 Toruń

Zamawiający: Centrum Kultury Dwór Artusa
Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń

Poziomy cen:

poziom cen robót. . . . . .
poziom cen robocizny. . . . . .
stawka robocizny kalkulacyjnej. . . . . .
narzuty kosztów pośrednich od R+S. . . . . .
zysk od R+S+Ko . . . . . .
dopłata / opust od całości. . . . . %
podatek VAT. . . . . %

Wartość robót netto: .....
Słownie: .....
Wartość robót brutto: .....
Słownie: .....

Opracował: .....

Data opracowania kosztorysu: .....

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Nazwa robót: Dwór Artusa w Toruniu - prace renowacyjne i termomodernizacyjne przy stolarce okiennej w Sali Wielkiej

Lokalizacja: Rynek Staromiejski 6
87-100 Toruń

Zamawiający: Centrum Kultury Dwór Artusa
Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń

poziom cen robót. . . . . .
poziom cen robocizny. . . . . .
stawka robocizny kalkulacyjnej. . . . . .
narzuty kosztów pośrednich od R+S . . . . . .
zysk od R+S+Ko . . . . . .
dopłata / opust od całości. . . . . %
podatek VAT. . . . . %

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	STOLARKA OKIENNA W SALI WIELKIEJ (ilość okien: 5 szt., wymiar światło okna w ościeżnicy: 2800x5300+f1700 + opaska profilowana jednostronna szer. 200) - prace renowacyjne i termomodernizacyjne stolarki okiennej, wykonanie wg projektu	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	OGÓŁEM	.....	.....	.....	.....	.....	.....

OGÓŁEM NETTO .....
Podatek VAT .....
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT ....

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Nazwa robót: Dwór Artusa w Toruniu - prace renowacyjne i termomodernizacyjne przy stolarce okiennej w Sali Wielkiej

Lokalizacja: Rynek Staromiejski 6
87-100 Toruń

Zamawiający: Centrum Kultury Dwór Artusa
Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		STOLARKA OKIENNA W SALI WIELKIEJ (ilość okien: 5 szt., wymiar światło okna w ościeżnicy: 2800x5300+f1700 + opaska profilowana jednostronna szer. 200) - prace renowacyjne i termomodernizacyjne stolarki okiennej, wykonanie wg projektu				
1	1	PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł okiennych i drzwiowych do 1,5 m² (analogia)	m²	158,350	.....	.....
1	2	PKZ 1912-02-02-02-00 Demontaż zasuwnicy okiennej	szt	80,000	.....	.....
1	3	PKZ 1912-02-02-01-00 Demontaż zasuwnicy balkonowej	szt	10,000	.....	.....
1	4	PKZ 1912-02-02-12-00 Demontaż rączki do zasuwnicy	szt	90,000	.....	.....
1	5	PKZ 1912-02-02-04-00 Demontaż haka wiatrowego	szt	100,000	.....	.....
1	6	PKZ 1914-04-03-01-00 Wyjęcie szklenia witrażowego i oczyszczenie wrębów - analogia	m²	66,330	.....	.....
1	7	PKZ 1914-04-03-01-00 Wyjęcie szyb płąskich i oczyszczenie wrębów	m²	76,180	.....	.....
1	8	PKZ 1915-04-01-03-00 Oczyszczenie stolarki z łuszczącej się farby pod nowe malowanie	m²	248,320	.....	.....
1	9	PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie chemiczne starej farby olejnej lub lakieru pierwszy raz	m²	248,320	.....	.....
1	10	PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie chemiczne starej farby olejnej lub lakieru drugi raz	m²	248,320	.....	.....
1	11	PKZ 1912-01-02-07-00 Wymiana płyciny z desek grub 28 mm z obiciem listwami	szt	2,000	.....	.....
1	12	PKZ 1912-02-03-01-00 Naprawa miejsca po zdemontowanej zasuwnicy okiennej i balkon	szt	170,000	.....	.....
1	13	PKZ 1920-02-06-11-06 Wyrobienie wrębów na uszczelkę wciskaną wraz z jej montażem (analogia)	metr	272,500	.....	.....
1	14	PKZ 1920-01-15-02-03 Listwy gładkie sfazowane o przekroju do 8 cm²	metr	295,500	.....	.....
1	15	PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m²	248,320	.....	.....
1	16	PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m²	248,320	.....	.....
1	17	PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m²	248,320	.....	.....
1	18	PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie stolarki	m²	248,320	.....	.....
1	19	PKZ 1915-06-01-01-00 Lakierowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz	m²	248,320	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	20	PKZ 1915-06-01-03-00 Szlifowanie na mokro lakierowanej powierzchni	m²	248,320	.....	.....
1	21	PKZ 1915-06-01-02-00 Lakierowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m²	248,320	.....	.....
1	22	PKZ 1915-04-02-07-00 Malowanie stolarki dekoracyjnie - złoty pasek pierwszy raz	m²	11,540	.....	.....
1	23	PKZ 1915-04-02-08-00 Malowanie stolarki dekoracyjnie - złoty pasek drugi raz	m²	11,540	.....	.....
1	24	PKZ 1912-02-04-01-00 Wymiana zasuwnicy balkonowej	szt	10,000	.....	.....
1	25	PKZ 1912-02-04-02-00 Wymiana zasuwnicy okiennej	szt	80,000	.....	.....
1	26	PKZ 1912-02-04-14-00 Montaż rączki do zasuwnicy (zastosowanie istniejących okuć po uprzedniej konserwacji)	szt	80,000	.....	.....
1	27	PKZ 1912-02-04-14-00 Wymiana rączki do zasuwnicy	szt	10,000	.....	.....
1	28	ZWK 7.WITRAŻ, 7B. XIX,Xw., Tab. 1: 0.7 Prace konserwatorsko-restauratorskie szklenia witrażowego (oczyszczenie z fałszywej patyny, naprawa lub wymiana uszkoszonych szybek, dodanie profilu po obwodzie)	m²	66,330	.....	.....
1	29	PKZ 1914-01-01-06-00 Szklenie ram drewn witrażem pow od 0,5 m² na kit	m²	66,330	.....	.....
1	30	PKZ 1912-02-04-05-00 Wymiana wiatrownicy	szt	100,000	.....	.....
1	31	PKZ 1914-01-02-07-00 Szklenie ram drewn szkło płask 4-6 mm od 0,5 m² na listwy	m²	76,200	.....	.....
1	32	PKZ 1912-01-02-10-00 Dopasowanie skrzydeł skrzynkowych i regulacja okuć	szt	55,000	.....	.....
1	33	PKZ 1904-08-03-02-00 Obsadz ościeżnic,uszczelnienie styku stolarki z kamiennym ościeżem (analogia)	m²	188,000	.....	.....

OGÓLEM KOSZTORYS .....

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Nazwa robót: Dwór Artusa w Toruniu - prace renowacyjne i termomodernizacyjne przy stolarce okiennej w Sali Wielkiej

Lokalizacja: Rynek Staromiejski 6
87-100 Toruń

Zamawiający: Centrum Kultury Dwór Artusa
Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			STOLARKA OKIENNA W SALI WIELKIEJ (ilość okien: 5 szt., wymiar światło okna w ościeżnicy: 2800x5300+f1700 + opaska profilowana jednostronna szer. 200) - prace renowacyjne i termomodernizacyjne stolarki okiennej, wykonanie wg projektu		
1	1	PKZ 1912-02-01-02-00	Demontaż skrzydeł okiennych i drzwiowych do 1,5 m² (analogia)	m²	158,350
1	2	PKZ 1912-02-02-02-00	Demontaż zasuwnicy okiennej	szt	80,000
1	3	PKZ 1912-02-02-01-00	Demontaż zasuwnicy balkonowej	szt	10,000
1	4	PKZ 1912-02-02-12-00	Demontaż rączki do zasuwnicy	szt	90,000
1	5	PKZ 1912-02-02-04-00	Demontaż haka wiatrowego	szt	100,000
1	6	PKZ 1914-04-03-01-00	Wyjęcie szklenia witrażowego i oczyszczenie wrębów - analogia	m²	66,330
1	7	PKZ 1914-04-03-01-00	Wyjęcie szyb płąskich i oczyszczenie wrębów	m²	76,180
1	8	PKZ 1915-04-01-03-00	Oczyszczenie stolarki z łuszczącej się farby pod nowe malowanie	m²	248,320
1	9	PKZ 1915-04-01-01-00	Oczyszczenie chemiczne starej farby olejnej lub lakieru pierwszy raz	m²	248,320
1	10	PKZ 1915-04-01-02-00	Oczyszczenie chemiczne starej farby olejnej lub lakieru drugi raz	m²	248,320
1	11	PKZ 1912-01-02-07-00	Wymiana płyciny z desek grub 28 mm z obiciem listwami	szt	2,000
1	12	PKZ 1912-02-03-01-00	Naprawa miejsca po zdemontowanej zasuwnicy okiennej i balkon	szt	170,000
1	13	PKZ 1920-02-06-11-06	Wyrobienie wrębów na uszczelkę wciskaną wraz z jej montażem (analogia)	metr	272,500
1	14	PKZ 1920-01-15-02-03	Listwy gładkie sfazowane o przekroju do 8 cm²	metr	295,500
1	15	PKZ 1915-04-01-05-00	Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m²	248,320
1	16	PKZ 1915-04-01-06-00	Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m²	248,320
1	17	PKZ 1915-04-01-07-00	Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m²	248,320
1	18	PKZ 1915-04-02-02-00	Zagruntowanie stolarki	m²	248,320
1	19	PKZ 1915-06-01-01-00	Lakierowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz	m²	248,320
1	20	PKZ 1915-06-01-03-00	Szlifowanie na mokro lakierowanej powierzchni	m²	248,320
1	21	PKZ 1915-06-01-02-00	Lakierowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m²	248,320
1	22	PKZ 1915-04-02-07-00	Malowanie stolarki dekoracyjnie - złoty pasek pierwszy raz	m²	11,540
1	23	PKZ 1915-04-02-08-00	Malowanie stolarki dekoracyjnie - złoty pasek drugi raz	m²	11,540
1	24	PKZ 1912-02-04-01-00	Wymiana zasuwnicy balkonowej	szt	10,000
1	25	PKZ 1912-02-04-02-00	Wymiana zasuwnicy okiennej	szt	80,000
1	26	PKZ 1912-02-04-14-00	Montaż rączki do zasuwnicy (zastosowanie istniejących okuć po uprzedniej konserwacji)	szt	80,000
1	27	PKZ 1912-02-04-14-00	Wymiana rączki do zasuwnicy	szt	10,000
1	28	ZWK 7.WITRAŻ, 7B. XIX,Xw., Tab. 1: 0.7	Prace konserwatorsko-restauratorskie szklenia witrażowego (oczyszczenie z fałszywej patyny, naprawa lub wymiana uszkoszonych szybek, dodanie profilu po obwodzie)	m²	66,330
1	29	PKZ 1914-01-01-06-00	Szklenie ram drewn witrażem pow od 0,5 m² na kit	m²	66,330
1	30	PKZ 1912-02-04-05-00	Wymiana wiatrownicy	szt	100,000
1	31	PKZ 1914-01-02-07-00	Szklenie ram drewn szkło płask 4-6 mm od 0,5 m² na listwy	m²	76,200

DZ	POZ		SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	32	PKZ	1912-01-02-10-00	Dopasowanie skrzydeł skrzynkowych i regulacja okuć	szt	55,000
1	33	PKZ	1904-08-03-02-00	Obsadz ościeżnic,uszczelnienie styku stolarki z kamiennym ościeżem (analogia)	m²	188,000