Wartość kosztorysowa	**0,00**
Podatek VAT 0,00%	**0,00**
Cena kosztorysowa	**0,00**
Słownie: zł	

Kosztorys ślepy

Obiekt	Malowanie sal i holu
Lokalizacja	Rynek Staromiejski 6 87-100 Toruń
Inwestor	Centrum Kultury Dwór Artusa

Kosztorys

Malowanie sal i holu

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Malowanie							
1	KNR 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2							
		44,166 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,102	4,505	0,00	0,00		
		Materiały							
		Mydło techniczne maziste szare 65%	kg	0,022	0,972	0,00		0,00	
		Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	t	0,00088	0,039	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,001	0,044	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
2	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm							
		44,166 m2							
		Robocizna							
		Montażyści gr.III	r-g	0,1366	6,033	0,00	0,00		
		Montażyści gr.II	r-g	0,1366	6,033	0,00	0,00		
		Materiały							
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,00336	0,148	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,00218	0,096	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	0,004	0,177	0,00			0,00
		Wyciąg	m-g	0,02	0,883	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0033	0,146	0,00			0,00
3	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych							
		374,683 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	22,481	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,21	78,683	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,002	0,749	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,003	1,124	0,00			0,00
4	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych							
		425,72 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,08	34,058	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,22	93,658	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,002	0,851	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,003	1,277	0,00			0,00
5	KNR K-24 0201/08	Malowanie dwukrotne farbą akrylową LATEKSOWĄ wewnętrznych podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - sufity							
		374,683 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,2864	107,309	0,00	0,00		

Kosztorys

Malowanie sal i holu

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Materiały							
		Farba lateksowa	dm3	0,24	89,924	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,112	0,00			0,00
6	KNR K-24 0201/08	Malowanie dwukrotne farbą akrylową LATEKSOWĄ wewnętrznych podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych							
		425,72 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,2864	121,926	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba lateksowa - kolor	dm3	0,24	102,173	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,128	0,00			0,00