Szacunkowy koszt demontażu starego parkietu, miejscowego wyrównania podłoża, dostawy i zamontowania płyt OSB, montażu parkietu, szlifowania i lakierowania oraz listwowania

Dwór Artusa w Toruniu

NAPRAWA PODŁOŻA

Lp.	Rodzaj prac	Pow. [m²]	Ilość	Cena jedn. netto	Koszt łączny netto
1	Demontaż listew przypodłogowych i istniejącego parkietu, wyniesienie parkietów do pojemnika	310,00	310,00		
2	Wywiezienie, utylizacja - pojemnik		1,00		
3	Oczyszczenie podłoża z gwoździ. Dobijanie desek ślepej podłogi, miejscowe, ręczne wyrównanie wystających krawędzi desek.		310,00		
4	Wyrównanie powierzchni ślepej podłogi - przeszlifowanie szlifierką z materiałem ściernym o uziarnieniu 16 lub 24, odkurzanie.		310,00		
5	Dokładne oczyszczenie szczelin i przerw pomiędzy deskami w obszarze, który będzie naprawiany i wyrównywany, dokładne odkurzenie.		100,00		
6	Umieszczenie w szczelinach pomiędzy deskami sznura konopnego, przyklejenie obwodowych taśm dylatacyjnych w naprawianych obszarach		100,00		
7	Ustalenie wielkości ugięć i zapadnięć ślepej podłogi, naniesienie poziomów w celu uzyskania płaskości podłogi. zagruntowanie naprawianej powierzchni desek ślepej podłogi przy użyciu dwuskładnikowego środka gruntującego przeznaczonego na podłoża drewniane		100,00		
8	Wyrównanie zapadnięć i spadków ślepej podłogi - wylanie cementowej masy wyrównawczej zbrojonej włóknami, o wytrzymałości co najmniej C25 F6, przeznaczonej do szpachlowania i wyrównywania podłoży drewnianych		100,00		
9	Przyklejenie i przykręcenie płyt OSB na całej powierzchni podłogi. Grubość płyt nie powinna być mniejsza niż 12 mm, a grubość posadzki drewnianej wraz z płytą OSB powinna być dostosowana do poziomu zabytkowej posadzki z mozaiki ceramicznej w hallu głównym. Płyty OSB powinny być zdylatowane od ścian otwartą szczeliną dylatacyjną o szerokości co najmniej 10 mm		310,00		
10	2-składnikowy dyspersyjno-cementowy preparat gruntujący		20,00		

11	Samopoziomująca, zbrojona włóknami, cementowa masa szpachlowa o wytrzymałości co najmniej C25 F6, przeznaczona do szpachlowania i wyrównywania podłoży drewnianych (wylana na średnią gr. 20 mm)		3200,00		
12	Płyty OSB gr. 12 mm		321,88		
13	Klej: 2-składnikowy poliuretanowy klej twardy lub twardoelastyczny do parkietów (do przyklejenia płyt OSB)		450,00		
14	Wkręty do mocowania płyt OSB		4000,00		
15	Koszty transportu materiałów i rozładunku		1,00		
				razem netto	**0,00 zł**

PARKIETY

Lp.	Rodzaj	Pow. [m²]	Ilość	Cena jedn. netto	Koszt łączny netto
1	Parkiet lity o wym. 22x70x450 mm - dąb europejski kl. Natur (kl.O zgodnie z PN-EN 13226), ukł. jodełka klasyczna - m^2	310,00	325,00		- zł
				razem netto	**- zł**

MATERIAŁY MONTAŻOWE

Lp.	Rodzaj materiału	Pow. [m²]	Ilość	Cena jedn. netto	Koszt łączny netto
1	Klej do parkietów: 2-składnikowy poliuretanowy klej twardy lub twardoelastyczny do parkietu (do przyklejenia deszczułek posadzkowych)	310,00	380,00		- zł
2	Szpachlówka: rozpuszczalnikowy lub wodorozcieńczalny wypełniacz do szczelin do zmieszania z pyłem drzewnym		35,00		- zł
3	Lakier podkładowy: 1-komponentowy poliuretanowy wodorozcieńczalny lakier podkładowy		35,00		- zł
4	Lakier nawierzchniowy: 2-składnikowy poliuretanowy lakier wodorozcienczalny		100,00		- zł
5	Cokoły dębowe wys. 10 cm	144,00	160,00		- zł
				razem netto	**- zł**

ROBOCIZNA

Lp.	Rodzaj prac	Pow. [m²]	Ilość	Cena jedn. netto	Koszt łączny netto

1	Szlifowanie, odkurzanie płyty OSB, wyznaczanie wzoru parkietu, docinanie, wstępne ułożenie i obrobienieparkietu, przyklejenie parkietu, obróbka połaczeń z	310,00	310,00		- zł
2	Szlifowanie parkietu, szpachlowanie, polerowanie, lakierowanie z matowieniem międzywarstwowym (1x lakier podkładowy, 3x lakier nawierzchniowy) - m^2		310,00		- zł
3	Listwowanie z materiałami montażowymi	144,00	160,00		- zł
				razem netto	**- zł**

razem netto	**- zł**