Wartość kosztorysowa	**0,00**
Podatek VAT 0,00%	**0,00**
Cena kosztorysowa	**0,00**
Słownie: zł	

Kosztorys ślepy

Obiekt	Malowanie sal i holu oraz aranżacja szatni
Lokalizacja	Rynek Staromiejski 6 87-100 Toruń
Inwestor	Centrum Kultury Dwór Artusa
Wykonawca	"PROFFI-BUD" UL.KOCHANOWSKIEGO 7/8 87-100 TORUŃ

Toruń, 20.09.2022

Przedmiar

Malowanie sal i holu oraz aranżacja szatni

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Malowanie		
1	KNR 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2		
		13,45*13,78*0,1	m2	18,534
		13,35*9,6*0,2	m2	25,632
		razem	m2	44,166
2	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		
			m2	44,166
3	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych		
		sufity 11,33*5,4	m2	61,182
		13,45*13,78	m2	185,341
		13,35*9,6	m2	128,16
		razem	m2	374,683
4	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych		
		ściany (9,1+9,1+5,4)*3,46	m2	81,656
		(13,45*2+13,78*2)*3,41	m2	185,709
		(13,35*2+9,6*2)*3,45	m2	158,355
		razem	m2	425,72
5	KNR K-24 0201/08	Malowanie dwukrotne farbą akrylową LATEKSOWĄ wewnętrznych podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - sufity		
		sufity 11,33*5,4	m2	61,182
		13,45*13,78	m2	185,341
		13,35*9,6	m2	128,16
		razem	m2	374,683
6	KNR K-24 0201/08	Malowanie dwukrotne farbą akrylową LATEKSOWĄ wewnętrznych podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych		
		ściany (9,1+9,1+5,4)*3,46	m2	81,656
		(13,45*2+13,78*2)*3,41	m2	185,709
		(13,35*2+9,6*2)*3,45	m2	158,355
		razem	m2	425,72
		Instalacja elektryczna		
7	KNR-W 4-03 1134/02	Demontaż opraw świetlówkowych z belki montażowej		
			kpl	12
8	KNR-W 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem		
			kpl	2
9	KNR 4-03 1116/03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m	542
10	KNR-W 4-03 1001/01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z cegły		
			m	542
11	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu innym niż betonowe	m	550
12	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	550
13	KNR 9-03 0103/03	Wyprawy tynkarskie dwuwarstwowe grubości 10mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne lekkie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym		
		0,05*550	m2	27,5
		razem	m2	27,5
14	KNR-W 5-08 0501/04	Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe - zawieszenie na 2 kołkach plastykowych		
			kpl	14
15	KNR-W 5-08 0513/02	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych wg projektu aranżacji wnętrz. Projekt stanowi integralną część zapytania ofertowego		
			kpl	12
16	KNNR-W 9 1201/01	Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośredni na stanowisku roboczym	punkt	14
17	KNNR-W 9 1202/05	Sprawdzenie stanu obwodów instalacji odbiorczej oświetleniowej - pomiar pierwszy	pomiar	1
18	KNNR-W 9 1202/06	Sprawdzenie stanu obwodów instalacji odbiorczej oświetleniowej - pomiar następny	pomiar	3
		Szatnia dla gości		
19	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i wywóz wyposażenia szatni		
			kpl	1

Przedmiar

Malowanie sal i holu oraz aranżacja szatni

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie zabudowy szatni.wieszaków,montaż luster zgodnie z projektem aranżacji wnętrz	kpl	1