

Cielcza, 2021-04-28

L.dz.: ⁹⁵³...../TE/2021

Wszyscy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu na wykonanie zadania: „Wykonanie instalacji łączących istniejące rury spustowe odprowadzające wody opadowe i roztopowe z budynków z zakresem wykonywanym w ramach zadania: Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie – Etap I i II”.

Otrzymaliśmy pytanie od firmy zainteresowanej udziałem w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu na wykonanie zadania: „Wykonanie instalacji łączących istniejące rury spustowe odprowadzające wody opadowe i roztopowe z budynków z zakresem wykonywanym w ramach zadania: Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie – Etap I i II”.

Treść przedmiotowego pytania wraz z odpowiedzią oraz wprowadzone modyfikacje SIWZ przekazujemy w załączeniu.

p.o. Prezesa Zarządu
Jerzy Wojski

Sporządził:
Tomasz Olszak
tel.: 62 747 34 87

Pytanie nr 1

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie i sprostowanie rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową (etap I) a przedmiarami, które zgodnie z zapisami SIWZ mają stanowić załącznik do oferty, jako kosztorys ofertowy.

Według dokumentacji:

Etap I obejmuje swoim zakresem budowę instalacji łączącej rury spustowe ze studzienkami połączeniowymi kanalizacji deszczowej oraz budowę dodatkowych studzienek przyłączeniowych. Zakres prac będzie obejmował następujące ulice w Jarocinie: Kilińskiego, Mickiewicza, Średnia, Wyszyńskiego i Niepodległości.

Długość instalacji z rur PCV Ø110 mm (wpięcie jednej lub dwóch rynien) – 315,1 m

Długość instalacji z rur PCV Ø160 mm (wpięcie powyżej dwóch rynien, sięgacze) – 156,9 m

Ilość czyszczaków na rurach spustowych – 58 szt.

Ilość kolanek/kształtek – 116 szt.

Ilość studzienek PCV Ø425 mm – 6 szt.

Według przedmiarów załączonych do SIWZ:

Przykanaliki z rur kielichowych z PCV i śr. nom. 100 mm – montaż rur i kształtek w wykopach nieumocnionych – 1596,50 mb,

Przykanaliki z rur kielichowych z PCV i śr. nom. 150 mm – montaż rur i kształtek w wykopach nieumocnionych – 311,40 mb,

Studzienki rewizyjne o śr. 425 mm głębokości do 2,0 m z rury karbowanej – kineta dopływ lewy i prawy typ 2 – 16 szt.,

Wstawienie czyszczaka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 80 mm – 243 szt.,

Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PCV o śr. nom. 100 mm – 486 szt..

Odpowiedź na pytanie nr 1

Właściwy zakres rzeczowy został przedstawiony w dokumentacji projektowej. Skorygowany przedmiar robót przesyłamy w załączeniu.

W związku z powyższą odpowiedzią na pytanie, wprowadzamy następujące modyfikacje SIWZ:

- I. w Rozdziale XIX ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wadium należy wnieść w terminie do dnia upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 05.05.2021 r. do godziny 11.00.”.
- II. w Rozdziale XX ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Oferty należy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Jarocinie, Cielcza, ul. Gajówka 1, 63 – 200 Jarocin, parter budynku - Informacja w terminie do dnia 05.05.2021 r. do godziny 11.00.”.
- III. w Rozdziale XXII ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.05.2021 r. o godzinie 11.30, w PWiK sp. z o.o. w Jarocinie, Cielcza, ul. Gajówka 1. Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią nie będzie możliwy udział publiczności w sesji otwarcia.”.
- IV. w Rozdziale XXVIII po ust. 3 dodaje się ust. 4: „4. Planowany termin wyboru oferty najkorzystniejszej to: 21.05.2021 r. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku przedłużenia się procedury badania i oceny ofert.”.

p.o. Prezesa Zarządu



Jerzy Wojski