



WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTEKÓW
w Poznaniu
WIELKOPOLSKI
WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTEKÓW

e-mail: archeologia@poznan.wuoz.gov.pl

61-834 Poznań
ul. Gołębia 2
tel. 8528003
8528004
fax. 8528002

Poznań, 18.07.2023 r.

Po-WA.5183.6245.2.2023

Zakład Projektowo-Usługowy
Inżynierii Środowiska "PRIMEKO"
ul. Łódzka 210
62-800 Kalisz

dotyczy: budowa stacji podnoszącej ciśnienie na działkach nr ewid. 398, 399/1, 56, 64/6, 57/1, 262, 49/3 obr. Golina, gm. Jarocin.

W odpowiedzi na pismo data wpływu 03.07.2023 r., dotyczące budowa stacji podnoszącej ciśnienie na działkach nr ewid. 398, 399/1, 56, 64/6, 57/1, 262, 49/3 obr. Golina, gm. Jarocin

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, iż:

Na terenie inwestycji nie ma obiektów zabytkowych oraz stanowisk archeologicznych ujętych w rejestrze i ewidencji zabytków (art. 6, ust 1, pkt 3 lit. a, art. 7 pkt. 1, art. 22 ust. 2, ust. 4, ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2022 poz. 840). W związku z powyższym nie ma obowiązku prowadzenia prac archeologicznych podczas realizacji inwestycji.

Jednocześnie Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przypomina, że kto w trakcie prowadzenia robót ziemnych znajdzie przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami „1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot 2) zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta[...]”

Załącznik: mapa

Wielkopolski Wojewódzki
Konserwator Zabytków

mgr Joanna Goleczyńska

Zestawienie długości ruroc. wodoc. PEØ160

W1-W2	14,0m	przecisk r.ochr. stal. Ø273,0 L=13m	2xZ150
W2-W3	9,5m		
W3-W4	7,4m		
W4-PW	0,5m		
PW-W5	0,5m		
W5-W6	23,1m	przecisk r.ochr. stal. Ø273,0 L=13m	
W6-W7	5,6m		
W7-W8	8,8m		
W8-W9	21,4m	przecisk r.ochr. stal. Ø273,0 L=4m	
W9-W10	10,0m	przecisk r.ochr. stal. Ø273,0 L=10m	2xZ150
W10-W11	1,9m		
W11-W12	6,0m	studzienka zaworowa Ø1200 - 1xZ150, 1xZZ150	
W12-W13	3,4m	1xZ150	

Proj. studz. bet. Ø1200
z armaturą wodoc.
zasuwa+zawór zwrotny

Proj. wewnętrzna linia
zasilająca do pompowni (WLZ)
L=12,0m od złącza
kontrolno-pomiarowego do obiektu

Proj. ogrodzenie panelowe
terenu pompowni z bramą wjazdową
szer. 4,0m

Proj. stacja podnosząca ciśnienie
(sieciowa pompownia wody)
Zbiornik podziemny bet. Ø3000
teren utwardzony betonową
kostką brukową szarą

Proj. zjazd na teren pompowni
z betonowej kostki brukowej
szarej szer. 5,0m
ze skrzydełkami 1,5x1,5m
z przepustem PPØ400mm L=8.0m
i obustronnymi przyczółkami betonowymi

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH skala 1:500

Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej	GGN-ODGK.6640.106.2023
Położenie obszaru opracowania	Golina
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej	300602_5 Jarocin – obszar wiejski
Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego	0004 Golina
Nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich i wysokości	2000 strefa 6, PL-KRON86-NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	-----
Data oraz imię i nazwisko osoby, która opracowała mapę	21.03.2023, Artur Urbański

Zakład Usług Geodezyjnych

"GEOPRIM"

Ewa Grzelak

62-800 Kalisz, ul. Łódzka 210
tel. 62 307 01 74

NIP 6181178241 REGON 381156623
nazwa wykonawcy prac geodezyjnych

Nr ks rob: 13/23, tel. 787-033-888, e-mail: geoprimgalish@gmail.com

Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac: **STAROSTA JAROCIŃSKI**

Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej: **GGN-ODGK.6640.106.2023**

Numer i data wystawienia protokołu : **Protokół nr 2 z dn. 03.04.2023**

Oświadczam, że dokumenty powstałe w wyniku prac geodezyjnych uzyskały pozytywny wynik weryfikacji i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

GEODETA UPRAWNIONY

mgr inż. Artur Urbański

upr. nr 16422

Kierownik prac geodezyjnych i numer uprawnień zawodowych

GEODETA UPRAWNIONY

mgr inż. Artur Urbański

upr. nr 16422

kierownik prac geodezyjnych

Legenda:

- projektowana sieciowa pompownia wody
- projektowane rurociągi wodociągowe PEØ160
- + projektowane zasuwy odcinające Z150
- granice działek



Investor:	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin
Jednostka projektowa:	Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz tel/fax: 62 767 02 63 www.primeko.com.pl primeko@o2.pl
Stadium:	PZT
Skala rysunku:	1:500
Data opracowania:	Czerwiec 2023r.
Nazwa obiektu:	Budowa stacji podnoszącej ciśnienie w sieci wodociągowej na odcinku Golina - Potarzyca
Adres obiektu:	m. Golina, dz. nr 398, 399/1, 56, 64/6, 57/1, 262, 49/3 obręb 0004 Golina, gmina Jarocin
Nazwa rysunku:	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektant: spec. sanitarna	inż. Jarosław Grzelak upr. nr: 7131-7132/37/PW/2002
Sprawdzający: spec. sanitarna	mgr inż. Marek Matusiak upr. nr: WKP/0141/PW05/20
Nr rys.:	1