

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska

PRIMEKO

62-800 Kalisz; ul. Łódzka 210

tel/fax 62 767 02 63

e-mail: primeko@o2.pl, www.primeko.com.pl

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego:	Budowa stacji podnoszącej ciśnienie w sieci wodociągowej na odcinku Golina - Potarzyca
Branża:	sanitarna, elektryczna, drogowa
Kategoria obiektu:	XXVI, XXX
Adres:	Jedn. ewid.: 302602_5: Jarocin – obszar wiejski Obręb ewidencyjny: 0004 Golina Działki ewid. nr: 398, 399/1, 56, 64/6, 57/1, 262, 49/3
Inwestor:	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin

Projektant specj. sanitarna	inż. Jarosław Grzelak upr. nr 7131-7132/37/PW/2002	
Projektant specj. elektryczna	mgr inż. Paweł Buchelt upr. nr WKP/0383/POOE/13	
Projektant specj. drogowa	tech. Józef Przybyłek upr. nr UAN.7342-31/92	
Sprawdził specj. sanitarna	mgr inż. Marek Matusiak upr. nr WKP/0141/PWOS/20	
	(tytuł, imię i nazwisko)	(podpis)

Umowa - zlecenie	Kalisz	Lipiec 2023r.
------------------	--------	---------------

SKŁAD OPRACOWANIA

Strona tytułowa	1
Spis załączników	2
Informacja BiOZ	3
Uzgodnienie, opinie, pozwolenia	6
1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	7
2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	12
3. Postanowienie – sprostowanie decyzji celu publicznego	15
4. Protokół z posiedzenia Narady Koordynacyjnej	16
5. Decyzja Zarządu Dróg Powiatowych	21
6. Decyzja Burmistrza Jarocina w zakresie dróg gminnych	24
7. Decyzja Burmistrza Jarocina w zakresie zjazdu	26
8. Uzgodnienie Związku Spółek Wodnych	28
9. Opinia sanitarna PPIS Jarocin	30
10. Uzgodnienie WUOZ Poznań	33
11. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej	36
12. Zgłoszenie wodnoprawne – przepust na zjeździe do obiektu	38
13. Uzgodnienie z rzeczoznawcą ppoż.	39
14. Uzgodnienie Gmina Jarocin (dz. nr 399/1)	41

Informacja BIOZ

Nazwa zamierzenia budowlanego:	Budowa stacji podnoszącej ciśnienie w sieci wodociągowej na odcinku Golina - Potarzyca
Branża:	sanitarna, elektryczna, drogowa
Kategoria obiektu:	XXVI, XXX
Adres:	Jedn. ewid.: 302602_5: Jarocin – obszar wiejski Obręb ewidencyjny: 0004 Golina Działki ewid. nr: 398, 399/1, 56, 64/6, 57/1, 262, 49/3
Inwestor:	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin

Opracował: *inż. Jarosław Grzelak*

Lipiec 2023r.

Informacja BIOZ

*„Budowa stacji podnoszącej ciśnienie
w sieci wodociągowej na odcinku Golina - Potarzyca”*

1. Podstawa prawna

Podstawę prawną opracowania niniejszego planu są wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy określone w następujących przepisach:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych robotach transportowych,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

2. Ogólne założenia organizacji robót

Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robót.

Termin rozpoczęcia prac - określony protokołem przekazanie terenu budowy

Termin zakończenia prac - data pozytywnego odbioru końcowego

Roboty budowlane przewiduje się wykonywać w systemie jednozmianowym.

3. Zakres robót oraz kolejność realizacji

Zakres robót obejmuje:

- wykopy liniowe pod rurociągi wodociągowe o głębokości do 2,30m ppt.
- montaż rurociągów wodociągowych z rur PEHD
- zasypkę i zagęszczenie wykopów
- wykopy punktowe pod zabudowę pompowni wody o głębokości do 3,45m ppt.
- roboty montażowe pompowni z urządzeniami towarzyszącymi
- roboty drogowe i nawierzchniowe, zjazd
- ogrodzenie terenu pompowni
- zasilanie energetyczne
- roboty wykończeniowe

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna i elektroenergetyczna, pas drogi powiatowej i drogi gminnej

5. Wskazania elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- nie występują

6. Wskazania przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót

W czasie prowadzenia robót budowlanych należy uwzględnić:

- zagrożenia wynikające z pracy w wykopach ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń przed przysypaniem ziemią
- zagrożenia wynikające z pracy maszyn i środków transportu
- zagrożenia wynikające z pracy przy bezpośrednim ruchu pojazdów na drodze

7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Przed przystąpieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robót powinni zostać przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu służby, oraz przez kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji zadania.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zaświadczenia lekarskie dopuszczające pracowników do prac budowlanych, wyposażenia pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, oraz metody pracy robotników ze zwróceniem uwagi na przestrzeganie wymogów dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego.

Przeprowadzenie instruktaży odnotowane powinno być w książce bhp znajdującej się na budowie z potwierdzeniem szkolenia pracowników ich własnoręcznym podpisem.

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót

- oznakować roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robót i projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- jest wymagane opracowanie planu BIOZ przez wykonawcę robót.

Opracował:

inż. Jarosław Grzelak

UZGODNIENIA, OPINIE, POZWOLENIA