
PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 09.12.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

09.12.2024

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR:

PRZEDMIAR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: PRZEDMIAR:					
1	KSNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
		0,32	m3	0,320	
				RAZEM	0,320
3	KNR 2-31 0810-02	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
4	KNR 2-31 0801-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2		
		1,2	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
5	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym	km		
		0,101	km	0,101	
				RAZEM	0,101
6	KNR-W 2- 01 0809-01	Wykopy z zasypianiem, wykonywane w gruncie kat. IV, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ słupowy, przy głębokości do 4,80 m; szerokość wykopu 0,90-1,0 m	m3		
		511,56	m3	511,560	
				RAZEM	511,560
7	KNR 4-02 0232-04	Demontaż rurociągu betonowego o śr. 300 mm	m		
		101,5	m	101,500	
				RAZEM	101,500
8	KNKRB 1 0213-04	Zasypianie wykopów fundamentowych, rowów, wykopów obiektowych w gruncie kat. III-IV z zagęszczeniem gruntu 20 cm ubijakami ręcznymi	m3		
		511,56	m3	511,560	
				RAZEM	511,560
9	KNR 2-28 0501-05	Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 15 cm	m2		
		101,5	m2	101,500	
				RAZEM	101,500
10	KNR-W 2- 18 0408-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m		
		101,5	m	101,500	
				RAZEM	101,500
11	KNR 2-28 0406-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNR 2-28 0406-04	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); za każde nast. 0.5 m ponad 2 m Krotność = 2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNNR 1 0529-01	Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m	kpl.		
		5	kpl.	5,000	

PRZEDMIAR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,000
14	KNNR 1 0529-06	Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
15	KNR 2-18 0804-04	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 300 mm	m		
		101,5	m	101,500	
				RAZEM	101,500
16	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
17	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
18	KNR 2-31 0401-05	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		0,32	m3	0,320	
				RAZEM	0,320
20	KSNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo- piaskowej	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000

Spis treści	
Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Przedmiar	3
Spis treści	5

