

właz żeliwno-betonowy $\phi 600$
typ D h=140

Pierścień $\phi 625$
h=60, h=80, h=100

Zwężka $\phi 1000/625$
h=600

Kręgi $\phi 1000$ h=250


Kręgi $\phi 1000$ h=500, 750, 1000

Kineta $\phi 1000$
h=560, 810, 1060

Wymagania dla studni betonowych:

- klasa ekspozycji XA1
- beton klasy C35/45
- nasiąkliwość nie większa od 5%
- szerokość rozwarcia rys do 0,1 mm
- wskaźnik w/c nie większy od 0,45
- maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu
- beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach także w kiniecie
- zastosować cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1
- stosować uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spełniające wymagania EN 681-1
- stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze
- minimalna siła wrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5kN
- grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika $Is=0,98$, moduł odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla gruntu nie może być większy od 2,2 - pozostałe wymagania zgodnie z normami: PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736, PN-EN 752

560-1060



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Cielczy
ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin



Jednostka projektowa

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska

"PRIMEKO"

62-800 Kalisz, ul. Łódzka 210

tel/fax 62 767 02 63

www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl

Stadium

Projekt
techniczny

Skala

1:20

Data oprac.

Kwiecień 2023 r.

Nazwa obiektu

Przebudowa systemu kanalizacji tłocznej
Wilkowyja-Cielcza

Adres obiektu

m. Wilkowyja, Cielcza, gm. Jarocin

Nazwa
rysunku

STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA $\phi 1000$

Opracował

inż. Jarosław Grzelak

upr. nr 7131-7132/37/PW/2002

Sprawdzający
spec. sanitarna

mgr inż. Monika Żurawska

upr. nr WKP/0273/PWOS/06

Opracował

mgr inż. Rafał Olejniczak

Rys nr.

3.1