



**PWiK
JAROCIN**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Jarocinie
63-200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajówka 1
tel: +48 62 747 34 87
fax: +48 62 747 34 80
e-mail: pwik@pwikjarocin.pl
www.pwikjarocin.pl

Cielcza, 2026-07-10

L. dz. 1245 /TI/2026

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.: „Wydłużenie sieci kanalizacyjnej w ul. Prośnianej w Jarocinie, gmina Jarocin”.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie otrzymało pytania od firm zainteresowanych udziałem w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.: „Wydłużenie sieci kanalizacyjnej w ul. Prośnianej w Jarocinie, gmina Jarocin.

Treść przedmiotowych pytań wraz z odpowiedzią przekazujemy w załączeniu.

Prezes Zarządu

Grzegorz Rybka

Pytanie nr 1:

Prosimy o informację jaki ma być zbiornik przepompowni ścieków: **DN1200** czy **DN1500**, ponieważ w dokumentacji jest rozbieżność?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Średnica wewnętrzna zbiornika przepompowni ścieków wynosi DN1200, w dokumentacji projektowej pojawiła się omyłka pisarska.

Pytanie nr 2:

Czy projektowaną przepompownię należy objąć monitoringiem SCADA? Czy należy stworzyć nowy system monitoringu przepompowni, czy wpiąć się do istniejącego systemu monitoringu? Jeśli istnieje już system SCADA, to proszę o podanie producenta tego systemu.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że przepompownię ścieków należy objąć monitoringiem, który należy wpiąć do istniejącego systemu monitoringu zamawiającego, administratorem systemu monitoringu oraz SCADA jest f. Hydro-Marko.

Pytanie nr 3:

Czy w przypadku gdy należy wpiąć się do istniejącego systemu monitoringu, a producent systemu monitoringu jest jednocześnie producentem przepompowni, Zamawiający może podać koszt wpięcia się do systemu równy dla wszystkich wykonawców?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, że koszt wpięcia przepompowni ścieków do systemu monitoringu jest równy dla wszystkich uczestników postępowania. W załączeniu przekazujemy ofertę administratora systemu wraz z warunkami wpięcia, kosztami oraz zakresem prac.

Pytanie nr 4:

W dokumentacji projektowej pojawia się charakterystyka pompy z bardzo nietypowymi/specyficznymi zapisami. Czy Zamawiający może odnieść się do treści tych zapisów i czy pompy koniecznie muszą je spełnić, a w szczególności:

- rurka płucząca funkcja usuwania kożucha ściekowego
- funkcja mieszania i napowietrzania ścieków
- wirnik kompozytowy (ulepszona konstrukcja anty-kawitacyjna)
- instalacja napowietrzająca (dodatkowe napowietrzenie ścieków wpływające znacząco na opóźnienie zagniwania ścieków)
- złącze kablowe typu wtyczka-gniazdko na pompie (? - dalej w danych technicznych określono zasilanie trójfazowe)?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający przesyła wymagania dla pompy:

1. maksymalna moc znamionowa – 1,5 kW,
2. prędkość obrotowa pompy nie więcej niż 1500 obr/min,
3. pkt. pracy **$Q = 2,50$ l/s; $H = 8,60$ m,**
4. **maksymalna (nieprzekraczalna) moc na wale pompy** w pkt. pracy ($Q = 2,50$ l/s; $H = 8,60$ m) – **0,720 kW**



5. sprawność w punkcie pracy nie mniej niż 29,3%,
6. minimalna średnica wirnika – 160 mm,
7. minimalna średnica wlotu – 50 mm
8. minimalna średnica wylotu DN 50,
9. swobodny przełot w pompie nie mniej niż 42 mm,
10. silnik 3-fazowy, napięcie 400V.
11. konstrukcja wirnika : otwarty jednokanałowy o przełocie 42mm z tarczą rozdrabniającą
12. montaż pompy stacjonarny na pojedynczej prowadnicy rurowej 48,3”

Pytanie nr 5:

Czy, w przypadku gdyby wszystkie te wymagania musiałyby zostać spełnione, Zamawiający może podać co najmniej 3 producentów pomp spełniających te wymagania?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 4 przekazał wymagania dla pomy, które dostępne są na rynku przez producentów pomp.

Pytanie nr 6:

W dokumentacji projektowej nie określono punktu pracy pompy. Proszę o podanie wydajności i wysokości podnoszenia pompy?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający przekazuje informacje dot. punktu pracy:

$Q = 2,50 \text{ l/s}$;

$H = 8,60 \text{ m}$,

Pytanie nr 7:

Kto jest dostawcą systemu SCADA, którego szczegółowy opis zawarty jest w projekcie, w którego wpięcie wymaga Zamawiający?

a. W wypadku wymogu wpięcia się do systemu monitoringu, którego operatorem jest również producent pompowni ścieków, prosimy też Zamawiającego o ustalenie z firmą zajmującą się konserwacją systemu wizualizującego, jednolitej dla wszystkich oferentów stawki za rozbudowę systemu?

b. Zwracamy uwagę, że umieszczenie w postępowaniu przetargowym zakresu rozbudowy istniejącego systemu monitoringu, w przypadku, gdy prace może wykonać tylko jedna firma, będzie prowadzić do braku zachowania konkurencyjności poprzez możliwe duże rozbieżności za tą usługę dla różnych oferentów.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający informuje, że przepompownie ścieków należy objąć monitoringiem, który należy wpiąć do istniejącego systemu monitoringu zamawiającego, administratorem systemu monitoringu oraz SCADA jest f. Hydro-Marko.

Zamawiający informuje, że koszt wpięcia przepompowni ścieków do systemu monitoringu jest równy dla wszystkich uczestników postępowania. W załączeniu przekazujemy ofertę administratora systemu wraz z warunkami wpięcia, kosztami oraz zakresem prac.



HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Wojska Polskiego 139
63-200 Jarocin
NIP: 6172203910
Tel.: 62 747 16 09
E-mail: biuro@hydro-marko.pl

HYDRO-MARKO

Oferta Nr
IP/77/7/26/MT

Jarocin, 2026-07-10

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Jarocinie
tel. +48 62 747 34 87 fax +48 62 747 34 80
Cielcza, ul. Gajówka 1 63-200 Jarocin
Sz. Pan Dariusz Śmigieński.

Dotyczy: Wpięcie przepompowni ścieków do systemu monitoringu.

Szanowna Pani,

Bardzo dziękujemy za złożenie zapytania ofertowego w naszej firmie. Na podstawie przesłanych informacji przedstawiamy Państwu ofertę na wybrane materiały.

Lp.	Nazwa	Ilość	Cena netto	Wartość netto
1.	Dostawa zaprogramowanego modułu telemetrycznego oraz panelu operatorskiego, wizualizacja oraz licencja na wpięcie do monitoringu + konfiguracja ProfiView 3.0 (Kategoria III).	1	7.700,00	7.700,00

- HYDRO-MARKO zaprogramuje i skonfiguruje moduł telemetryczny MT-151 LED oraz panel operatorski na podstawie wytycznych przekazanych przez Zamawiającego;
- Oferta obejmuje asystę programisty / automatyka f-my. HYDRO-MARKO podczas rozruchu sterownicy przepompowni i uruchamiania systemu monitoringu. Pracownik HYDRO-MARKO podczas rozruchu przepompowni sprawdzi **ZDALNIE** poprawność wykonania połączeń oraz konfiguracji sprzętu w szafie, a także prawidłowe działanie układu transmisji i przekazu danych do centralnej dyspozytorni.

UWAGA. Konieczne zgłoszenie telefoniczne zamiaru wykonywania prac na 2-3 dni przed planowanym montażem i rozruchem rozdzielnic na obiekcie.

- Po stronie HYDRO-MARKO dostawa aktywnej telemetrycznej karty SIM operatora GSM w odpowiedniej taryfie wg. odrębnej umowy pomiędzy HYDRO-MARKO a PWiK Sp. z o.o. w Jarocinie.
- Oferta nie zawiera dostawy panelu operatorskiego, sondy hydrostatycznej oraz 2x regulator pływakowy.
- Oferta nie zawiera wykonania prac elektrycznych na obiekcie.

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 23%.

UWAGA:

Powyższa oferta została przygotowana tylko i wyłącznie na podstawie danych przekazanych przez adresata. Hydro-Marko nie ponosi odpowiedzialności za błędy w doborze, wynikające z rozbieżności między stanem faktycznym, a danymi przekazanymi do doboru i zastrzega sobie prawo zmiany oferty w przypadku zmiany specyfikacji wyjściowej.

WARUNKI HANDLOWE:

Termin realizacji:	Do 7 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia.
Warunki płatności:	Przelew 30 dni.
Warunki gwarancji:	24 miesiące od daty zakupu.
Opcja oferty:	31.12.2026r

Temat prowadzi:

Maciej Tomczak

tel. 605 254 842

e-mail: tomczak.maciej@hydro-marko.pl

Z poważaniem
Maciej Tomczak

Maciej Tomczak

