



SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE WIĘZBY DACHOWEJ



D1.1	DACH
POKRYCIE BITUMICZNE	
DESKOWANIE PEŁNE – DESKI DREWNIANE gr. 2,5cm	
KROKIEW 12x10 o średnim rozstawie co ok. 112cm	

UWAGA: Elementy więzby znajdujące się w odległości mniejszej niż 30cm od przewodów spalinowych i dymowych należy otoczyć 2x płytą G-K ognioodporną grubości 1.25cm lub równorzędną okładziną o odporności ogniowej min 30 minut.

- 
- |  |      |
|--|------|
| D1.1   | DACH |
| POKRYCIE BITUMICZNE                            |      |
| DESKOWANIE PEŁNE - DESKI DREWNIANE gr. 2,5cm   |      |
| KROKIEW 12x10 o średnim rozstawie co ok. 112cm |      |
- Architectural drawings of a roof structure. The top left shows a table with roof specifications: D1.1 DACH, POKRYCIE BITUMICZNE, DESKOWANIE PEŁNE - DESKI DREWNIANE gr. 2,5cm, and KROKIEW 12x10 o średnim rozstawie co ok. 112cm. To the right is a cross-section of the roof showing a 34° pitch, a 120cm rafter spacing, and a 12x10 rafter. Below this are two side elevations. The left elevation shows a 14° pitch, a 150cm overhang, and a 217cm height. The right elevation shows a 150cm overhang and a 470cm width. Elevation markers +4.16, +5.16, +3.05, and +5.66 are indicated.



NAZWA OBIEKTU	REMONT BUDYNKU PORTIERNI W MUZEUM PRZYRODY I TECHNIKI W STARACHOWICACH		
INWESTOR	Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum" im. Jana Pazdura w Starachowicach ul. Wielkopięcowa 1, 27-200 Starachowice	STR.	
ADRES OBIEKTU	dz. nr ewid. 1146/2, ul. Wielkopięcowa 1, 27-200 Starachowice	RYS. NR 10	
PRZEDMIOT	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE WIEŻBY DACHOWEJ		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 <b>ARTECH</b> USŁUGI PROJEKTOWE <div>             Jawnopięcowa 29, 27-225 Pawłów              tel. 514843045              e-mail: artech@opoczta.pl              www.artech-up.pl         </div>		SKALA 1:10
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor, upr. nr ewid. 227/KL/72	05.2017	
PROJEKTANT SPR.	mgr inż. arch. Andrzej Papierz, upr. nr ewid. 110/90/WŁ	05.2017	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Radosław Stanecki	05.2017	