Kamień Pomorski, dnia 27 maja 2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/05/2026
NA WYKONANIE DOSTAWY I MONTAŻ WYKŁADZINY OBIEKTOWEJ

INWESTYCJA: „ MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ZSP W KAMIENIU POMORSKIM"

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż wykładzin obiektowych.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
44112200-0- Wykładziny podłogowe
45432111-5- Kładzenie i wykładanie podłóg

I. Zamawiający
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim.

II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązującym u Zamawiającego, dla zamówień o wartości poniżej 170 000 zł netto.

III. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót polegających na:
• demontażu istniejącej wykładziny podłogowej,
• przygotowaniu podłoża,
• wykonaniu niezbędnych napraw i poziomowania,
• dostawie i montażu nowej wykładziny obiektowej PCV,
• wykonaniu zgrzewów,
• montażu listew i wykończeń,
• uporządkowaniu i wywozie odpadów.
Zakres robót obejmuje wykonanie usługi „pod klucz".
Szacunkowa powierzchnia:
• około 500 m²,
Miejsce wykonania robót:
Budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim.

IV. Wymagania dotyczące wykładziny
Wymaga się zastosowania profesjonalnej wykładziny obiektowej przeznaczonej do obiektów użyteczności publicznej, szkół i ciągów komunikacyjnych.
Minimalne wymagania:

- Wykładzina homogeniczna (jednowarstwowa) obiektowa PVC,
- Klasa użytkowa minimum 34/43 (zgodnie z normą EN ISO 10874),
- Odporność na bardzo intensywny ruch (grupa ścieralności T),
- Grubość całkowita oraz grubość warstwy użytkowej minimum 2,0 mm (wykładzina o jednorodnej strukturze na całej grubości),
- Właściwości antypoślizgowe minimum R9,
- Możliwość zgrzewania sznurów spawalniczych,

- Odporność na środki dezynfekcyjne, chemiczne i czyszczące stosowane w placówkach oświatowych,
- Aktualne atesty higieniczne, deklaracja właściwości użytkowych (CE) oraz dopuszczenie i certyfikaty do stosowania w obiektach oświatowych (w tym klasa reakcji na ogień minimum Bfl-s1),
- Zamawiający wymaga zastosowania wykładziny obiektowej PVC o parametrach technicznych, użytkowych i jakościowych nie gorszych niż wykładzina Tarkett Norma lub równoważna o strukturze homogenicznej.

Kolorystyka oraz wzór zostaną uzgodnione z Zamawiającym przed realizacją z pełnej palety producenta.

V. Wymagania wobec wykonawców

W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy posiadający doświadczenie w realizacji robót związanych z montażem wykładzin obiektowych.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
1. w okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej:
   - 2 zamówienia obejmujące dostawę i montaż wykładzin obiektowych
   - o wartości minimum 50 000 zł brutto każde,
2. dysponuje personelem posiadającym doświadczenie w montażu wykładzin obiektowych,
3. stosuje technologie i materiały przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej.

Do oferty należy dołączyć:
- wykaz wykonanych realizacji,
- referencje lub protokoły odbioru,
- kartę techniczną oferowanej wykładziny.

VI. Zakres wymaganych prac

W ramach realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do:
- zabezpieczenia pomieszczeń,
- zerwania i utylizacji starej wykładziny,
- usunięcia pozostałości kleju,
- gruntowania podłoża,
- uzupełnienia istniejących ubytków w podłożu,
- wykonania mas samopoziomujących,
- przygotowania podłoża zgodnie z wymaganiami producenta wykładziny,
- montażu wykładziny wraz ze zgrzewaniem,
- wykonania obróbek przy progach, ścianach i drzwiach,
- montażu listew wykończeniowych,
- uprzątnięcia miejsca robót.

VII. Kryteria oceny ofert

1. Cena brutto – 80%
2. Doświadczenie wykonawcy w realizacji wykładzin obiektowych – 20%

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny i warunków realizacji z wybranymi wykonawcami.

VIII. Termin realizacji

Termin wykonania zamówienia: do uzgodnienia, nie później niż do dnia 31.07.2026 r.

IX. Termin i sposób składania ofert
Oferty należy składać:
- drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zspkamien.com
lub
- w sekretariacie szkoły.

Termin składania ofert: do dnia 03.06.2026 r. do godz. 10:00
X. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
- unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
- wezwania wykonawców do uzupełnienia dokumentów,
- negocjacji warunków oferty.
2. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
3. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym:
- materiały,
- robociznę,
- transport,
- utylizację,
- zabezpieczenie pomieszczeń,
- wszelkie prace przygotowawcze i wykończeniowe.

XI. Wynagrodzenie i możliwość ograniczenia zakresu zamówienia

1. Zamawiający informuje, że posiada środki finansowe przeznaczone na realizację zamówienia w wysokości maksymalnie 135 000 zł brutto.

1. Szacunkowa powierzchnia objęta zamówieniem wynosi około 500 m².
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu realizacji, pod warunkiem że cena jednostkowa zaoferowana przez Wykonawcę oraz posiadane środki finansowe umożliwią realizację zwiększonego zakresu robót.
3. Wykonawca zobowiązany jest podać:

- cenę jednostkową brutto za wykonanie 1 m² robót,
- łączną wartość oferty brutto dla pełnego zakresu zamówienia.

4. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo:

- ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia poprzez zmniejszenie powierzchni objętej realizacją,
- wyboru wykonawcy oferującego najniższą cenę jednostkową brutto za 1 m² wykonania robót.

5. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznie wykonanej powierzchni oraz zaoferowanej ceny jednostkowej za 1 m².

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Kamieniu Pomorskim
mgr Jacek Gołasda