

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali gimnastycznej.
ADRES INWESTYCJI : 59-730 Gieraltów nr 47 dz. nr 481.
INWESTOR : Szkoła Podstawowa Gieraltów
ADRES INWESTORA : 59-730 Nowogrodziec Gieraltów nr 47.
BRANŻA : Remontowe.

DATA OPRACOWANIA : 27 październik 2020r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27 październik 2020r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie

1. Remont ścian i sufitów Korytarza - łącznika.
 - " Usunięcie wykwitów i pęknięć.
 - " Przygotowanie podłoża i gruntowanie.
 - " Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian (powyżej lamperii) i sufitów
 - " Wymiana okładziny stopnia z płytek GRESS.
2. Remont ścian i sufitów Kotłowni.
 - " Usunięcie wykwitów i pęknięć.
 - " Przygotowanie podłoża i gruntowanie.
 - " Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian (powyżej lamperii) i sufitów
 - " Uszczelnienie styków pokrycia dachu z ogniomurem.
3. Remont ścian pokoju nauczyciela - ściana wejściowa.
 - " Usunięcie wykwitów i pęknięć.
 - " Przygotowanie podłoża i gruntowanie.
 - " Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian (powyżej lamperii).
4. Remont ścian i sufitów magazynu sprzętu.
 - " Usunięcie wykwitów i pęknięć.
 - " Przygotowanie podłoża i gruntowanie.
 - " Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian (powyżej lamperii) i sufitów
5. Remont ścian szatni chłopców - ściana podłużna
 - " Usunięcie wykwitów i pęknięć.
 - " Przygotowanie podłoża i gruntowanie.
 - " Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian (powyżej lamperii).
6. Remont szatni dziewcząt.
 - " Wymiana baterii natryskowej - mieszacza.
7. Remont ścian i sufitów klatki schodowej.
 - " Usunięcie wykwitów i pęknięć.
 - " Przygotowanie podłoża i gruntowanie.
 - " Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian (powyżej lamperii) i sufitów
8. Remont ścian i sufitów korytarza I piętra.
 - " Usunięcie wykwitów i pęknięć.
 - " Przygotowanie podłoża i gruntowanie.
 - " Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian (powyżej lamperii) i sufitów
9. Remont ścian i sufitów WC I piętra.
 - " Usunięcie wykwitów i pęknięć.
 - " Przygotowanie podłoża i gruntowanie.
 - " Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian (powyżej okładziny z płytek) i sufitów
10. Remont ścian i sufitów pracowni komputerowej.
 - " Usunięcie wykwitów i pęknięć.
 - " Przygotowanie podłoża i gruntowanie.
 - " Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian (powyżej lamperii) i sufitów
 - " Wykucie i ponowne osadzenie parapetu zewnętrznego z uszczelnieniem styków
11. Remont ścian i sufitów sali lekcyjnej I piętra.
 - " Usunięcie wykwitów i pęknięć.
 - " Przygotowanie podłoża i gruntowanie.
 - " Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian (powyżej lamperii) i sufitów.
12. Roboty remontowe zewnętrzne.
 - " Uszczelnienie i wykonanie listwy dociskowej styków kominów z pokryciem.
 - " Naprawa styków rynien.
 - " Czyszczenie z usunięciem zacieków i gruntowanie płytek ceramicznych cokołu elewacji

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Sala gimnastyczna Szkoła Podstawowa w Gieraltowie			
1.1		Remont ścian i sufitów Korytarza - łącznika.			
1	KNR-W 2-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na	m ²		
d.1.	1604-02	sufitach przy wysokości do 5 m			
1		12,00*2,15/3	m ²	8,60	
				RAZEM	8,60
2	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet	m ²		
d.1.	0713-0101	na ścianach - wariant 2			
1		(12,00+2,15)*2*2,90	m ²	82,07	
				RAZEM	82,07
3	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub	m ²		
d.1.	0713-0201	zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - wariant 2			
1		12,00*2,15	m ²	25,80	
				RAZEM	25,80
4	KNR 0-23	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
d.1.	2611-02				
1		82,07+25,80	m ²	107,87	
				RAZEM	107,87
5	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrz-	m ²		
d.1.	1510-0100	nych - tynków gładkich bez gruntowania			
1		107,87	m ²	107,870	
				RAZEM	107,870
6	KNR-W 4-01	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m ² w jednym miejscu z płytek te-	m ²		
d.1.	0809-12	rakotowych szklwionych 30x30 cm na kleju			
1	Stopnica i podstopnica	2,15*0,30+2,15*0,15	m ²	0,97	
				RAZEM	0,97
1.2		Remont ścian i sufitów Kotłowni.			
7	KNR-W 2-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na	m ²		
d.1.	1604-02	sufitach przy wysokości do 5 m			
2		(4,08*4,25+2,16*4,25)/3	m ²	8,84	
				RAZEM	8,84
8	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet	m ²		
d.1.	0713-0101	na ścianach - wariant 2			
2		(4,08+2,16+4,25*2)*2*4,00	m ²	117,92	
				RAZEM	117,92
9	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub	m ²		
d.1.	0713-0201	zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - wariant 2			
2		4,25*4,08+2,16*4,25	m ²	26,52	
				RAZEM	26,52
10	KNR 0-23	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
d.1.	2611-02				
2		117,92+26,52	m ²	144,44	
				RAZEM	144,44
11	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrz-	m ²		
d.1.	1510-0100	nych - tynków gładkich bez gruntowania			
2		144,44	m ²	144,440	
				RAZEM	144,440
12	KNR-W 4-01	Naprawa pokrycia dachowego - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem as-	m ²		
d.1.	0523-09	faltowym			
2	Uszczelnienie ogniomurow	32,00	m ²	32,00	
				RAZEM	32,00
13	NNRNKB	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.1.	202 0541-01	- listwa dociskowa z blachy powlekanej			
2		32,00*0,15	m ²	4,80	
				RAZEM	4,80
1.3		Remont ścian pokoju nauczyciela.			
14	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet	m ²		
d.1.	0713-0101	na ścianach - wariant 2			
3					

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,15*1,90	m ²	5,99	
				RAZEM	5,99
15	KNR 0-23	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
d.1.	2611-02				
3		5,99	m ²	5,99	
				RAZEM	5,99
16	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1.	1510-0100				
3		5,99	m ²	5,990	
				RAZEM	5,990
1.4		Remont ścian i sufitów magazynu sprzętu.			
17	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - wariant 2	m ²		
d.1.	0713-0101				
4		(6,65+3,05)*2*1,90	m ²	36,86	
				RAZEM	36,86
18	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - wariant 2	m ²		
d.1.	0713-0201				
4		6,65*3,05	m ²	20,28	
				RAZEM	20,28
19	KNR 0-23	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
d.1.	2611-02				
4		36,86+20,28	m ²	57,14	
				RAZEM	57,14
20	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1.	1510-0100				
4		57,14	m ²	57,140	
				RAZEM	57,140
1.5		Remont ścian szatni chłopców.			
21	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - wariant 2	m ²		
d.1.	0713-0101				
5		4,25*1,90	m ²	8,08	
				RAZEM	8,08
22	KNR 0-23	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
d.1.	2611-02				
5		8,08	m ²	8,08	
				RAZEM	8,08
23	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1.	1510-0100				
5		8,08	m ²	8,080	
				RAZEM	8,080
1.6		Remont szatni dziewcząt.			
24	KNR-W 4-02	Wymiana mieszacza natryskowego o śr. 20x25 mm	szt.		
d.1.	0133-02				
6		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.7		Remont ścian i sufitów klatki schodowej.			
25	KNR-W 2-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m ²		
d.1.	1604-02				
7		4,50*2,60	m ²	11,70	
				RAZEM	11,70
26	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - wariant 2	m ²		
d.1.	0713-0101				
7		(4,50*2+2,60)*5,40	m ²	62,64	
				RAZEM	62,64
27	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - wariant 2	m ²		
d.1.	0713-0201				
7		4,50*2,60	m ²	11,70	
				RAZEM	11,70
28	KNR 0-23	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
d.1.	2611-02				
7		62,64+11,70	m ²	74,34	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	74,34
29	KNR-W 2-02 d.1. 1510-0100 7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 74,34	m ² m ²	 74,340	
				RAZEM	74,340
1.8		Remont ścian i sufitów korytarza I piętra.			
30	KNR 4-01 d.1. 0713-0101 8	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - wariant 2 (17,75+2,15)*2*1,90	m ² m ²	 75,62	
				RAZEM	75,62
31	KNR 4-01 d.1. 0713-0201 8	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - wariant 2 17,75*2,15	m ² m ²	 38,16	
				RAZEM	38,16
32	KNR 0-23 d.1. 2611-02 8	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją 75,62+38,16	m ² m ²	 113,78	
				RAZEM	113,78
33	KNR-W 2-02 d.1. 1510-0100 8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 113,78	m ² m ²	 113,780	
				RAZEM	113,780
1.9		Remont ścian i sufitów WC I piętra.			
34	KNR 4-01 d.1. 0713-0101 9	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - wariant 2 (1,70+2,40+4,25*2)*2*1,10	m ² m ²	 27,72	
				RAZEM	27,72
35	KNR 4-01 d.1. 0713-0201 9	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - wariant 2 1,70*4,25+2,40*4,25	m ² m ²	 17,43	
				RAZEM	17,43
36	KNR 0-23 d.1. 2611-02 9	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją 27,72+17,43	m ² m ²	 45,15	
				RAZEM	45,15
37	KNR-W 2-02 d.1. 1510-0100 9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 45,15	m ² m ²	 45,150	
				RAZEM	45,150
1.10		Remont ścian i sufitów pracowni komputerowej.			
38	KNR 4-01 d.1. 0713-0101 10	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - wariant 2 (4,25+10,60)*2*1,90	m ² m ²	 56,43	
				RAZEM	56,43
39	KNR 4-01 d.1. 0713-0201 10	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - wariant 2 4,25*10,60	m ² m ²	 45,05	
				RAZEM	45,05
40	KNR 0-23 d.1. 2611-02 10	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją 56,43+45,05	m ² m ²	 101,48	
				RAZEM	101,48
41	KNR-W 2-02 d.1. 1510-0100 10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 101,48	m ² m ²	 101,480	
				RAZEM	101,480
42	KNR-W 2-02 d.1. 0135-02 10 Demontaż i montaż wsp. R=2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m 1	szt. szt.	 1,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
1.11		Remont ścian i sufitów sali lekcyjnej I piętra.			
43	KNR 4-01 d.1. 0713-0101 11	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - wariant 2 (6,35+6,65)*2*1,90	m ² m ²	 49,40	
				RAZEM	49,40
44	KNR 4-01 d.1. 0713-0201 11	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - wariant 2 6,35*6,65	m ² m ²	 42,23	
				RAZEM	42,23
45	KNR 0-23 d.1. 2611-02 11	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją 49,40+42,23	m ² m ²	 91,63	
				RAZEM	91,63
46	KNR-W 2-02 d.1. 1510-0100 11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 91,63	m ² m ²	 91,630	
				RAZEM	91,630
1.12		Roboty remontowe zewnętrzne			
47	KNR-W 4-01 d.1. 0523-09 12 Uszczelnienie kominów	Naprawa pokrycia dachowego - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym (0,48+1,80+0,48+1,80+0,48+2,20+0,48+0,80)*2*0,15	m ² m ²	 2,56	
				RAZEM	2,56
48	NNRNKB d.1. 202 0541-01 12	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - listwa dociskowa z blachy powlekanej (0,48+1,80+0,48+1,80+0,48+2,20+0,48+0,80)*2*0,35	m ² m ²	 5,96	
				RAZEM	5,96
49	KNR-W 4-01 d.1. 0528-07 12 Naprawa styków rynien	Naprawa rynien przez wstawienie latek o powierzchni do 0.01 m2 15	szt. szt.	 15,00	
				RAZEM	15,00
50	KNR 0-17 d.1. 2608-01 12 Czyszczenie cokołu	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (2,40+4,50+31,75+20,15+25,15+12,70+8,50)*0,60	m ² m ²	 63,09	
				RAZEM	63,09
51	KNR AT-31 d.1. 0601-01 12	Usuwanie zacieków elewacji - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna 63,09	m ² m ²	 63,09	
				RAZEM	63,09
52	KNR AT-31 d.1. 0601-01 12	Malowanie elewacji - gruntowanie - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna 63,09	m ² m ²	 63,09	
				RAZEM	63,09

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 52	Sala gimnastyczna Szkoła Podstawowa w Gierałtowie	0,00		0		0,00%
1.1	1 - 6	Remont ścian i sufitów Korytarza - łącznika.	0,00	kpl.	1	0,00	0,00%
1.2	7 - 13	Remont ścian i sufitów Kotłowni.	0,00	kpl.	1	0,00	0,00%
1.3	14 - 16	Remont ścian pokoju nauczyciela.	0,00	kpl.	1	0,00	0,00%
1.4	17 - 20	Remont ścian i sufitów magazynu sprzętu.	0,00	kpl.	1	0,00	0,00%
1.5	21 - 23	Remont ścian szatni chłopców.	0,00	kpl.	1	0,00	0,00%
1.6	24 - 24	Remont szatni dziewcząt.	0,00	kpl.	1	0,00	0,00%
1.7	25 - 29	Remont ścian i sufitów klatki schodowej.	0,00	kpl.	1	0,00	0,00%
1.8	30 - 33	Remont ścian i sufitów korytarza I piętra.	0,00	kpl.	1	0,00	0,00%
1.9	34 - 37	Remont ścian i sufitów WC I piętra.	0,00	kpl.	1	0,00	0,00%
1.10	38 - 42	Remont ścian i sufitów pracowni komputerowej.	0,00	kpl.	1	0,00	0,00%
1.11	43 - 46	Remont ścian i sufitów sali lekcyjnej I piętra.	0,00	kpl.	1	0,00	0,00%
1.12	47 - 52	Roboty remontowe zewnętrzne	0,00	kpl.	1	0,00	0,00%
		RAZEM	0,00				0,00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0,00				

Słownie: zero i 00/100 zł