

## PRZEDMIAR ROBÓT

### REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ORAZ GOSPODARCZEGO POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W WOŁOWIE.

**WOŁÓW, DNIA 20 MAJA 2026r.**

INSPEKCJA WETERYNARYJNA  
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII  
W WOŁOWIE  
56-100 Wołów, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9  
tel. 71/3392793; 71/3892805 fax 71/3895325  
NIP 988-01-37-410 Regon 931958194





---

## PRZEDMIAR


NAZWA INWESTYCJI: NAPRAWA POKRYCIA DACHU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO.  
ADRES INWESTYCJI: UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 9  
56-100 WOŁÓW  
NAZWA INWESTORA: POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W WOŁOWIE  
ADRES INWESTORA: UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 9  
56-100 WOŁÓW  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
BRANŻA BUDOWLANA PAWEŁ KOWALCZYK  
DATA OPRACOWANIA: 29.12.2025

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Zatwierdził

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Wołowie  
  
Paweł Szewczyk

Data opracowania  
29.12.2025

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

INSPEKCJA WETERYNARYJNA  
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII  
W WOŁOWIE  
56-100 Wołów, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9  
tel. 71/3892793; 71/3892805 fax 71/3895325  
NIP 988-01-37-410 Regon 931958194

2014  
10  
10

## Przedmiar

| Lp.               | Podstawa                                            | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                            | j.m. | Poszcz.      | Razem          |
|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| <b>PRZEDMIAR:</b> |                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |      |              |                |
| 1                 |                                                     | <b>BUDYNEK ADMINISTRACYJNY (dach budynku + dach nad wejściem)</b>                                                                                                                                                            |      |              |                |
| 1.1               |                                                     | <b>PRACE DEMONTAŻOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>                                                                                                                                                                                    |      |              |                |
| 1 d.1.1           | KNR AT-08 0109<br>-03 z.sz.4.1.<br>0002<br>analogia | Mycie powierzchni dachu zmywarką ciśnieniową wodą zimną - wysokość 5-10 m.                                                                                                                                                   | m2   |              |                |
|                   |                                                     | $(4,5 + 7,5) * 10,50 + (6,3 * 1,5)$                                                                                                                                                                                          | m2   | 135,450      |                |
|                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |      | <b>RAZEM</b> | <b>135,450</b> |
| 2 d.1.1           | KNR 13-23<br>0106-05                                | Rozbiórka obróbek blacharskich - attyki.                                                                                                                                                                                     | m2   |              |                |
|                   |                                                     | $(4,5 + 0,4 + 7,5 + 4,5 + 0,4 + 7,5 + 10,50) * (0,5 + 0,05 + 0,05)$                                                                                                                                                          | m2   | 21,180       |                |
|                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |      | <b>RAZEM</b> | <b>21,180</b>  |
| 3 d.1.1           | KNR AT-40 0106<br>-01                               | Usunięcie starych izolacji z papy - demontaż papy przy okapie na szer. 40cm                                                                                                                                                  | m2   |              |                |
|                   |                                                     | $(10,5 + 10,5) * 0,4$                                                                                                                                                                                                        | m2   | 8,400        |                |
|                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |      | <b>RAZEM</b> | <b>8,400</b>   |
| 4 d.1.1           | KNR 2 1504-<br>02                                   | Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m - rusztowanie do prac przy okapie dachu - lub podnośnik koszowy.                                                                                                                | m2   |              |                |
|                   |                                                     | $(10,5 + 10,5) * 8$                                                                                                                                                                                                          | m2   | 168,000      |                |
|                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |      | <b>RAZEM</b> | <b>168,000</b> |
| 5 d.1.1           | KNR-W 2-02<br>1613-04                               | Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej                                                                                                                                    | m2   |              |                |
|                   |                                                     | $2 * 3 + 1 * 2 * 2$                                                                                                                                                                                                          | m2   | 10,000       |                |
|                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |      | <b>RAZEM</b> | <b>10,000</b>  |
| 6 d.1.1           | KNR 13-23<br>0106-06                                | Rozbiórka rynien i rur spustowych.                                                                                                                                                                                           | m    |              |                |
|                   |                                                     | $(10,5 + 10,5) + 2 * 8 + 6,5 + 3,5$                                                                                                                                                                                          | m    | 47,000       |                |
|                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |      | <b>RAZEM</b> | <b>47,000</b>  |
| 7 d.1.1           | KNR 13-23<br>0106-05                                | Rozbiórka obróbek blacharskich- pas podrynnowy, pas nadrynnowy, listwy dociskowe attyk.                                                                                                                                      | m    |              |                |
|                   |                                                     | $10,50 + 10,5 + 4,5 + 4,5 + 7,5 + 7,5$                                                                                                                                                                                       | m    | 45,000       |                |
|                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |      | <b>RAZEM</b> | <b>45,000</b>  |
| 1.2               |                                                     | <b>PRACE MONTAŻOWE</b>                                                                                                                                                                                                       |      |              |                |
| 8 d.1.2           | KNR K-55 0111-<br>02<br>analogia                    | Reprofilacja ubytków powierzchni betonowych pionowych zaprawą naprawczą o grubości 10 mm - wyrównanie powierzchni gzymsu pod montaż obróbek.                                                                                 | m2   |              |                |
|                   |                                                     | $(10,50 + 10,50) * 0,25$                                                                                                                                                                                                     | m2   | 5,250        |                |
|                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |      | <b>RAZEM</b> | <b>5,250</b>   |
| 9 d.1.2           | KNR 2 0504-<br>02<br>analogia                       | Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm szer. 50cm. Blacha ocynkowana gr. 0,55mm, powlekana w kolorze brązowym. Klasa korozyjności: C3. OBRÓBKA GZYMSU, PAS PODRYNNOWY.  | m2   |              |                |
|                   |                                                     | $(10,50 + 10,50) * 0,5$                                                                                                                                                                                                      | m2   | 10,500       |                |
|                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |      | <b>RAZEM</b> | <b>10,500</b>  |
| 10 d.1.2          | KNR K-05 0501-<br>02                                | Montaż rynien dachowych o śr. 125 mm. Rynna stalowa, ocynkowana, powlekana NIAGARA POLIURETAN 125/90, kolor: brąz. MONTAŻ HAKÓW                                                                                              | m    |              |                |
|                   |                                                     | $10,50 + 10,50$                                                                                                                                                                                                              | m    | 21,000       |                |
|                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |      | <b>RAZEM</b> | <b>21,000</b>  |
| 11 d.1.2          | KNR 2 0504-<br>02<br>analogia                       | Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka gzymsu szer. 50cm. Blacha ocynkowana gr. 0,55mm, powlekana w kolorze brązowym. Klasa korozyjności: C3. PAS NADRYNNOWY. | m2   |              |                |
|                   |                                                     | $(10,50 + 10,50) * 0,4 + 6,5 * 0,4 * 2$                                                                                                                                                                                      | m2   | 13,600       |                |
|                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |      | <b>RAZEM</b> | <b>13,600</b>  |

## Przedmiar

| Lp.         | Podstawa                         | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                               | j.m. | Poszcz. | Razem   |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| 12<br>d.1.2 | KNR K-05 0501-02                 | Montaż rynien dachowych o śr. 125 mm. Rynna stalowa, ocynkowana, powlekana NIAGARA POLIURETAN 125/90, kolor: brąz. MONTAŻ RYNNY, SZTUCERA, DENKA, SIATKA ZABEZPIECZAJĄCA, RURA SPUSTOWA.                                                                        | m    |         |         |
|             |                                  | 10,50 + 10,50                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 21,000  |         |
|             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | RAZEM   | 21,000  |
| 13<br>d.1.2 | KNR-W 2-02 0504-01 analogia      | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, podkładową, jednowarstwowe - uzupełnienie przy okapie.                                                                                                                                                                    | m2   |         |         |
|             |                                  | 10,50 * 0,5 * 2                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 10,500  |         |
|             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | RAZEM   | 10,500  |
| 14<br>d.1.2 | KNR 7-28 0305-01 analogia        | Naprawa tynków w pomieszczeniach o powierzchni tynkowanej do 0.5 m2                                                                                                                                                                                             | msc. |         |         |
|             |                                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                               | msc. | 6,000   |         |
|             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | RAZEM   | 6,000   |
| 15<br>d.1.2 | KNR W-02 0208 -04 analogia       | Okładziny na podłożu betonowym, z płyt OSB 22mm. POD MONTAŻ OBRÓBEK ATTYKI.                                                                                                                                                                                     | m2   |         |         |
|             |                                  | (4,5 + 7,5 + 0,5) * 2 + 10,50 * 0,4                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 29,200  |         |
|             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | RAZEM   | 29,200  |
| 16<br>d.1.2 | KNR AT-40 0502 -01 analogia      | Gruntowanie podłoża ręcznie. Gruntowanie ręczne starej papy, ściany boczne attyki, gruntowanie płyty OSB za pomocą ICO PAL SIPLAST PRIMER.                                                                                                                      | m2   |         |         |
|             |                                  | (10,50 + 0,4 + 0,4 + 0,5 + 0,5) * (7,05 + 4,5 + 0,5 + 0,1 + 0,1) + 1,5 * 6,5                                                                                                                                                                                    | m2   | 160,425 |         |
|             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | RAZEM   | 160,425 |
| 17<br>d.1.2 | KNR-W 2-02 0504-01               | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe w tym montaż klinów z wełny 100x100mm, obróbki papowe kominów. Papa do wywiniecia na ściany boczne attyki oraz pod obróbkę attyki. Papa: ICO PAL EXTRADACH TOP 5,2mm.                                       | m2   |         |         |
|             |                                  | (10,50 + 0,4 + 0,4 + 0,5 + 0,5) * (7,05 + 4,5 + 0,5 + 0,1 + 0,1) + 1,5 * 6,5                                                                                                                                                                                    | m2   | 160,425 |         |
|             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | RAZEM   | 160,425 |
| 18<br>d.1.2 | KNR 2 0504-02 analogia           | Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka attyki szer. 40-50cm. Blacha ocynkowana gr. 0,55mm, powlekana w kolorze brązowym. Klasa korozyjności: C3. OBRÓBKIE MURKÓW ATTYK, MONTAŻ NA RĄBEK STOJĄCY. | m2   |         |         |
|             |                                  | (10,5 * (0,4 + 0,05 + 0,05 + 0,02 + 0,02)) + (12,5 * (0,5 + 0,05 + 0,05 + 0,02 + 0,02) * 2)                                                                                                                                                                     | m2   | 21,670  |         |
|             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | RAZEM   | 21,670  |
| 19<br>d.1.2 | KNR K-05 0501-02 analogia        | Montaż rynien dachowych o śr. 100 mm. Rynna stalowa, ocynkowana, powlekana NIAGARA POLIURETAN 100/70, kolor: brąz. MONTAŻ RYNNY, SZTUCERA, DENKA, SIATKA ZABEZPIECZAJĄCA, RURA SPUSTOWA. (DACH NAD WEJŚCIEM)                                                    | m    |         |         |
|             |                                  | 6,5                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 6,500   |         |
|             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | RAZEM   | 6,500   |
| 20<br>d.1.2 | TZKNBK XXIV 2104-07 kalk. własna | Drabiny z rur stalowych i prętów o długości do 7.0 m                                                                                                                                                                                                            | kpl  |         |         |
|             |                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                               | kpl  | 1,000   |         |
|             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | RAZEM   | 1,000   |
| 21<br>d.1.2 | KNR 5-031 0245 -03               | Montaż piorunochronów na dachu (zwody poziome i 4 maszty pionowe).                                                                                                                                                                                              | szt. |         |         |
|             |                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                               | szt. | 1,000   |         |
|             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | RAZEM   | 1,000   |

## Przedmiar

| Lp.         | Podstawa | Opis i wyliczenia                                          | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------|------|---------|-------|
| 22<br>d.1.2 |          | Zagospodarowanie odpadów budowlanych (wywóz i utylizacja). | kpl  |         |       |
|             |          | 1                                                          | kpl  | 1,000   |       |
|             |          |                                                            |      | RAZEM   | 1,000 |



## Spis treści

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Strona Tytułowa                                              | 1 |
| Ogólna charakterystyka obiektu                               | 2 |
| Przedmiar                                                    | 3 |
| 1 BUDYNEK ADMINISTRACYJNY (dach budynku + dach nad wejściem) | 3 |
| Spis treści                                                  | 6 |

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: NAPRAWA POKRYCIA DACHU BUDYNKU GOSPODARCZEGO.  
ADRES INWESTYCJI: UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 9  
56-100 WOŁÓW  
NAZWA INWESTORA: POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W WOŁOWIE  
ADRES INWESTORA: UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 9  
56-100 WOŁÓW  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
BRANŻA BUDOWLANA PAWEŁ KOWALCZYK  
DATA OPRACOWANIA: 29.12.2025

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
w Wołowie  
  
Paweł Szewczyk

Zatwierdził

Data opracowania  
29.12.2025

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

INSPEKCJA WETERYNARYJNA  
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII  
W WOŁOWIE  
56-100 Wołów, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9  
tel. 71/3892793; 71/3892805 fax 71/3895325  
NIP 988-01-37-410 Regon 931958194

3  
1  
1

## Przedmiar

| Lp.               | Podstawa                                            | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                         | j.m. | Poszcz. | Razem          |
|-------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------|
| <b>PRZEDMIAR:</b> |                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |      |         |                |
| <b>1</b>          |                                                     | <b>BUDYNEK ADMINISTRACYJNY (dach budynku gospodarczego)</b>                                                                                                                                                               |      |         |                |
| <b>1.1</b>        |                                                     | <b>PRACE DEMONTAŻOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>                                                                                                                                                                                 |      |         |                |
| 1<br>d.1.1        | KNR AT-08 0109<br>-03 z.sz.4.1.<br>0002<br>analogia | Mycie powierzchni dachu zmywarką ciśnieniową wodą zimną - wysokość 5-10 m.                                                                                                                                                | m2   |         |                |
|                   |                                                     | $(8,80) * (11,80 + 0,4 + 0,4) + (14,65 + 0,4 + 0,4) * (11,50 + 0,4 + 0,4) - 2,7 * 3,2$                                                                                                                                    | m2   | 292,275 |                |
|                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |      | RAZEM   | <b>292,275</b> |
| <b>1.2</b>        |                                                     | <b>PRACE MONTAŻOWE</b>                                                                                                                                                                                                    |      |         |                |
| 2<br>d.1.2        | KNR AT-40 0502<br>-01<br>analogia                   | Grunтовanie podłoża ręcznie. Gruntowanie ręczne starej papy, ściany boczne attyki, gruntowanie płyty OSB za pomocą ICO PAL SIPLAST PRIMER.                                                                                | m2   |         |                |
|                   |                                                     | $(8,80) * (11,80 + 0,4 + 0,4) + (14,65 + 0,4 + 0,4) * (11,50 + 0,4 + 0,4) - 2,7 * 3,2$                                                                                                                                    | m2   | 292,275 |                |
|                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |      | RAZEM   | <b>292,275</b> |
| 3<br>d.1.2        | KNR-W 2-02<br>0504-01                               | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową w tym montaż klinów z wełny 100x100mm, obróbki papowe kominów. Papa do wywiniecia na ściany boczne attyki oraz pod obróbkę attyki. Papa: ICO PAL EXTRADACH TOP 5,2mm. | m2   |         |                |
|                   |                                                     | $(8,80) * (11,80 + 0,4 + 0,4) + (14,65 + 0,4 + 0,4) * (11,50 + 0,4 + 0,4) - 2,7 * 3,2$                                                                                                                                    | m2   | 292,275 |                |
|                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |      | RAZEM   | <b>292,275</b> |
| 4<br>d.1.2        | KNR-W 4-01<br>0543-01                               | Wymiana obróbek - listwa dociskowa papy na attykach.                                                                                                                                                                      | m2   |         |                |
|                   |                                                     | $(14,5 + 11,5 + 11,5 + 8,5 + 8,5) * 0,2$                                                                                                                                                                                  | m2   | 10,900  |                |
|                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |      | RAZEM   | <b>10,900</b>  |
| 5<br>d.1.2        |                                                     | Zagospodarowanie odpadów budowlanych (wywóz i utylizacja).                                                                                                                                                                | kpl  |         |                |
|                   |                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                         | kpl  | 1,000   |                |
|                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |      | RAZEM   | <b>1,000</b>   |

## Spis treści

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| Strona Tytułowa                                        | 1 |
| Ogólna charakterystyka obiektu                         | 2 |
| Przedmiar                                              | 3 |
| 1 BUDYNEK ADMINISTRACYJNY (dach budynku gospodarczego) | 3 |
| Spis treści                                            | 4 |