
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SŁUŻBY ZDROWIA I BUDYNKU
GARAŻOWEGO
Budowa SKARŻYSKO-KAMIENNA, UL. WARSZAWSKA 95
Inwestor POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W SKARŻYSKU KAMIENNEJ
Wykonawca

Poziom cen IV KW.2017/ SEKOCENBUD ŚREDNIE

Koszty zakupu

Sporządził mgr inż. Daniel Chołojczyk

SKARŻYSKO KAMIENNA GRUDZIEŃ 2017

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SŁUŻBY ZDROWIA I BUDYNKU GARAŻOWEGO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. ISTNIEJĄCY BUDYNEK PODLEGAJĄCY PRZEBUDOWIE		
		1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
		1.1.1. Roboty rozbiórkowe dachu		
1	KNR 4-01w 0545/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku		
		22,36*2+1,55*2	m	47,820
		razem	m	47,820
2	KNR 4-01w 0545/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku		
		7,6*4+4,8	m	35,200
		razem	m	35,200
3	KNR 4-01w 0545/08	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku		
		Murki ogniowe 0,3*9,86*2	m2	5,916
		razem	m2	5,916
4	KNR 4-04 0102/02	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu		
		0,25*0,5*(9,83+9,86)	m3	2,461
		razem	m3	2,461
5	KNR 4-04 0509/03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład		
			m2	242,000
6	KNR 4-04 0301/01	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5cm		
		231*0,05	m3	11,550
		razem	m3	11,550
7	KNR 4-01w 0609/01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10cm - ROZEBRANIE IZOLACJI STROPODACHU		
		231*0,1	m2	23,100
		razem	m2	23,100
8	KNR 4-04 0109/04	Ręczne rozebranie kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów		
		0,8*(0,4*1,62+0,4*1,2+0,4*0,95+0,4*1,35+0,4*2,05+0,4*0,9+0,4*1,6)+1,6*0,98*1,03	m3	4,709
		razem	m3	4,709
9	KNR 4-01w 0350/05	Rozebranie stropów z pustaków typu DMS i DZ		
			m2	242,000
		1.1.2. Roboty rozbiórkowe I piętra		
10	KNNR 3w 0518/01	Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych o powierzchni do 1m2		
			szt	4,000
11	KNNR 3w 0518/02	Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych o powierzchni do 2m2		
			szt	23,000
12	KNNR 3w 0518/03	Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych o powierzchni ponad 2m2		
			szt	16,000
13	KNR 4-04 0102/02	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu		
		0,38*(16,12*1,67-(0,87*1,45*2-1,45*1,45*4-0,9*1,67))+5,1*0,77-(1,45*0,5+0,55*0,45*2)+9,05*0,77-(1,45*0,5*2)+6,1*1,67-(1,45*1,45*3)+2,67*3,62*2-9,2*2+2,67*5,02-11,8-1,45*1,45+1,9*1,5+11,7*2-1,45*1,45+11,8-1,45*1,45-0,9*2,3+2,67*7,4-2*1,45*1,45-0,77*1,45)	m3	35,362
		razem	m3	35,362
14	KNNR 3w 0313/02	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły bez względu na rodzaj zaprawy		
		Ścianki 12cm	m2	191,074
		2,6*(3,62+1,59+5,73+5,02*5+1,7+1,8+0,9+1,25+1,7+2,2+3,6+5+0,35+3,7*2+1,8+0,95+1,5+4,3+3)	m2	-23,940
		Otworki drzwiowe -0,9*2,1*16+0,8*2,1*2+0,7*2,1*2	m2	167,134
		razem	m2	167,134
15	KNR 4-04 0109/04	Ręczne rozebranie kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów		
		2,6*(0,98*1,03+0,42*2,1+0,42*2)	m3	7,102
		razem	m3	7,102
16	KNR 4-04 0504/07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w płytkach		
		6,3+12,27+7,16+8,52+8,2+12,16+11,05+6,5+21,11+12,6+18,4+7,7+0,67+8,17+10,42	m2	151,230
		0,8+4,41+7,76+3,49+3,99	m2	20,450
		razem	m2	171,680
17	KNR 4-04 0301/01	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5cm - PODŁOGI		

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SŁUŻBY ZDROWIA I BUDYNKU GARAŻOWEGO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		0,05*(6,3+12,27+7,16+8,52+8,2+12,16+11,05+6,5+21,11+12,6+18,4+7,7+0,67+8,17+10,42) 0,05*(0,8+4,41+7,76+3,49+3,99)	m3 m3	7,562 1,023
		razem	m3	8,585
18	KNR 4-01w 0609/03	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15cm 6,3+12,27+7,16+8,52+8,2+12,16+11,05+6,5+21,11+12,6+18,4+7,7+0,67+8,17+10,42 0,8+4,41+7,76+3,49+3,99	m2 m2	151,230 20,450
		razem	m2	171,680
19	KNR 4-01w 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej 16,12*1+5,1*1,9+9,05*1,9+6,1*1+9,2*2+11,8+1,9*1,5+11,7*2+11,8+2,45*21,6*2+1*3,8*2	m2 m2	230,795 230,795
20	KNR 4-01w 0331/03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły dla otworów drzwiowych i okiennych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 0,54*1,3*2,1+2*0,45*1*2,1+0,1*0,54*2,1*2*1	m3 m3	3,591 3,591
21	KNNR 3w 0306/02	Wykonanie przesklepień otworów z wykuciem bruzd dla belek w ścianach z cegieł 0,15*0,2*(1,5+1,3*2)	m3 m3	0,123 0,123
22	KNR 4-01w 0331/02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły dla otworów drzwiowych i okiennych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej Poszerzenia otworów 0,1*2,1*2*3	m2 m2	1,260 1,260
23	KNR 4-01w 0352/01	Rozebranie płyt balkonowych żelbetowych z balustradą 0,9*2,8+1,05*2,1	m2 m2	4,725 4,725
24	KNR 4-04 0109/04	Ręczne rozebranie kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów 2,61*(0,42*2,1+0,44*2)	m3 m3	4,599 4,599
		1.1.3. Roboty rozbiórkowe parteru		
25	KNNR 3w 0518/01	Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych o powierzchni do 1m2	szt	11,000
26	KNNR 3w 0518/02	Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	21,000
27	KNNR 3w 0518/03	Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych o powierzchni ponad 2m2	szt	13,000
28	KNNR 3w 0313/02	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły bez względu na rodzaj zaprawy Ściany wewnętrzne 2,74*(7,04+3,15+1,9+0,9+2,4+3,7+1,2+2,08)-0,9*2*4 Komin 2,47*(0,82+1,06)*2	m2 m2 m2	54,094 9,287 63,381
29	KNNR 3w 0313/01	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły bez względu na rodzaj zaprawy 2,74*(0,75+1,3+3,66)	m2 m2	15,645 15,645
30	KNR 4-04 0504/07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w płytkach 9,96+15,11+20,91+7,57 3,24+21,42+9,04+8,24+1,15+8,26+13,53+18,63+5,68+18,11+13,8+3,19	m2 m2 m2	53,550 124,290 177,840
31	KNR 4-04 0301/01	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5cm - PODŁOGI 0,05*(3,24+21,42+9,04+8,24+1,15+8,26+13,53+18,63+5,68+18,11+13,8+3,19) 0,05*(9,96+15,11+20,91+7,57)	m3 m3 m3	6,215 2,678 8,893
32	KNR 4-01w 0609/03	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15cm 3,24+21,42+9,04+8,24+1,15+8,26+13,53+18,63+5,68+18,11+13,8+3,19 9,96+15,11+20,91+7,57	m2 m2 m2	124,290 53,550 177,840
33	KNR 4-01w 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej		

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SŁUŻBY ZDROWIA I BUDYNKU GARAŻOWEGO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2,74*(2,72*2+3,66*4+2,25*2+16,12*2+5,07*4+3,66*2+21,6*2+2,03+1,57+3,8*2+2*2+5*2+7,48*2+(5,07+0,15)*2)-1,45*1,45*11-2,05*1,45-2*1,45-0,85*1,45-0,55*0,45*2-0,9*2-0,77*1,45-0,9*2	m2	452,879
		razem	m2	452,879
34	KNR 4-01w 0701/11	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	200,150
35	KNR 4-01w 0331/03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły dla otworów drzwiowych i okiennych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 0,38*(1,75*1,45+0,6*2,1+0,9*1,2*2+1,3*2,1)+0,5*(1*2,1+1,3*2,1)+0,1*0,5*2,1*2*4	m3	6,556
		razem	m3	6,556
36	KNNR 3w 0306/02	Wykonanie przesklepień otworów z wykuciem bruzd dla belek w ścianach z cegieł 0,15*0,2*(1,8*2+2,1+1,4+2,25+1,5*2)	m3	0,371
		razem	m3	0,371
		1.1.4. Roboty rozbiórkowe piwnic		
37	KNNR 3w 0518/01	Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych o powierzchni do 1m2	szt	13,000
38	KNNR 3w 0518/02	Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	14,000
39	KNNR 3w 0518/03	Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych o powierzchni ponad 2m2	szt	1,000
40	KNNR 3w 0313/02	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły bez względu na rodzaj zaprawy 1,8*(4,4+4,93*3+2,04+3,42)-0,9*1,8*4	m2	37,890
		razem	m2	37,890
41	KNR 4-01w 0348/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Poszerzenie drzwi 0,1*0,45*1,8*2*5	m3	0,810
		razem	m3	0,810
42	KNR 4-01w 0331/03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły dla otworów drzwiowych i okiennych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 0,9*0,42*0,55	m3	0,208
		razem	m3	0,208
43	KNR 4-01w 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej 2*(4,95*4+3,42*2+7*2+4,91*2+5,9*2+3,5*2+5,44*2+4,93*4+9,98*2)	m2	239,640
		razem	m2	239,640
44	KNR 4-01w 0701/11	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	167,860
45	KNR 4-01w 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 1,95*(4,62*2+4,91*2)+2,1*(4,92*2+3,81*2)+1,95*(1,8*2+2,26*2)	m2	89,667
		razem	m2	89,667
46	KNNR 3w 0306/02	Wykonanie przesklepień otworów z wykuciem bruzd dla belek w ścianach z cegieł 0,15*0,2*1,4	m3	0,042
		razem	m3	0,042
		1.1.5. Pogłębienie piwnic		
47	KNR 4-04 0301/07	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15cm 0,1*(13,1+15,01+20,65+20,38+49,2+16,89)	m3	13,523
		razem	m3	13,523
48	KNNR 3w 0104/02	Wykopy nieumocnione bez względu na kategorię gruntów, przy istniejącym fundamencie wewnątrz remontowanego budynku 0,45*(13,1+15,01+20,65+20,38+49,2+16,89)	m3	60,854
		razem	m3	60,854
		1.1.6. Rozebranie istniejących schodów wejściowych		
49	KNR 4-04 0109/03	Rozebranie konstrukcji schodów na płycie o grubości 1/2 cegły	m2	10,720
50	KNR 4-04 0102/08	Rozebranie murów i słupów wolnostojących z cegły o wysokości do 9,0m na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu 2*7,85-0,7*1,4	m3	14,720
		razem	m3	14,720

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SŁUŻBY ZDROWIA I BUDYNKU GARAŻOWEGO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
51	KNR 4-04 0101/06	Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej poziomu terenu 0,8*0,25*(4,25*2+2,52)	m3	2,204
		razem	m3	2,204
52	KNR 4-04 0203/02	Rozebranie łąw fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości do 30cm na zaprawie cementowo-wapiennej 0,3*0,4*(4,25*2+2,52)	m3	1,322
		razem	m3	1,322
53	KNR 4-01w 0352/01	Rozebranie płyt balkonowych żelbetowych z balustradą - DASZEK NAD WEJŚCIEM	m2	4,500
		1.2. KONSTRUKCJE ŻELBETOWE WEWNĘTRZNE		
		1.2.1. Nadproża żelbetowe		
54	KNR 2-02w 0210/01	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 8m/m2 N3.1 7,42*0,2*0,38	m3	0,564
		razem	m3	0,564
55	KNR-W 2-02 0259/04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali żebrowanej	t	0,042
56	KNR-W 2-02 0259/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali gładkiej	t	0,015
		1.2.2. Wieńce		
57	KNR-W 2-02 0210/01	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku dł. deskowanego obwodu do przekroju belki do 8m/m2 Wieńce ściany przy klatce schodowej 0,25*0,23*(4,91+5,07+2,5+3) Wieńce szczytowe 0,38*0,25*(0,7+3,1*3+3,2*2+2,4*3+0,7) Wieńce ścianek kolankowych 0,38*0,25*(5,5+16,9+9,45+1,5+6,6)+0,2*0,5*(4,2+16,9)	m3 m3 m3	0,890 2,309 5,905
		razem	m3	9,104
58	KNR-W 2-02 0259/04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali żebrowanej	t	0,701
59	KNR-W 2-02 0259/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali gładkiej	t	0,136
		1.2.3. Zamurowanie komina dymowego		
60	KNR 2-02w 0217/01	Płyty żelbetowe stropowe płaskie lub na żebrach grubości 8cm 0,98*1,03	m2	1,009
		razem	m2	1,009
61	KNR-W 2-02 0259/04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali żebrowanej Siatka #12 8*8cm 1,009*22,2/1000	t	0,022
		razem	t	0,022
		1.3. ROBOTY MUROWE		
		1.3.1. Ściany piwnic		
62	KNR 2-02w 0126/02	Ścianki działowe pełne o grubości 1/2 cegły z cegieł pełnych lub dziurawek - Z BŁOCZKA BETONOWEGO 2,1*(4,93*2+2,04)-1*2*2+2,65*2,08+1,28-1*2	m2	25,782
		razem	m2	25,782
63	KNNR 3w 0302/01	Uzupełnienie oraz zamurowanie cegłą pełną otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich 0,51*(1,1*0,42*4+0,5*0,42+1,05*1,5+2*0,75*2)+0,45*0,9*2	m3	4,193
		razem	m3	4,193
		1.3.2. Ściany parteru		
64	KNNR 3w 0302/01	Uzupełnienie oraz zamurowanie cegłą pełną otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich 0,55*(0,7*2,1*2+0,9*2,1)+0,38*(0,55*0,45+1*2-0,55*0,45+1,45*1,45-1,2*0,9+2*1,45)	m3	4,907
		razem	m3	4,907
65	KNNR 3w 0302/02	Uzupełnienie oraz zamurowanie bloczkami z betonu komórkowego 49x24x24cm otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich 0,12*(0,6*0,65*3+0,9*2,1*2)	m3	0,594
		razem	m3	0,594
66	KNR 2-02w 0127/03	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 12cm 2,74*(2,08+1,42+1,7+2,74+2,72+2,25)-1*2*3-1,6*2,1	m2	26,013
		razem	m2	26,013

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SŁUŻBY ZDROWIA I BUDYNKU GARAŻOWEGO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
67	KNNR 2w 1702/02	Ścianki działowe dwuwarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym - ppoż EI60 2,74*5,07	m2	13,892
		razem	m2	13,892
		1.3.3. Ściany I piętra		
68	KNR 2-02w 0103/02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 1 i 1/2 cegły z cegły pełnej na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - CEGŁA SYLIKATOWA 2*7,6+8+0,65*2,3*2	m2	26,190
		razem	m2	26,190
69	KNNR 2w 1702/01	Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym 10+2,7*(1,25+1,84+2,26+2,72+5,4+2)+12,2+10+6,2+12,3+7-1*2*7	m2	85,469
		razem	m2	85,469
70	KNR-W 2-02 0210/01	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku dł. deskowanego obwodu do przekroju belki do 8m/m2 ŻEBRA 10X10 POD ŚCIANKAMI DZIAŁOWYMI 0,1*0,1*(3,62+5,06+3,6+5,02+5,07)	m3	0,224
		razem	m3	0,224
71	KNR-W 2-02 0259/04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali żebrowanej	t	0,107
72	KNR-W 2-02 0259/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali gładkiej	t	0,020
73	KNNR 3w 0302/01	Uzupełnienie oraz zamurowanie cegłą pełną otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich 0,38*(1,45*0,95*3+1,45*1,45+0,64*1,45+0,85*0,9+0,26*1,45)+0,25*1,3*2,55	m3	3,985
		razem	m3	3,985
74	KNR 2-02u2 0159/01	Kominy w budynkach wolnostojące wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2x1/2 cegły Kominy istniejące - przemurowywane 0,38*2*2,74+0,38*2*(1,46+0,81+1,65) Obmurowanie komina spalinowego 4,5*(0,6*0,75-0,36*0,5)	m3	5,062
			m3	1,215
		razem	m3	6,277
75	KNR 2-02u2 0159/01	Kominy w budynkach wolnostojące wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2x1/2 cegły - CEGŁA KLINKIEROWA Kominy istniejące - przemurowywane 0,38*2,2*(2,05+1,16)+0,38*1,1*(1,46+0,81+1,65) Obmurowanie komina spalinowego 4,1*(0,6*0,75-0,36*0,5)	m3	4,322
			m3	1,107
		razem	m3	5,429
76	KNR 2-02u2 0159/05	Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych	m	8,600
77	KNR 2-02u2 0160/01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,8*2	m	3,600
		razem	m	3,600
		1.4. ROBOTY ZIEMNE - FACJATA WEJŚCIOWA		
78	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki o grubości do 15cm 1*3+2,4*3+9,8*3,2	m2	41,560
		razem	m2	41,560
79	KNR 2-01w 0304/02	Odspojenie i przewóz taczkami gruntu kategorii III na odległość do 10m 1,15*(1*3+2,4*3+9,8*3,2)	m3	47,794
		razem	m3	47,794
80	KNR 2-01w 0312.1/02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV - wewnętrzne Wykopy 1,15*(1*3+2,4*3+9,8*3,2) Elementy zabetonowane -(0,3*2,05*1,3+2*0,4*0,5+17*0,5+0,8*(0,4*0,5*2+0,53*1,85+0,25*0,25*5+0,25*0,53*2))	m3	47,794
			m3	-11,266
		razem	m3	36,528
		1.5. ROBOTY FUNDAMENTOWE FACJATA WEJŚCIOWA		
		1.5.1. Ławy		
81	KNR 2-02 1916/01	Betonowanie płyt niezbrojonych i podbetonu o gr.10cm Płyta 0,1*17 Ława 40 0,1*0,4*2 Ława pod schody zewn. 0,1*0,3*2,05	m3	1,700
			m3	0,080
			m3	0,062
		razem	m3	1,842
82	KNR 2-02w 0205/01	Płyty fundamentowe żelbetowe		

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SŁUŻBY ZDROWIA I BUDYNKU GARAŻOWEGO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Płyta 0,4*17	m3	6,800
		razem	m3	6,800
83	KNR 2-02w 0202/01	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m		
		Ława 40 0,4*0,4*2	m3	0,320
		razem	m3	0,320
84	KNR 2-02 0290/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t	0,649
85	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli		
			t	0,005
		1.5.2. Ściany fundamentowe		
86	KNR 2-02.2 0136/02	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej		
		0,38*1,35*2,3	m3	1,180
		razem	m3	1,180
		1.5.3. Izolacje		
87	KNR 2-02.2 0618/01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej ław fundamentowych		
		1,3*2,05+0,4*2+16,8	m2	20,265
		razem	m2	20,265
88	KNR-W 2-02 0603/09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	23,656
		1,2*(0,3+2,05)*2+0,4*(0,4+2)*2+0,4*(7,75+0,4*4)+0,77*2*(0,4+0,5)*2+0,8*(0,25*4*5+2*(0,25*2+0,38*2)+(0,38*2+1,85*2))	m2	23,656
89	KNR-W 2-02 0603/10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa	m2	23,656
		1,2*(0,3+2,05)*2+0,4*(0,4+2)*2+0,4*(7,75+0,4*4)+0,77*2*(0,4+0,5)*2+0,8*(0,25*4*5+2*(0,25*2+0,38*2)+(0,38*2+1,85*2))	m2	23,656
90	KNNR 4w 1512/03	Izolacje poziomych powierzchni betonowych powłoką z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa		
		0,4*2+16,8-0,38*1,85	m2	16,897
		razem	m2	16,897
91	KNNR 4w 1512/04	Izolacje poziomych powierzchni betonowych powłoką z lepiku asfaltowego na zimno - każda następna warstwa		
		0,4*2+16,8-0,38*1,85	m2	16,897
		razem	m2	16,897
		1.6. KONSTRUKCJE BET. I ŻELBET. FACJATY WEJŚCIOWEJ		
		1.6.1. Słupy		
92	KNR 2-02w 0208/04	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16m/m2		
		T1.1 0,4*0,5*0,77	m3	0,154
		S1.1 0,38*0,25*2,3*4	m3	0,874
		S1.2 0,25*0,25*2,3*3	m3	0,431
		S1.3 0,25*0,25*1,45*2	m3	0,181
		S2.1 0,38*0,25*2,6*4	m3	0,988
		S3.1 0,38*0,25*1,9*2	m3	0,361
		S3.2 0,38*0,65*2,35*2	m3	1,161
		razem	m3	4,150
93	KNR-W 2-02 0259/04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali żebrowanej	t	0,354
94	KNR-W 2-02 0259/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali gładkiej	t	0,112
		1.6.2. Strop		
95	KNR 2-02w 0217/01	Płyty żelbetowe stropowe płaskie lub na żebrach grubości 8cm		
		Parter 1,35*5,25	m2	7,088
		I piętro 1,35*6,65	m2	8,978
		razem	m2	16,066
96	KNR 2-02w 0217/05	Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty		
		Krotność = 2		
		Parter 1,35*5,25	m2	7,088
		I piętro 1,35*6,65	m2	8,978

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SŁUŻBY ZDROWIA I BUDYNKU GARAŻOWEGO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	16,066
97	KNR-W 2-02 0259/04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali żebrowanej	t	0,249
98	KNR-W 2-02 0259/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali gładkiej	t	0,134
99	KNR 2-02w 0210/03	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12m/m2 P1.1, P1.2 0,25*0,25*7,03*2 P1.3 0,25*0,25*1,85 P2.1 0,38*0,35*7,03*2 P2.2 0,38*0,35*2 razem	m3 m3 m3 m3 m3	0,879 0,116 1,870 0,266 3,131
100	KNR-W 2-02 0259/04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali żebrowanej	t	0,284
101	KNR-W 2-02 0259/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali gładkiej	t	0,048
		1.6.3. Biegi schodowe		
102	KNR 2-02w 0202/01	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m Ława pod schody 0,3*1,33*2,05 razem	m3 m3	0,818 0,818
103	KNR 2-02u2 0230.3/02	Schody betonowe i żelbetowe proste na płycie grubości 8cm 2,05*(1,75+1,75) razem	m2 m2	7,175 7,175
104	KNR 2-02u2 0230.3/06	Schody betonowe i żelbetowe - za każdy 1cm różnicy grubości płyty Krotność = 2 2,05*(1,75+1,75) razem	m2 m2	7,175 7,175
105	KNR 2-02w 0217/01	Płyty żelbetowe stropowe płaskie lub na żebrach grubości 8cm 2,05*1,5 razem	m2 m2	3,075 3,075
106	KNR 2-02w 0217/05	Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty Krotność = 2 2,05*1,5 razem	m2 m2	3,075 3,075
107	KNR-W 2-02 0259/04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali żebrowanej	t	0,134
108	KNR-W 2-02 0259/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali gładkiej	t	0,029
		1.6.4. Wieńce		
109	KNR-W 2-02 0210/01	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku dł. deskowanego obwodu do przekroju belki do 8m/m2 W1.1 0,38*0,25*2 W2.1 0,38*0,35*2 W3.1 0,38*0,25*2*2 razem	m3 m3 m3 m3	0,190 0,266 0,380 0,836
110	KNR-W 2-02 0259/04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali żebrowanej	t	0,044
111	KNR-W 2-02 0259/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali gładkiej	t	0,012
		1.7. ROBOTY MUROWE		
		1.7.1. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne		
112	KNR 2-02w 0103/02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 1 i 1/2 cegły z cegły pełnej na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - CEGŁA SYLIKATOWA 1,35*(2,6+1,9*2) razem	m2 m2	8,640 8,640
		1.8. SŁUP FACJATY WEJŚCIOWEJ		

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SŁUŻBY ZDROWIA I BUDYNKU GARAŻOWEGO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
113	KNR 2-05w 0101/01	Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1t	t	0,427
		1.9. ROBOTY POKRYWCZE DACHU		
		1.9.1. Nowa konstrukcja		
114	KNR 2-02u2 0406/02	Murlaty z tarcicy nasyczonej o przekroju poprzecznym ponad 180cm2	m3	1,030
115	KNR 2-02u2 0407/02	Podwaliny z tarcicy nasyczonej o długości ponad 2m i przekroju poprzecznym ponad 180cm2	m3	0,820
116	KNR 2-02u2 0408/03	Krokwie zwykłe z tarcicy nasyczonej o długości do 4,5m i przekroju poprzecznym do 180cm2	m3	0,880
117	KNR 2-02u2 0408/04	Krokwie zwykłe z tarcicy nasyczonej o długości do 4,5m i przekroju poprzecznym ponad 180cm2	m3	0,800
118	KNR 2-02u2 0408/06	Krokwie zwykłe z tarcicy nasyczonej o długości ponad 4,5m i przekroju poprzecznym ponad 180cm2	m3	11,030
119	KNR 2-02u2 0408/08	Krokwie narożne i koszowe z tarcicy nasyczonej o przekroju poprzecznym ponad 180cm2	m3	0,780
120	KNR 2-02u2 0406/06	Ramy górne i płatwie z tarcicy nasyczonej o długości ponad 3m i przekroju poprzecznym ponad 180cm2	m3	1,610
121	KNR 2-02u2 0408/02	Kleszcze z tarcicy nasyczonej o przekroju poprzecznym do 180cm2	m3	2,950
122	KNR 2-02u2 0407/04	Słupy z tarcicy nasyczonej o długości do 2m i przekroju poprzecznym ponad 180cm2	m3	0,470
123	KNR 2-02u2 0408/01	Miecze i zastrzały z tarcicy nasyczonej o przekroju poprzecznym do 180cm2	m3	0,180
124	KNR 2-02u2 0411/02	Przybicie deski czołowej przy łączeniu połaci dla pokryć z blach powlekanych	m	46,400
		18,5+8,8+6,6+5,5+3,5*2	m	46,400
125	KNR 2-02w 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - PŁYTY OSB 22.5mm	m2	312,010
		11,2*6,1+8,1*7,9+18,5*7,9+5,5*6,1	m2	312,010
126	KNR 2-02w 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - DESKOWANIE MODRZEWIOWE PEŁNE	m2	66,120
		Facjata wejściowa 2*5,8*5,7	m2	22,400
		Podprzybitka drewniana - ściany szczytowe 0,8*(6+8)*2	m2	88,520
127	KNR 2-02w 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - PŁYTY OSB 10mm	m2	66,120
		Facjata wejściowa 2*5,8*5,7	m2	66,120
128	KNR 2-02w 0501/01	Pokrycie dachów papą jednowarstwowo na podłożu drewnianym	m2	378,130
		2*5,8*5,7+11,2*6,1+8,1*7,9+18,5*7,9+5,5*6,1	m2	378,130
129	KNR 2-02u2 0411/01	Ołączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych	m2	378,130
		Dach główny 2*5,8*5,7+11,2*6,1+8,1*7,9+18,5*7,9+5,5*6,1	m2	1,900
		Daszek nad wejściem 1*1,9	m2	380,030
		1.9.2. Pokrycie		
130	KNR 2-02u2 0535/02	Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni do 50m2	m2	66,120
		Dach główny 2*5,8*5,7	m2	1,900
		Daszek nad wejściem 1*1,9	m2	68,020
131	KNR 2-02u2 0535/03	Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni do 100m2		

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SŁUŻBY ZDROWIA I BUDYNKU GARAŻOWEGO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		11,2*6,1+8,1*7,9	m2	132,310
		razem	m2	132,310
132	KNR 2-02u2 0535/04	Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni ponad 100m2 18,5*7,9+5,5*6,1	m2	179,700
		razem	m2	179,700
133	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm Kalenica 0,4*(24+8,4) Kosze 0,4*8*2 Daszek nad wejściem 0,4*2,9	m2 m2 m2	12,960 6,400 1,160
		razem	m2	20,520
		1.9.3. Kominy - obróbki i wykończenia		
134	KNR 2-02w 1215/01	Drzwiczki i kratki stalowe osadzone w ścianach o powierzchni do 0,1m2 - KRATKI OSŁONOWE	szt	45,000
135	KNR 2-02w 0533/01	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20cm	szt	6,000
136	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm Czapy kominowe 1,55*0,48+1,26*0,48+2,12*0,48+0,91*0,48+0,70*0,84+1,75*0,48 Obróbki przy pokryciu 0,4*((1,85+0,8)*2+(1,6+0,8)*2+(2,5+0,8)*2+(1,2+0,8)*2+(1,1+1,3)*2+(2,05+0,8)*2)	m2 m2 m2	4,231 12,480 16,711
		1.10. ROBOTY TYNKARSKIE		
		1.10.1. Roboty tynkarskie piwnic		
137	KNR 2-02w 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie 2*(4,95*2+3,42*2+6,75*2+4,91*4+2,3*2+3,5+5,44*2+4,93*6+9,98*2+2,04*2-1*2*4)	m2 m2	228,960 228,960
138	KNR 2-02w 0803/06	Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie	m2	167,860
139	KNNR 2w 0802/06	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach Ściany tynkowane 2*(4,95*2+3,42*2+6,75*2+4,91*4+2,3*2+3,5+5,44*2+4,93*6+9,98*2+2,04*2-1*2*4) Sufity 167,86	m2 m2 m2	228,960 167,860 396,820
		1.10.2. Roboty tynkarskie parteru		
140	KNR 2-02w 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie 2,74*(3,48*2+17,7*2+1,42*2+2,18*2+4,52*2+3,7*4+5,62*2+2,66*2+5,07*8+13,21*2+3,66*2+3,77*2+2,03*2+1,57*2)-1*2*8-1,6*2,1*2	m2 m2	467,740 467,740
141	KNR 2-02w 0803/06	Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie	m2	200,510
142	KNNR 2w 0802/06	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach Ściany 2,74*(3,48*2+17,7*2+1,42*2+2,18*2+4,52*2+3,7*4+5,62*2+2,66*2+5,07*8+13,21*2+3,66*2+3,77*2+2,03*2+1,57*2)-1*2*8-1,6*2,1*2 Sufity 200,51	m2 m2 m2	467,740 200,510 668,250
		1.10.3. Roboty tynkarskie I piętra		
143	KNR 2-02w 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie 2,7*(21,6+2,66+13,21+1,5+0,75*2)+12,3*5+18,1+10-1,5*2,3*2-1,8*2,3+1,1*(2,66+13,21)+2,1*(9,05+1,6)+1,1*5,9+2,7*(0,38+2,05)*2	m2 m2	247,263 247,263
144	KNNR 2w 0802/06	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 2,7*(21,6+2,66+13,21+1,5+0,75*2)+12,3*5+18,1+10-1,5*2,3*2-1,8*2,3+1,1*(2,66+13,21)+2,1*(9,05+1,6)+1,1*5,9+2,7*(0,38+2,05)*2	m2 m2	247,263 247,263
		1.11. Sufity podwieszane		
145	KNR 2-02w 0612/03	Isolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z jednej warstwy płyt układanych na sucho (0,11+1,3)*5,1+14,4+(0,11+3,1)*(2,7+13,2)+2,6*(2,7+13,2)+(0,11+3,1)*6,7+(0,11+1,4)*(9,8+1,6)+70	m2	222,691

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SŁUŻBY ZDROWIA I BUDYNKU GARAŻOWEGO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	222,691
146	KNR 2-05w 1003/01	Izolacja folią z PCW przy lekkiej obudowie ścian i dachów montowanych tradycyjnie		
		(0,11+1,2)*5,1+14,4+(0,11+3)*(2,7+13,2)+2,6*(2,7+13,2)+(0,11+3)*6,7+(0,11+1,3)*(9,8+1,6)+70	m	218,781
		razem	m	218,781
147	KNR 2-02u2 2028/04	Okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych "RIGIPS" na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu - PŁYTY GKF REI-30		
		(0,11+1,2)*5,1+14,4+(0,11+3)*(2,7+13,2)+2,6*(2,7+13,2)+(0,11+3)*6,7+(0,11+1,3)*(9,8+1,6)+70	m2	218,781
		razem	m2	218,781
		1.12. Parapety wewnętrzne		
148	KNR 2-02.2 2143/03	Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym o szerokości do 40cm		
		Parapety parter i I piętro 0,25*(1,55*12+1*2+0,95+0,65*3+2,1+1,85+0,87)	m	7,080
		Parapety piwnica 0,4*(1,2*10+1)	m	5,200
		razem	m	12,280
		1.13. WENTYLACJA		
149	KNNR 3w 0312/04	Sprawdzenie i odgruzowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych		
		6*14+1*7	m	91,000
		razem	m	91,000
150	KNNR 3w 0312/03	Wykucie i zamurowanie otworów w przewodach kominowych i wentylacyjnych	szt	19,000
151	KNR 4-01w 0311/03	Wykonanie przewodów kominowych z rur kamionkowych o średnicy 150mm - NOWE PRZEWODY WENTYLACYJNE Z RUR TYPU SPIRO FI 150		
		1,3*3+3*4,3+1,4+3,4	m	21,600
		razem	m	21,600
152	KNR 4-01w 0324/02	Obsadzenie w ścianach krtek wentylacyjnych	szt	15,000
153	KNNR 5w 0410/02	Montaż wentylatorów ściennych	szt	10,000
		1.14. ROBOTY MALARSKIE		
		1.14.1. Roboty malarskie piwnic		
154	KNR 2-02.2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
		2*(4,95*2+3,42*2+6,75*2+4,91*4+2,3*2+3,5+5,44*2+4,93*6+9,98*2+2,04*2-1*2*4)	m2	228,960
		1,95*(4,62*2+4,91*2)+2,1*(4,92*2+3,81*2)+1,95*(1,8*2+2,26*2)	m2	89,667
		razem	m2	318,627
155	KNR-W 4-01 1204/02	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotne tynków wewnętrznych ścian		
		2*(4,95*2+3,42*2+6,75*2+4,91*4+2,3*2+3,5+5,44*2+4,93*6+9,98*2+2,04*2-1*2*4)	m2	228,960
		1,95*(4,62*2+4,91*2)+2,1*(4,92*2+3,81*2)+1,95*(1,8*2+2,26*2)	m2	89,667
		razem	m2	318,627
156	KNR 2-02.2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	167,860
157	KNR-W 4-01 1204/01	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotne tynków wewnętrznych sufitów	m2	167,860
		1.14.2. Roboty malarskie parteru		
158	KNR 2-02.2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
		2,74*(3,48*2+17,7*2+1,42*2+2,18*2+4,52*2+3,7*4+5,62*2+2,66*2+5,07*10+13,21*2+3,66*2+3,77*2+2,03*2+1,57*2)-1*2*8-1,6*2,1*2	m2	495,524
		razem	m2	495,524
159	KNR-W 4-01 1204/02	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotne tynków wewnętrznych ścian		
		2,74*(3,48*2+17,7*2+1,42*2+2,18*2+4,52*2+3,7*4+5,62*2+2,66*2+5,07*10+13,21*2+3,66*2+3,77*2+2,03*2+1,57*2)-1*2*8-1,6*2,1*2	m2	495,524
		razem	m2	495,524
160	KNR 2-02.2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	200,510
161	KNR-W 4-01 1204/01	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotne tynków wewnętrznych sufitów	m2	200,510
		1.14.3. Roboty malarskie I piętra		

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SŁUŻBY ZDROWIA I BUDYNKU GARAŻOWEGO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
162	KNR 2-02.2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
		Ściany tynkowane 2,7*(21,6+2,66+13,21+1,5)+12,3*5+10+18,1-1,5*2,3*2-1,8*2,3+1,1*(2,66+13,21)+2,1*(9,05+1,6)+1,1*5,9+2,7*(0,38+2,05)*2	m2	243,213
		Ściany z płyt g-k 2,7*(5,4+2+1,25+2,26+1,5)*2+12,3*4+10*2+3,3*2+6*2+7*2-1*2*10	m2	148,814
		razem	m2	392,027
163	KNR-W 4-01 1204/02	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotne tynków wewnętrznych ścian		
		Ściany tynkowane 2,7*(21,6+2,66+13,21+1,5)+12,3*5+10+18,1-1,5*2,3*2-1,8*2,3+1,1*(2,66+13,21)+2,1*(9,05+1,6)+1,1*5,9+2,7*(0,38+2,05)*2	m2	243,213
		Ściany z płyt g-k 2,7*(5,4+2+1,25+2,26+1,5)*2+12,3*4+10*2+3,3*2+6*2+7*2-1*2*10	m2	148,814
		razem	m2	392,027
164	KNR 2-02.2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
		Sufit podwieszany (0,11+1,2)*5,1+14,4+(0,11+3)*(2,7+13,2)+2,6*(2,7+13,2)+(0,11+3)*6,7+(0,11+1,3)*(9,8+1,6)+70	m2	218,781
		Sciany lekkie -0,12*(5,05+3,1+2,1+2,2+5,5+3,6+5,1*2+3,65+2,25+2,75)	m2	-4,848
		razem	m2	213,933
165	KNR-W 4-01 1204/01	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotne tynków wewnętrznych sufitów		
		Sufit podwieszany (0,11+1,2)*5,1+14,4+(0,11+3)*(2,7+13,2)+2,6*(2,7+13,2)+(0,11+3)*6,7+(0,11+1,3)*(9,8+1,6)+70	m2	218,781
		Sciany lekkie -0,12*(5,05+3,1+2,1+2,2+5,5+3,6+5,1*2+3,65+2,25+2,75)	m2	-4,848
		razem	m2	213,933
		1.15. OKŁADZINY		
		1.15.1. Piwnice		
166	KNR 2-02.2 2802/04	Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm płytki 20x30cm		
		0/6 1,6*1,5	m2	2,400
		razem	m2	2,400
167	KNR 2-05w 1001/01	Lekka obudowa dachów płaskich z blach fałdowych z ociepleniem - CHŁODNIA		
		2,3*(3,6*2+3,2*2)-1*2+3,3*3,2	m2	39,840
		razem	m2	39,840
		1.15.2. Parter		
168	KNR 2-02.2 2802/04	Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm płytki 20x30cm		
		Płytki przy urządzeniach 1,6*(1,56+0,6)+1,6*1,7+1,6*3,7+1,6*1,8+1,6*2,4	m2	18,816
		WC Damski i męski 2,63*(1,5*4+2,04*4+2,25*4)-1*2*4	m2	52,911
		razem	m2	71,727
169	KNR 2-02u2 2023/04	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych "RIGIPS" na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 50mm jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym - ANALOGIA - PRZEDZIELENIE KABINY WC		
			szt	2,000
		1.15.3. Piętro		
170	KNR 2-02.2 2802/04	Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm płytki 20x30cm		
		Płytki przy urządzeniach 1,6*(2+3+1,8)	m2	10,880
		WC Damski i męski 5,2*4+2,15*(2,72+2,26)+2,7*(2,72*3+2,26+1,5*2)-1*2*4	m2	59,741
		razem	m2	70,621
171	KNR 2-02u2 2023/04	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych "RIGIPS" na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 50mm jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym - ANALOGIA - PRZEDZIELENIE KABINY WC		
			szt	2,000
		1.16. ROBOTY PODŁOGOWE WEWNĘTRZNE		
		1.16.1. Roboty podłogowe piwnic		
172	KNR 2-02 1101/07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym		
		0,15*(10,10+17,07+20,65+20,38+49,2+16,89)	m3	20,144
		razem	m3	20,144
173	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym		
		0,15*(10,10+17,07+20,65+20,38+49,2+16,89)	m3	20,144
		razem	m3	20,144
174	KNR 2-02 0290/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli		
		Siatka #10 15*15cm 8,22*134,29/1000	t	1,104
		razem	t	1,104
175	KNR 2-02 0604/03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy poziome na lepiku na gorąco pierwsza warstwa		

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SŁUŻBY ZDROWIA I BUDYNKU GARAŻOWEGO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		10,10+17,07+20,65+20,38+49,2+16,89	m2	134,290
		razem	m2	134,290
176	KNR 2-02 0604/04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy poziome na lepiku na gorąco każda następna warstwa		
		10,10+17,07+20,65+20,38+49,2+16,89	m2	134,290
		razem	m2	134,290
177	KNR 2-02w 0608/03	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji - STYROPIAN 6CM		
		10,10+17,07+8,05+10,56+20,36+23,37+16,89+2,51+7,3+14,59	m2	130,800
		razem	m2	130,800
178	KNR-W 2-02 1116/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr. 25mm		
		10,10+17,07+8,05+10,56+20,36+23,37+16,89+2,51+7,3+14,59	m2	130,800
		razem	m2	130,800
179	KNR-W 2-02 1116/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubości o 10mm		
		Krotność = 2,5		
		10,10+17,07+8,05+10,56+20,36+23,37+16,89+2,51+7,3+14,59	m2	130,800
		razem	m2	130,800
180	KNR 2-02.2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
		10,10+17,07+8,05+10,56+20,36+23,37+16,89+2,51+7,3+14,59	m2	130,800
		razem	m2	130,800
181	KNR 2-02.2 2807/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm płytki 30x30cm		
		10,10+17,07+8,05+10,56+20,36+23,37+16,89+2,51+7,3+14,59	m2	130,800
		razem	m2	130,800
182	KNR 2-02.2 2809/04	Cokoliki na zaprawach cementowych, z płytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 płytki 10x30cm		
		(2,06+4,91)*2+(4,09+4,91)*2+(2,3*2+3,5)+(5,17+0,27+4,93)*2+(4,74*4,93)*2+(3,42+4,94)*2+(2,04+1,23)*2-1*2+(2,04+3,58)*2-1+(2,96+4,93)*2-1	m	153,796
		razem	m	153,796
		1.16.2. Roboty podłogowe parteru		
183	KNR 2-02w 0608/03	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji		
			m2	175,580
184	KNNR 2w 0604/01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa		
			m2	175,580
185	KNR-W 2-02 1116/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr. 25mm		
			m2	175,580
186	KNR-W 2-02 1116/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubości o 10mm		
		Krotność = 2,5		
			m2	175,580
187	KNR 2-02.2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
			m2	175,580
188	KNR 2-02.2 2807/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm płytki 30x30cm		
		3,1+34,05+20,79+9,63+7,96+9,01	m2	84,540
		razem	m2	84,540
189	KNR 2-02.2 2809/04	Cokoliki na zaprawach cementowych, z płytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 płytki 10x30cm		
		(1,42+2,18)*2-1,2+(17,71+3,48)*2-1*3+(5,62+3,71)*2-1+(1,95+5,07)*2	m	77,080
		razem	m	77,080
190	KNR 2-02u2 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych		
		16,72+23,87+8,92+24,44+17,09	m2	91,040
		razem	m2	91,040
		1.16.3. Roboty podłogowe I piętra		
191	KNR 2-02w 0608/03	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji		
			m2	178,510
192	KNNR 2w 0604/01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa		
			m2	178,510

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SŁUŻBY ZDROWIA I BUDYNKU GARAŻOWEGO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
193	KNR-W 2-02 1116/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr. 25mm	m2	178,510
194	KNR-W 2-02 1116/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubości o 10mm Krotność = 2,5	m2	178,510
195	KNR 2-02.2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	178,510
196	KNR 2-02.2 2807/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm płytki 30x30cm 33,76+7,15+12,53+11,68+7,91+5,61+18,62+9,52+4,52	m2	111,300
		razem	m2	111,300
197	KNR 2-02.2 2809/04	Cokoliki na zaprawach cementowych, z płytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 płytki 10x30cm (15,2+6,95)*2-1,5*2-1,8-1*6+(3,49+3,59)*2-1+(5,38+2,18)*2-1+(1,92+2,97)*2-1+(3,71+5,02)*2-1	m	86,020
		razem	m	86,020
198	KNR 2-02u2 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych 22,85+20,09+24,27	m2	67,210
		razem	m2	67,210
		1.16.4. Posadzki klatki schodowej wewnętrznej		
199	KNR 2-02u2 2810/05	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 0,9*1,68+1,08*2,24+1*2,24*2	m2	8,411
		razem	m2	8,411
200	KNR 2-02u2 2810/01	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 15x15cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 3mm 0,9*1+1,08*1,35+1*2,97*2	m2	8,298
		razem	m2	8,298
201	KNR 2-02u2 2805/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 2,06*(1,46+1,3+1,37+1,46)+0,35*0,9	m2	11,830
		razem	m2	11,830
202	KNR 2-02u2 2809/03	Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 2,06*4-1,2*3+(3,3+1,8*2+0,15+4,94+5,07*2+1,3)	m	28,070
		razem	m	28,070
		1.17. ROBOTY PODŁOGOWE ZEWNĘTRZNE		
203	KNR 2-02.2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 13,8+21,2+0,25*1,35*2	m2	35,675
		razem	m2	35,675
204	KNR 2-02.2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 2,05*1,8	m2	3,690
		razem	m2	3,690
205	KNR 2-02w 0603/05	Isolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa - ANALOGIA IZOLACJA PRZECIWWODNA SYSTEMOWA 13,8+21,2+0,25*1,35*2 2,05*1,8	m2	35,675
			m2	3,690
		razem	m2	39,365
206	KNR 2-02u2 2810/05	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - PŁYTKI GRESOWE MROZOODPORNE 2,05*1,75*2	m2	7,175
		razem	m2	7,175
207	KNR 2-02u2 2810/01	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 15x15cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 3mm - PŁYTKI GRESOWE MROZOODPORNE 2,05*1,8	m2	3,690
		razem	m2	3,690
208	KNR 2-02u2 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - PŁYTKI GRESOWE MROZOODPORNE 13,8+10,3+2,05*1,5+0,25*1,35*2	m2	27,850
		razem	m2	27,850
209	KNR 2-02u2 2809/03	Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 - PŁYTKI GRESOWE MROZOODPORNE 1,85*3+6,7*2+0,3+0,25-1,6+0,6-1,5*2-1,8+0,6*3	m	15,500
		razem	m	15,500

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SŁUŻBY ZDROWIA I BUDYNKU GARAŻOWEGO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1.18. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA		
210	KNNR 7 0701/01	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 0,6m2 O1 1,1*0,42*9 O2 1,05*0,42 O3 0,9*0,42 Okno wewn 0,77*0,58*4	m2 m2 m2 m2	4,158 0,441 0,378 1,786
		razem	m2	6,763
211	KNNR 7 0701/01	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 0,6m2 - EI60 O11 - EI60 0,55*0,45*3	m2	0,743
		razem	m2	0,743
212	KNNR 7 0701/03	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1,5m2 O8 0,9*1,2*2 O9 0,85*1,45 O10 0,77*1,45	m2 m2 m2	2,160 1,233 1,117
		razem	m2	4,510
213	KNNR 7 0701/05	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2m2 O5 2,05*1,45 O6 1,75*1,45 O7 1,45*1,45*12	m2 m2 m2	2,973 2,538 25,230
		razem	m2	30,741
214	KNR 2-02w 1040/02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe DB1 1,8*2,3 DB2 1,5*2,3*2 Dz3 D2 1,3*2,05*3 Dz4 D1 1,6*2,05*2	m2 m2 m2 m2	4,140 6,900 7,995 6,560
		razem	m2	25,595
215	KNNR 2w 1104/01	Ościeżnice stalowe - NAKŁADANE OŚCIEŻNICE MDF	szt	30,000
216	KNR 2-02w 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone 1*1,95+1*2*7+1*2,05*15	m2	46,700
		razem	m2	46,700
217	KNR 2-02w 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone - ŁAZIENKOWE 1*2,05*3+0,9*2,05*4	m2	13,530
		razem	m2	13,530
218	KNR 2-02w 1203/01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2 - ppoż 0,9*2*2+1,3*2,05*2	m2	8,930
		razem	m2	8,930
219	KNR 2-02w 1203/02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2m2 1,05*1,95+0,9*2*3	m2	7,448
		razem	m2	7,448
220	KNR 2-02w 1203/02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2m2 - CHŁODNIA 1,3*2,05	m2	2,665
		razem	m2	2,665
221	KNR 2-02w 1016/07	Wyłaz dachowy fabrycznie wykończony	szt	1,000
222	KNR 2-02w 1016/07	Wyłaz dachowy fabrycznie wykończony - STRYCHOWY	szt	1,000
223	KNNR 2w 1105/01	Okna poddaszy fabrycznie wykończone połaciowe - 78x160	szt	12,000
224	KNNR 2w 1105/01	Okna poddaszy fabrycznie wykończone połaciowe - 78x82	szt	5,000
		1.19. OCIEPLENIE		
		1.19.1. Docieplenie ścian zewnętrznych		

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SŁUŻBY ZDROWIA I BUDYNKU GARAŻOWEGO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość		
225	KNNR 3w 1411/01	Usunięcie starego tynku oraz oczyszczenie mechaniczne powierzchni murów				
		56,2+55,9-(1,45*1,45*3+0,77*1,45+1,6*2,1+0,9*7,6)+1,52*5+45,2-(1,45*1,45*2+1,75*1,45)+56,1-1,45*1,45*3+70,7-(1,45*1,45*4+2*1,45+0,85*2,3-1,3*0,85)+7,3+27,6-0,9*1,2*2 razem	m2 m2	281,606 281,606		
226	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT				
		Ściany 66,9+27,2+7,6+25,5+17+19,7+49,4+67+78,9+7,8+30,2	m2	397,200		
		Ściany wewnętrzne facjaty (nieocieplane) 0,38*5,4*2+3,6*(2,7+5,55)	m2	33,804		
		Okna i drzwi	m2	-51,424		
		-(1,45*1,45*12+0,9*1,2*2+0,85*1,45+0,55*0,45*3+2*1,45+1,75*1,45+0,77*1,45+1,6*2,1+1,3*0,85+1,5*2,3*2+1,8*2,3)				
		Ościeża	m2	16,128		
		0,15*((1,45+2*1,45)*12+(0,9+2*1,2)*2+(0,85+2*1,45)+(0,55+2*0,45)*3+(2*2*1,45)+(1,75+2*1,45)+(0,77+2*1,45)+(1,6+2*2,1)+(1,3+2*0,85)+(1,5+2*2,3)*2+(1,8+2*2,3))				
		Daszek 0,53*3,46	m2	1,834		
		Daszek obrzeża 0,1*(0,53*2+3,46)	m2	0,452		
227	KNR 0-23 2612/09	Strop tarasu 1,35*(5,25+6,65+0,25+0,38)	m2	16,916		
		Podciągi i słupy stropu tarasu	m2	19,294		
		6,65*(0,35+0,25+0,25+0,25+0,25)+6,65*(0,25+0,25+0,15+0,15+0,25)+1,35*0,1*3+0,38*2,9*2+0,25*2,9 razem	m2	434,204		
		Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER				
		5,95+0,25+0,25+3,57+9+10,25+17,28-1,3+1,55+5,5+10,25 razem	m m	62,550 62,550		
		228	KNR 0-23 2612/01	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styropianowych - 20cm		
				Ściany 27,2+7,6+25,5+17+19,7+49,4+67+78,9+7,8+30,2	m2	330,300
				Ściany wewnętrzne facjaty (nieocieplane) 0,38*5,4*2+3,6*(2,7+5,55)	m2	33,804
				Okna i drzwi	m2	-51,424
-(1,45*1,45*12+0,9*1,2*2+0,85*1,45+0,55*0,45*3+2*1,45+1,75*1,45+0,77*1,45+1,6*2,1+1,3*0,85+1,5*2,3*2+1,8*2,3)						
Ościeża	m2			16,128		
0,15*((1,45+2*1,45)*12+(0,9+2*1,2)*2+(0,85+2*1,45)+(0,55+2*0,45)*3+(2*2*1,45)+(1,75+2*1,45)+(0,77+2*1,45)+(1,6+2*2,1)+(1,3+2*0,85)+(1,5+2*2,3)*2+(1,8+2*2,3))						
Daszek 0,53*3,46	m2			1,834		
Daszek obrzeża 0,1*(0,53*2+3,46)	m2			0,452		
229	KNR 0-23 2612/01	Strop tarasu 1,35*(5,25+6,65+0,25+0,38)	m2	16,916		
		Podciągi i słupy stropu tarasu	m2	19,294		
		6,65*(0,35+0,25+0,25+0,25+0,25)+6,65*(0,25+0,25+0,15+0,15+0,25)+1,35*0,1*3+0,38*2,9*2+0,25*2,9 razem	m2	367,304		
		Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styropianowych - 3cm - OŚCIEŻA				
		Ościeża	m2	16,128		
		0,15*((1,45+2*1,45)*12+(0,9+2*1,2)*2+(0,85+2*1,45)+(0,55+2*0,45)*3+(2*2*1,45)+(1,75+2*1,45)+(0,77+2*1,45)+(1,6+2*2,1)+(1,3+2*0,85)+(1,5+2*2,3)*2+(1,8+2*2,3))				
		Daszek 0,33*3,46	m2	1,142		
		Daszek obrzeża 0,1*(0,33*2+3,46)	m2	0,412		
		razem	m2	17,682		
230	KNR 0-23 2613/01	Ocieplenie ścian budynków w systemie ROKER przez przyklejenie płyt z wełny mineralnej - 20cm	m2	66,900		
231	KNR 0-23 2612/05	Ocieplenie ścian budynków z betonu w systemie STOPTER płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych	szt	1.400,000		
232	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER				
		Ściany 5,5*2+2,7*2+2,6*2+5,5*2+4,6*2+4,6	m	46,400		
		Ościeża	m	107,520		
		((1,45+2*1,45)*12+(0,9+2*1,2)*2+(0,85+2*1,45)+(0,55+2*0,45)*3+(2*2*1,45)+(1,75+2*1,45)+(0,77+2*1,45)+(1,6+2*2,1)+(1,3+2*0,85)+(1,5+2*2,3)*2+(1,8+2*2,3))				
		Daszek obrzeża (0,33*2+3,46+0,13*2)	m	4,380		
233	KNR 0-23 2612/06	Podciągi i słupy stropu tarasu 6,65*6+1,35*3+2,9*4 razem	m	55,550 213,850		
		Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER				
		Ściany 66,9+27,2+7,6+25,5+17+19,7+49,4+67+78,9+7,8+30,2	m2	397,200		
		Ściany wewnętrzne facjaty (nieocieplane) 0,58*5,4*2+3,6*(2,7+5,55)	m2	35,964		
		Okna i drzwi	m2	-51,424		
		-(1,45*1,45*12+0,9*1,2*2+0,85*1,45+0,55*0,45*3+2*1,45+1,75*1,45+0,77*1,45+1,6*2,1+1,3*0,85+1,5*2,3*2+1,8*2,3)				

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SŁUŻBY ZDROWIA I BUDYNKU GARAŻOWEGO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Strop tarasu 1,35*(5,25+6,65)	m2	16,065
		razem	m2	397,805
234	KNR 0-23 2612/07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER Ościeża 0,35*((1,45+2*1,45)*12+(0,9+2*1,2)*2+(0,85+2*1,45)+(0,55+2*0,45)*3+(2+2*1,45)+(1,75+2*1,45)+(0,77+2*1,45)+(1,6+2*2,1)+(1,3+2*0,85)+(1,5+2*2,3)*2+(1,8+2*2,3)) Daszek 0,33*3,46 Daszek obrzeża 0,1*(0,33*2+3,46) Podciągi i słupy stropu tarasu 6,65*(0,35+0,25+0,25+0,25+0,25)+6,65*(0,25+0,25+0,15+0,15+0,25)+1,35*0,1*3+0,58*2,9*2+0,25*2,9+1,35*(0,25+0,58)	m2	37,632
			m2	1,142
			m2	0,412
			m2	21,575
		razem	m2	60,761
235	KNR 0-23 0931/01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej Ściany 66,9+27,2+7,6+25,5+17+19,7+49,4+67+78,9+7,8+30,2 Ściany wewnętrzne facjaty (nieocieplane) 0,58*5,4*2+3,6*(2,7+5,55) Okna i drzwi -(1,45*1,45*12+0,9*1,2*2+0,85*1,45+0,55*0,45*3+2*1,45+1,75*1,45+0,77*1,45+1,6*2,1+1,3*0,85+1,5*2,3*2+1,8*2,3) Ościeża 0,35*((1,45+2*1,45)*12+(0,9+2*1,2)*2+(0,85+2*1,45)+(0,55+2*0,45)*3+(2+2*1,45)+(1,75+2*1,45)+(0,77+2*1,45)+(1,6+2*2,1)+(1,3+2*0,85)+(1,5+2*2,3)*2+(1,8+2*2,3)) Daszek 0,33*3,46 Daszek obrzeża 0,13*(0,33*2+3,46) Strop tarasu 1,35*(5,25+6,65) Podciągi i słupy stropu tarasu 6,65*(0,35+0,25+0,25+0,25+0,25)+6,65*(0,25+0,25+0,15+0,15+0,25)+1,35*0,1*3+0,58*2,9*2+0,25*2,9+1,35*(0,25+0,58)	m2	397,200
			m2	35,964
			m2	-51,424
			m2	37,632
			m2	1,142
			m2	0,536
			m2	16,065
			m2	21,575
		razem	m2	458,690
236	KNR 0-23 0933/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub CERMIT R 200 o fakturze rustykalnej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - TYNK SILIKONOWY Ściany 66,9+27,2+7,6+25,5+17+19,7+49,4+67+78,9+7,8+30,2 Ściany wewnętrzne facjaty (nieocieplane) 0,58*5,4*2+3,6*(2,7+5,55) Okna i drzwi -(1,45*1,45*12+0,9*1,2*2+0,85*1,45+0,55*0,45*3+2*1,45+1,75*1,45+0,77*1,45+1,6*2,1+1,3*0,85+1,5*2,3*2+1,8*2,3) Ościeża 0,35*((1,45+2*1,45)*12+(0,9+2*1,2)*2+(0,85+2*1,45)+(0,55+2*0,45)*3+(2+2*1,45)+(1,75+2*1,45)+(0,77+2*1,45)+(1,6+2*2,1)+(1,3+2*0,85)+(1,5+2*2,3)*2+(1,8+2*2,3)) Daszek 0,33*3,46 Strop tarasu 1,35*(5,25+6,65) Podciągi i słupy stropu tarasu 6,65*(0,35+0,25+0,25+0,25+0,25)+6,65*(0,25+0,25+0,25)+1,35*0,1*3+0,58*2,9*2+0,25*2,9+1,35*(0,25+0,58)	m2	397,200
			m2	35,964
			m2	-51,424
			m2	37,632
			m2	1,142
			m2	16,065
			m2	19,580
		razem	m2	456,159
237	KNR 0-23 0933/03	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub CERMIT R 200 o fakturze rustykalnej o grubości 2mm na ościeżach o szerokości do 15cm - TYNK SILIKONOWY Daszek obrzeża 0,13*(0,33*2+3,46) Podciągi i słupy stropu tarasu 6,65*(0,15+0,15)	m2	0,536
			m2	1,995
		razem	m2	2,531
		1.19.2. Prace przygotowawcze - Roboty ziemne		
238	KNR 2-01w 0118/02	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm z darnią	m2	23,000
239	KNR 4-01w 0104/02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III 1*(2,1+11,1+5,9+6,5+4,3+22,7)+1*1*(0,45+0,65+1,25+1)	m3	55,950
		razem	m3	55,950
240	KNR 2-01w 0312.1/02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV - wewnętrzne 0,85*(2,1+11,1+5,9+6,5+4,3+22,7)+(1*1-0,15*0,15)*(0,45+0,65+1,25+1)	m3	47,985
		razem	m3	47,985
		1.19.3. Docieplenie cokołów		
241	KNNR 3w 1411/01	Usunięcie starego tynku oraz oczyszczenie mechaniczne powierzchni murów Ściany fundamentowe 2,6*(11,7*2+22,6*2)-1,3*2-1,3*1,25 Okna -(1,3*2,1+1,3*1,25+1,05*2+1,1*0,42*10+0,9*0,42) Ościeża 0,15*((1,3+2*2,1)+1,25*2+(1,05+2*2)+(1,1+2*0,42)*10+(0,9+2*0,42))	m2	174,135
			m2	-11,453
			m2	5,129

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SŁUŻBY ZDROWIA I BUDYNKU GARAŻOWEGO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	167,811
242	KNR-W 2-02 0603/09	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa Część zagłębiona 25+22,3+7+14,9	m2	69,200
		razem	m2	69,200
243	KNR-W 2-02 0603/10	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa Część zagłębiona 25+22,3+7+14,9	m2	69,200
		razem	m2	69,200
244	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT Ściany fundamentowe 2,6*(11,7*2+22,6*2)-1,3*2-1,3*1,25 Okna -(1,3*2,1+1,3*1,25+1,05*2+1,1*0,42*10+0,9*0,42) Ościeża 0,15*((1,3+2*2,1)+1,25*2+(1,05+2*2)+(1,1+2*0,42)*10+(0,9+2*0,42)) Część zagłębiona -(25+22,3+7+14,9)	m2 m2 m2 m2	174,135 -11,453 5,129 -69,200
		razem	m2	98,611
245	KNR 0-23 2612/01	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styropianowych - 15cm Ściany fundamentowe 2,6*(1,5+11,7+22,6*2+0,3+0,25)-1,3*2-1,3*1,25 Okna -(1,3*2,1+1,3*1,25+1,05*2+1,1*0,42*10+0,9*0,42)	m2 m2	149,045 -11,453
		razem	m2	137,592
246	KNR 0-23 2612/01	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styropianowych - 3cm - OŚCIEŻA Ościeża 0,15*((1,3+2*2,1)+1,25*2+(1,05+2*2)+(1,1+2*0,42)*10+(0,9+2*0,42))	m2	5,129
		razem	m2	5,129
247	KNR 0-23 2613/01	Ocieplenie ścian budynków w systemie ROKER przez przyklejenie płyt z wełny mineralnej - 15cm 2,6*10,2	m2	26,520
		razem	m2	26,520
248	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER Ściany fundamentowe 2,6*25 Ościeża ((1,3+2*2,1)+1,25*2+(1,05+2*2)+(1,1+2*0,42)*10+(0,9+2*0,42)) Słupy schodów 8*0,6 Schody (2+1,2+2)*2	m m m m	65,000 34,190 4,800 10,400
		razem	m	114,390
249	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER Ściany fundamentowe 2,6*(11,7*2+22,6*2+1,85*2)-1,3*2-1,3*1,25 Okna -(1,3*2,1+1,3*1,25+1,05*2+1,1*0,42*10+0,9*0,42) Schody 2,05*(2+2+1,2+0,15*2)	m2 m2 m2	183,755 -11,453 11,275
		razem	m2	183,577
250	KNR 0-23 2612/07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER Ościeża 0,3*((1,3+2*2,1)+1,25*2+(1,05+2*2)+(1,1+2*0,42)*10+(0,9+2*0,42)) Słupy tarasu 2,6*(0,53*2+0,25*10+0,3*2) Słupy schodów 0,25*4*0,6*2 Schody 1*2	m2 m2 m2 m2	10,257 10,816 1,200 2,000
		razem	m2	24,273
251	KNR 0-23 0931/01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej Ściany fundamentowe 2,6*(11,7*2+22,6*2+1,85*2)-1,3*2-1,3*1,25 Okna -(1,3*2,1+1,3*1,25+1,05*2+1,1*0,42*10+0,9*0,42) Ościeża 0,3*((1,3+2*2,1)+1,25*2+(1,05+2*2)+(1,1+2*0,42)*10+(0,9+2*0,42)) Słupy tarasu 2,3*(0,53*2+0,25*10+0,3*2) Słupy schodów 0,25*4*0,6*2 Schody 2,05*(2+2+1,2+0,15*2)+0,8*2	m2 m2 m2 m2 m2 m2	183,755 -11,453 10,257 9,568 1,200 12,875
		razem	m2	206,202
252	KNR 0-23 0933/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub CERMIT R 200 o fakturze rustykalnej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - TYNK SILIKONOWY Ściany fundamentowe 2,6*(11,7*2+22,6*2+1,85*2)-1,3*2-1,3*1,25 Okna -(1,3*2,1+1,3*1,25+1,05*2+1,1*0,42*10+0,9*0,42) Ościeża 0,3*((1,3+2*2,1)+1,25*2+(1,05+2*2)+(1,1+2*0,42)*10+(0,9+2*0,42)) Słupy tarasu 2,3*(0,53*2+0,25*10+0,3*2) Słupy schodów 0,25*4*0,6*2 Schody 2,05*(2+2+1,2+0,15*2)+1*2 Część zagłębiona -(25+22,3+7+14,9+0,7*(0,25*10+0,3*2+0,53*2))	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	183,755 -11,453 10,257 9,568 1,200 13,275 -72,112

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SŁUŻBY ZDROWIA I BUDYNKU GARAŻOWEGO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	134,490
		1.19.4. Obróbki blacharskie		
253	KNR 2-02w 0524/02	Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 150mm z polichlorku winylu łączone na uszczelki		
		6,6+3,2*2+8,8+18,5+5,5+1,9	m	47,700
		razem	m	47,700
254	KNR 2-02u2 0550/03	Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 100mm		
		6,6*3+3,8+7,5*3	m	46,100
		razem	m	46,100
255	KNR 2-02w 0514/02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety, obróbki		
		Parapety parter i I piętro 0,5*(1,55*12+1*2+0,95+0,65*3+2,1+1,85+0,87)	m2	14,160
		Daszek nad wejściem do chłodni 0,65*3,6	m2	2,340
		Parapety piwnica 0,45*(1,2*10+1)	m2	5,850
		Podprzybitka 1,2*(17,8+6+6,5+9,5+4,2+3,5+8,5*3+6,5)+0,8*0,5*7+5*3*2	m2	128,200
		Daszek 1,2*3	m2	3,600
		Podprzybitka 1,2*(2,5+6+2,6+9+17,8+5,8+1)+0,8*0,5*7	m2	56,440
		razem	m2	210,590
		1.19.5. Balustrady		
256	KNNR 2w 1301/01	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe		
		Balustrady tarasu 6,65+4,6+2	m	13,250
		Balustrady schodów zewnętrznych 4,5*2	m	9,000
		Balustrady schodów wewnętrznych 2*2,4+1,05	m	5,850
		razem	m	28,100
		1.19.6. Rusztowanie		
257	KNNR 2w 1501/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20m		
		10,26*8,6+3,57*(7,1+7,2)+10,23*7,91+6,2*1,55+6,6*5,5+6,2*17,3+7,2*9+5,2*6+8,5*7,85	m2	536,101
		razem	m2	536,101
		1.20. KONTRUKCJA PODESTU RUCHOMEGO		
258	KNR 2-02 1916/01	Betonowanie płyt niezbrojonych i podbetonu o gr.10cm - PŁYTA POD PODNOŚNIK		
		Płyta 1,35*1,35*0,3	m3	0,547
		razem	m3	0,547
259	Kalkulacja indywidualna	Podnośnik pionowy platformowy z konstrukcją i obudową		
				1,000
		1.21. ROBOTY PORZĄDKOWE		
260	KNR 2-21 0101/01	Zebranie i złożenie resztek budowlanych, gruzu, śmieci i zanieczyszczeń w przyzmy		
			m3	100,000
261	KNR 2-21 0101/04	Wywóz resztek budowlanych, gruzu, śmieci i zanieczyszczeń samochodami do 1km		
			m3	100,000
262	KNR 2-21 0101/05	Dodatek za transport resztek budowlanych, gruzu, śmieci i zanieczyszczeń samochodami za dalsze 0,5km		
		Krotność = 10	m3	100,000
		2. BUDYNEK GARAŻOWY		
		2.1. PRACE ROZBIÓRKOWE		
263	KNR 4-04 0509/01	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach		
		Dach garażu 3*6*2	m2	36,000
		Dach WC 1,3*1,3	m2	1,690
		razem	m2	37,690
264	KNR 4-04 0403/02	Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk		
		Dach garażu 3*6*2	m2	36,000
		Dach WC 1,3*1,3	m2	1,690
		razem	m2	37,690
265	KNR 4-04 0508/05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku		
		Dach śmietnika 2,8*2,3	m2	6,440
		razem	m2	6,440
266	KNR 4-04 0403/03	Rozebranie ołączenia dachu		

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SŁUŻBY ZDROWIA I BUDYNKU GARAŻOWEGO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Dach śmietnika 2,8*2,3	m2	6,440
		razem	m2	6,440
267	KNR 4-04 0403/04	Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej		
		Dach garażu 3*6*2	m2	36,000
		Dach śmietnika 2,8*2,3	m2	6,440
		Dach WC 1,3*1,3	m2	1,690
		razem	m2	44,130
268	KNNR 3w 0518/03	Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych o powierzchni ponad 2m2		
			szt	4,000
269	KNR 4-04 0102/02	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu		
		Garaż 0,25*((2*5,5*2,6+2*6,1*2,5)-2*2,1*2,6)	m3	12,045
		Śmietnik 0,25*(2+2+1,5)*1+0,12*(0,8*2+1,15*1,9*2)	m3	2,091
		WC 0,12*(1,8*1,2+0,9*2)	m3	0,475
		razem	m3	14,611
270	KNR 4-04 0301/07	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15cm		
		0,15*(6*6,1+1,2*1+2,8*2)	m3	6,510
		razem	m3	6,510
271	KNR 4-04 0302/01	Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) do 70cm pod maszyny		
		0,3*(6*2+5,6*2+2*2+2,2+1*2+0,6)*1,05	m3	10,080
		razem	m3	10,080
		2.2. ROBOTY ZIEMNE		
272	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki o grubości do 15cm		
		Budynek projektowany 12,45*7,45	m2	92,753
		Budynek istniejący -0,15*(6*6,1+1,2*1+2,8*2)	m2	-6,510
		razem	m2	86,243
273	KNR 2-01 0126/02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm)		
		Krotność = 3		
		Budynek projektowany 12,45*7,45	m2	92,753
		razem	m2	92,753
274	KNR 2-01w 0304/02	Odspojenie i przewóz taczkami gruntu kategorii III na odległość do 10m		
		0,7*0,9*(11,65*2+6,55*3)	m3	27,059
		razem	m3	27,059
275	KNR 2-01w 0312.1/02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV - wewnętrzne		
		Wykop 0,7*0,9*(11,65*2+6,55*3)	m3	27,059
		Część zalana 0,3*0,9*(11,65*2+6*3)	m3	11,151
		razem	m3	38,210
		2.3. FUNDAMENTY		
276	KNR 2-02w 0202/01	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m		
		0,3*1,2*(11,65*2+6*3)	m3	14,868
		razem	m3	14,868
277	KNR-W 2-02 0259/04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali żebrowanej		
			t	0,171
278	KNR-W 2-02 0259/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali gładkiej		
			t	0,056
		2.4. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE		
		2.4.1. Roboty murowe		
279	KNR 2-02w 0108/03	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 24cm z bloczków z betonu komórkowego o długości 59cm		
		0,25*(2,8*6,55+2,4*11,15+3,5*6,55*2+3,6*8,2+3,2*3-5*2,4-3*2,4-1,2*0,6*2)	m2	27,358
		razem	m2	27,358
280	KNR 2-02w 0127/03	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 12cm		
		0,115*(11,4*2+5,8)*0,3	m2	0,987
		razem	m2	0,987
281	KNR 2-02w 0128/07	Kanały wentylacyjne betonowe z pustaków		
			m	1,800

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SŁUŻBY ZDROWIA I BUDYNKU GARAŻOWEGO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
282	KNR 2-02u2 0160/01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,5*2	m	3,000
		razem	m	3,000
		2.4.2. Wieńce		
283	KNR 2-02w 0210/05	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 16m/m2 Wieńce 0,25*0,2*(6,05+6,30*2+11,65*2) Nadproże 0,25*0,35*11,65	m3	2,098
		razem	m3	1,019
			m3	3,117
284	KNR-W 2-02 0259/04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali żebrowanej Wieńce 0,214 Podciąg 0,072	t	0,214
		razem	t	0,072
			t	0,286
285	KNR-W 2-02 0259/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali gładkiej Wieńce 0,042 Podciąg 0,016	t	0,042
		razem	t	0,016
			t	0,058
		2.5. DACH		
		2.5.1. Konstrukcja		
286	KNR 2-02u2 0406/02	Murłaty z tarcicy nasyczonej o przekroju poprzecznym ponad 180cm2	m3	0,760
287	KNR 2-02u2 0408/03	Krokwie zwykłe z tarcicy nasyczonej o długości do 4,5m i przekroju poprzecznym do 180cm2	m3	0,380
288	KNR 2-02u2 0408/05	Krokwie zwykłe z tarcicy nasyczonej o długości ponad 4,5m i przekroju poprzecznym do 180cm2	m3	1,270
289	KNR 2-02u2 0408/08	Krokwie narożne i koszowe z tarcicy nasyczonej o przekroju poprzecznym ponad 180cm2	m3	0,180
290	KNR 2-02u2 0411/02	Przybicie deski czołowej przy łączeniu połaci dla pokryć z blach powlekanych 12,55+7,45+8,5	m	28,500
		razem	m	28,500
291	KNR 2-02u2 0411/01	Ołączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych 10,51*7,6 3,75*4,4	m2	79,876
		razem	m2	16,500
			m2	96,376
292	KNR 2-05w 0102/04	Płatwie z kształtowników w halach typu lekkiego 0,0423*11,4	t	0,482
		razem	t	0,482
		2.5.2. Pokrycie		
293	KNR 2-02u2 0535/02	Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni do 50m2 3,75*4,4	m2	16,500
		razem	m2	16,500
294	KNR 2-02u2 0535/03	Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni do 100m2 10,51*7,6	m2	79,876
		razem	m2	79,876
295	KNR 2-02u2 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm 0,25*(4,6+8,6+7,8)	m2	5,250
		razem	m2	5,250
		2.5.3. Izolacje dachowe		
296	KNNR 2w 0604/01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - ANALOGIA MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA 10,51*7,6 3,75*4,4	m2	79,876
		razem	m2	16,500
			m2	96,376
		2.5.4. Kominy - obróbki wykończenia		
297	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT		

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SŁUŻBY ZDROWIA I BUDYNKU GARAŻOWEGO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		0,8*(0,25+0,52)*2	m2	1,232
		razem	m2	1,232
298	KNR 0-23 2612/01	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styropianowych - 5cm		
		0,8*(0,35+0,52)*2	m2	1,392
		razem	m2	1,392
299	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER		
		0,8*(0,35+0,62)*2	m2	1,552
		razem	m2	1,552
300	KNR 0-23 0931/01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej		
		0,8*(0,35+0,62)*2	m2	1,552
		razem	m2	1,552
301	KNNR 2w 0803/02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej - OBŁOŻENIE KOMINÓW PŁYTKAMI CEGŁOPODOBNYMI		
		0,8*(0,35+0,62)*2	m2	1,552
		razem	m2	1,552
302	KNR 2-02w 1215/01	Drzwiczki i kratki stalowe osadzone w ścianach o powierzchni do 0,1m2 - KRATKI OSŁONOWE		
			szt	6,000
303	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm		
		0,45*0,72	m2	0,324
		razem	m2	0,324
		2.6. ROBOTY TYNKARSKIE		
		2.6.1. Tynki ścian		
304	KNR 2-02w 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie		
		1/1 (2,85+3,4)*6,05+2,75*6,95+3,9*4,2+3,5*2,75-5*2,4-1,2*0,6*2	m2	69,490
		1/2 3,4*6,05*2+3,95*(3,9+2,75)-3*2,4	m2	60,208
		razem	m2	129,698
305	KNNR 2w 0802/06	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach		
		1/1 (2,85+3,4)*6,05+2,75*6,95+3,9*4,2+3,5*2,75-5*2,4-1,2*0,6*2	m2	69,490
		1/2 3,4*6,05*2+3,95*(3,9+2,75)-3*2,4	m2	60,208
		razem	m2	129,698
306	KNR 2-02u2 2020/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ościeżach o szerokości do 30		
		1/1 0,17*((5+2*2,4)+(1,2+2*0,6)*2)	m2	2,482
		1/2 0,17*(3+2*2,4)	m2	1,326
		razem	m2	3,808
		2.6.2. Sufity podwieszane		
307	KNR 2-02w 0612/03	Isolacje poziome ciepłne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z jednej warstwy płyt układanych na sucho		
		6,5*11,5	m2	74,750
		razem	m2	74,750
308	KNR 2-05w 1003/01	Isolacja folią z PCW przy lekkiej obudowie ścian i dachów montowanych tradycyjnie		
		6,5*11,5	m	74,750
		razem	m	74,750
309	KNR 2-02u2 2028/04	Okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych "RIGIPS" na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu		
		6,2*10,9	m2	67,580
		razem	m2	67,580
		2.7. POSADZKI		
310	KNR 2-02 1101/07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym		
		0,15*5,95*(6,88+3,88)	m3	9,603
		razem	m3	9,603
311	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym		
		0,15*5,95*(6,88+3,88)	m3	9,603
		razem	m3	9,603
312	KNR 2-02 0604/03	Isolacje przeciwwilgociowe z papy poziome na lepiku na gorąco pierwsza warstwa		
		11,75*6,65	m2	78,138
		razem	m2	78,138

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SŁUŻBY ZDROWIA I BUDYNKU GARAŻOWEGO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
313	KNR 2-02 0604/04	Isolacje przeciwwilgociowe z papy poziome na lepiku na gorąco każda następna warstwa		
		11,75*6,65	m2	78,138
		razem	m2	78,138
314	KNR-W 2-02 1116/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr. 25mm		
		6,05*(6,95+3,95)	m2	65,945
		razem	m2	65,945
315	KNR-W 2-02 1116/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubości o 10mm		
		Krotność = 2,5 6,05*(6,95+3,95)	m2	65,945
		razem	m2	65,945
316	KNR 2-02 0290/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli		
		0,222*13,33*65,945/1000	t	0,195
		razem	t	0,195
		2.8. PARAPETY WEWNĘTRZNE		
317	KNR 2-02.2 2143/03	Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym o szerokości do 40cm		
		1,25*2	m	2,500
		razem	m	2,500
		2.9. ROBOTY MALARSKIE		
		2.9.1. Roboty malarskie		
318	KNR 2-02.2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
		1/1 (2,85+3,4)*6,05+2,75*6,95+3,9*4,2+3,5*2,75-5*2,4-1,2*0,6*2	m2	69,490
		1/2 3,4*6,05*2+3,95*(3,9+2,75)-3*2,4	m2	60,208
		razem	m2	129,698
319	KNR 2-02.2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
		6,2*10,9	m2	67,580
		razem	m2	67,580
320	KNR-W 4-01 1204/01	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotne tynków wewnętrznych sufitów		
		6,2*10,9	m2	67,580
		razem	m2	67,580
321	KNR-W 4-01 1204/02	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotne tynków wewnętrznych ścian		
		1/1 (2,85+3,4)*6,05+2,75*6,95+3,9*4,2+3,5*2,75-5*2,4-1,2*0,6*2	m2	69,490
		1/2 3,4*6,05*2+3,95*(3,9+2,75)-3*2,4	m2	60,208
		razem	m2	129,698
		2.10. WENTYLACJA		
322	KNR 4-01w 0324/02	Obsadzenie w ścianach kratki wentylacyjnych - wewnętrznych		
			szt	3,000
		2.11. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA		
323	KNNR 7 0701/02	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1m2		
		O1 1,2*0,6*2	m2	1,440
		razem	m2	1,440
324	KNR 2-02w 1205/04	Wrota stalowe do garaży dwuskrzydłowe o powierzchni do 6m2 przyspawane do obetonowanych ościeżnic		
		BG1 5*2,4	m2	12,000
		BG2 3*2,4	m2	7,200
		razem	m2	19,200
		2.12. OCIEPLENIE		
		2.12.1. Docieplenie ścian zewnętrznych		
325	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT		
		Ściany 4,3*11,75+4,4*6,65+5*6,65+5,65*8,4+5,05*3,35	m2	177,413
		Okna -(5*2,4+3*2,4+1,2*0,6*2)	m2	-20,640
		Ościeża 0,06*((5+2*2,4)+(3+2*2,4)+(1,2+2*0,6)*2)	m2	1,344
		razem	m2	158,117
326	KNR-W 2-02 0603/09	Isolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa		
		1,5*2*(11,65+6,55)-0,25*(5+3)	m2	52,600
		razem	m2	52,600

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SŁUŻBY ZDROWIA I BUDYNKU GARAŻOWEGO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
327	KNR-W 2-02 0603/10	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa 1,5*2*(11,65+6,55)-0,25*(5+3)	m2	52,600
			razem	52,600
328	KNR 0-23 2612/01	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styropianowych - 5cm Ściany 4,3*11,85+4,4*6,65+5*6,65+5,65*8,45+5,05*3,4 Okna -(5*2,4+3*2,4+1,2*0,6*2)	m2	178,378
			m2	-20,640
			razem	157,738
329	KNR 0-23 2612/05	Ocieplenie ścian budynków z betonu w systemie STOPTER płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych	szt	450,000
330	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER Ściany 4,3*2+4,4+5,65 Ościeża (5+2*2,4)+(3+2*2,4)+(1,2+2*0,6)*2	m	18,650
			m	22,400
			razem	41,050
331	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER Ściany 4,3*11,85+4,4*6,75+5*6,75+5,65*8,45+5,05*3,4 Okna -(5*2,4+3*2,4+1,2*0,6*2)	m2	179,318
			m2	-20,640
			razem	158,678
332	KNR 0-23 2612/07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER Ościeża 0,06*((5+2*2,4)+(3+2*2,4)+(1,2+2*0,6)*2)	m2	1,344
			razem	1,344
333	KNR 0-23 0931/01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej Ściany 4,3*11,85+4,4*6,75+5*6,75+5,65*8,45+5,05*3,4 Okna -(5*2,4+3*2,4+1,2*0,6*2) Ościeża 0,06*((5+2*2,4)+(3+2*2,4)+(1,2+2*0,6)*2)	m2	179,318
			m2	-20,640
			m2	1,344
			razem	160,022
334	KNR 0-23 0933/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub CERMIT R 200 o fakturze rustykalnej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - TYNK SILIKONOWY Ściany 4,3*11,85+4,4*6,75+5*6,75+5,65*8,45+5,05*3,4 Okna -(5*2,4+3*2,4+1,2*0,6*2)	m2	179,318
			m2	-20,640
			razem	158,678
335	KNR 0-23 0933/03	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub CERMIT R 200 o fakturze rustykalnej o grubości 2mm na ościeżach o szerokości do 15cm - TYNK SILIKONOWY Ościeża 0,06*((5+2*2,4)+(3+2*2,4)+(1,2+2*0,6)*2)	m2	1,344
			razem	1,344
2.12.2. Obróbki blacharskie				
336	KNR 2-02w 0524/02	Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 120mm z polichlorku winylu łączone na uszczelki 12,7+7,6	m	20,300
			razem	20,300
337	KNR 2-02u2 0550/03	Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 90mm	m	3,700
338	KNR 2-02u2 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - parapety 0,15*1,25*2	m2	0,375
			razem	0,375
339	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - podsufitka 1,2*(12,55+0,3+6,65+0,3)	m2	23,760
			razem	23,760
2.13. ROBOTY PORZĄDKOWE				
340	KNR 2-21 0101/01	Zebranie i złożenie resztek budowlanych, gruzu, śmieci i zanieczyszczeń w pryzmy Rozbiórka 30 Odpady 5	m3	30,000
			m3	5,000
			razem	35,000
341	KNR 2-21 0101/04	Wywóz resztek budowlanych, gruzu, śmieci i zanieczyszczeń samochodami do 1km	m3	35,000

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SŁUŻBY ZDROWIA I BUDYNKU GARAŻOWEGO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
342	KNR 2-21 0101/05	Dodatek za transport resztek budowlanych, gruzu, śmieci i zanieczyszczeń samochodami za dalsze 0,5km Krotność = 10	m3	35,000
		3. ZAGOSPODARWANIE TERENU		
		3.1. DROGI I CHODNIKI		
		3.1.1. Roboty rozbiórkowe		
343	KNNR 6 0806/01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej 61,2+17,5+15+21+50	m	164,700
		razem	m	164,700
344	KNNR 6 0806/07	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej 28+12,5+1,5+9,5+7+4+3,3+11,3+11,3	m	88,400
		razem	m	88,400
345	KNR 4-04 0303/01	Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20cm - ŚCIANKI OPOROWE DO PIWNIC 0,2*1*1,6*2+0,2*0,7*1,6*2	m3	1,088
		razem	m3	1,088
346	KNNR 6 0803/05	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej 530	m2	530,000
		razem	m2	530,000
347	KNR 2-31 0815/01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej	m2	160,000
348	KNR 2-01w 0109/05	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości 0,11	ha	0,110
		razem	ha	0,110
		3.1.2. Dojazdy, parkingi i chodniki		
349	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki o grubości do 15cm	m2	944,000
350	KNNR 6 0111/01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (20kg cementu na 1m2), grubość warstwy po zagęszczeniu - 10cm	m2	190,000
351	KNNR 6 0113/01	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	690,000
352	KNR 2-31u1 0500/03	Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej 20x10cm grubości 8cm z pasami o odmiennym kolorze na podsypce cementowo-piaskowej 3cm-	m2	190,000
353	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	131,000
354	KNNR 6 0502/02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	131,000
355	KNR 2-31 0401/04	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe 47+2,2+12+2+6,7+8,4+13,1+16+5+6+15+18+15+6+5+9	m	186,400
		razem	m	186,400
356	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki Ława L 30*30*15 0,15*0,45*186,4	m3	12,582
		razem	m3	12,582
357	KNNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 8x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej Obrzeża parkingów 47+2,2+12+2+6,7+8,4+13,1+16+5+6+15+18+15+6+5+9 Zejście do piwnicy 4+1,2*5	m	186,400
		razem	m	196,400
358	KNNR 6 0401/05	Krawężniki betonowe bez ław wtopione o wymiarach 6x25cm na podsypce cementowo-piaskowej 10,5+4,5+2+11+1+4,5+11,3+6+1,6+16,5+3,4+1,9*2+4+17+2	m	99,100
		razem	m	99,100
		3.2. Zieleń		
359	KNR 2-01w 0505/01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III		

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SŁUŻBY ZDROWIA I BUDYNKU GARAŻOWEGO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	790,000
		3.3. OGRODZENIA		
360	KNNR 6 0808/04	Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kątowników 24,2+31,2+67,1+25+25	m	172,500
		razem	m	172,500
361	KNR 4-04 0303/01	Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20cm - MURKI OGRODZENIA 0,2*0,4*(24,2+31,2+67,1+25+25)	m3	13,800
		razem	m3	13,800
362	KNR 2-01w 0304/02	Odspojenie i przewóz taczkami gruntu kategorii III na odległość do 10m 0,4*1,2*30,2	m3	14,496
		razem	m3	14,496
363	KNR 2-02w 0202/01	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m 0,4*1,2*30,2	m3	14,496
		razem	m3	14,496
364	KNR-W 2-02 0259/04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali żebrowanej	t	0,108
365	KNR-W 2-02 0259/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali gładkiej	t	0,040
366	KNR 2-02w 0103/01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 1 cegły z cegły pełnej na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - MURKI OGRODZENIA FRONTOWEGO - CEGŁA KLINKIEROWA 0,4*25,2	m2	10,080
		razem	m2	10,080
367	KNR 2-02u2 0156/01	Słupy i filarki prostokątne o wymiarach 1x1cegła na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1*12+1,5	m	13,500
		razem	m	13,500
368	KNR 2-02w 0702/01	Przekrycia kanałów prefabrykowanymi płytami żelbetowymi grubości 6cm - ANALOGIA - PREFABRYKOWANE DASZKI NA MURKACH 0,30*(25,2-0,25*12)	m2	6,660
		razem	m2	6,660
369	KNNR 2w 1602/02	Ogrodzenie z siatki wysokości do 1,5m w ramach na słupkach stalowych o rozstawie 3m obsadzonych w gniazdach cokołów - PRZĘSŁA OZDOBNE co 2.5m - FRONT DZIAŁKI 25,2-0,25*12	m	22,200
		razem	m	22,200
370	KNNR 2w 1602/02	Ogrodzenie z siatki wysokości do 1,5m w ramach na słupkach stalowych o rozstawie 3m obsadzonych w gniazdach cokołów - PRZĘSŁA PANELOWE co 2.5m Z COKOŁEM PREFABRYKOWANYM 31,2+67,1*2-6,65-11,75	m	147,000
		razem	m	147,000
371	KNNR 2w 1302/05	Bramy stalowe prętowe - W TYM FURTKI 1,5*(4+1)	m2	7,500
		razem	m2	7,500
		3.4. ROBOTY PORZĄDKOWE		
372	KNR 2-21 0101/01	Zebrańie i złożenie resztek budowlanych, gruzu, śmieci i zanieczyszczeń w przyzmy Ogrodzenie 2 Murki ogrodzenia 14 Krawężniki 2,5+1,5 Ścianki oporowe 1 Kostka brukowa 42 Chodniki 10 Zieleń 2	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	2,000 14,000 4,000 1,000 42,000 10,000 2,000
		razem	m3	75,000
373	KNR 2-21 0101/04	Wywóz resztek budowlanych, gruzu, śmieci i zanieczyszczeń samochodami do 1km	m3	75,000
374	KNR 2-21 0101/05	Dodatek za transport resztek budowlanych, gruzu, śmieci i zanieczyszczeń samochodami za dalsze 0,5km Krotność = 10	m3	75,000

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SŁUŻBY ZDROWIA I BUDYNKU GARAŻOWEGO

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	1. ISTNIEJĄCY BUDYNEK PODLEGAJĄCY PRZEBUDOWIE				
	1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
	1.1.1. Roboty rozbiórkowe dachu				
1	KNR 4-01w 0545/04 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	47,820		
2	KNR 4-01w 0545/06 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	35,200		
3	KNR 4-01w 0545/08 Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	5,916		
4	KNR 4-04 0102/02 Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu	m3	2,461		
5	KNR 4-04 0509/03 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m2	242,000		
6	KNR 4-04 0301/01 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5cm	m3	11,550		
7	KNR 4-01w 0609/01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10cm - ROZEBRANIE IZOLAC.JI STROPODACHU	m2	23,100		
8	KNR 4-04 0109/04 Ręczne rozebranie kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów	m3	4,709		
9	KNR 4-01w 0350/05 Rozebranie stropów z pustaków typu DMS i DZ	m2	242,000		
	1.1.2. Roboty rozbiórkowe I piętra				
10	KNNR 3w 0518/01 Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych o powierzchni do 1m2	szt	4,000		
11	KNNR 3w 0518/02 Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	23,000		
12	KNNR 3w 0518/03 Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych o powierzchni ponad 2m2	szt	16,000		
13	KNR 4-04 0102/02 Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu	m3	35,362		
14	KNNR 3w 0313/02 Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły bez względu na rodzaj zaprawy	m2	167,134		
15	KNR 4-04 0109/04 Ręczne rozebranie kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów	m3	7,102		
16	KNR 4-04 0504/07 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w płytkach	m2	171,680		
17	KNR 4-04 0301/01 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5cm - PODŁOGI	m3	8,585		
18	KNR 4-01w 0609/03 Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłuczni ceglanego kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15cm	m2	171,680		
19	KNR 4-01w 0701/05 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	230,795		
20	KNR 4-01w 0331/03 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły dla otworów drzwiowych i okiennych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	3,591		
21	KNNR 3w 0306/02 Wykonanie przesklepień otworów z wykuciem bruzd dla belek w ścianach z cegieł	m3	0,123		
22	KNR 4-01w 0331/02 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły dla otworów drzwiowych i okiennych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2	1,260		
23	KNR 4-01w 0352/01 Rozebranie płyt balkonowych żelbetowych z balustradą	m2	4,725		
24	KNR 4-04 0109/04 Ręczne rozebranie kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów	m3	4,599		
	1.1.3. Roboty rozbiórkowe parteru				
25	KNNR 3w 0518/01 Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych o powierzchni do 1m2	szt	11,000		
26	KNNR 3w 0518/02 Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	21,000		
27	KNNR 3w 0518/03 Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych o powierzchni ponad 2m2	szt	13,000		
28	KNNR 3w 0313/02 Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły bez względu na rodzaj zaprawy	m2	63,381		
29	KNNR 3w 0313/01 Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły bez względu na rodzaj zaprawy	m2	15,645		
30	KNR 4-04 0504/07 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w płytkach	m2	177,840		
31	KNR 4-04 0301/01 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5cm - PODŁOGI	m3	8,893		
32	KNR 4-01w 0609/03 Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłuczni ceglanego kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15cm	m2	177,840		
33	KNR 4-01w 0701/05 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	452,879		
34	KNR 4-01w 0701/11 Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	200,150		
35	KNR 4-01w 0331/03 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły dla otworów drzwiowych i okiennych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	6,556		
36	KNNR 3w 0306/02 Wykonanie przesklepień otworów z wykuciem bruzd dla belek w ścianach z cegieł	m3	0,371		
	1.1.4. Roboty rozbiórkowe piwnic				
37	KNNR 3w 0518/01 Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych o powierzchni do 1m2	szt	13,000		
38	KNNR 3w 0518/02 Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	14,000		
39	KNNR 3w 0518/03 Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych o powierzchni ponad 2m2	szt	1,000		
40	KNNR 3w 0313/02 Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły bez względu na rodzaj zaprawy	m2	37,890		
41	KNR 4-01w 0348/02 Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,810		
42	KNR 4-01w 0331/03 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły dla otworów drzwiowych i okiennych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	0,208		

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SŁUŻBY ZDROWIA I BUDYNKU GARAŻOWEGO

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
43	KNR 4-01w 0701/05 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	239,640		
44	KNR 4-01w 0701/11 Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	167,860		
45	KNR 4-01w 0713/01 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	89,667		
46	KNNR 3w 0306/02 Wykonanie przesklepień otworów z wykuciem bruzd dla belek w ścianach z cegieł	m3	0,042		
1.1.5. Pogłębienie piwnic					
47	KNR 4-04 0301/07 Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15cm	m3	13,523		
48	KNNR 3w 0104/02 Wykopy nieumocnione bez względu na kategorię gruntów, przy istniejącym fundamencie wewnątrz remontowanego budynku	m3	60,854		
1.1.6. Rozebranie istniejących schodów wejściowych					
49	KNR 4-04 0109/03 Rozebranie konstrukcji schodów na płycie o grubości 1/2 cegły	m2	10,720		
50	KNR 4-04 0102/08 Rozebranie murów i słupów wolnostojących z cegły o wysokości do 9,0m na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu	m3	14,720		
51	KNR 4-04 0101/06 Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej poziomu terenu	m3	2,204		
52	KNR 4-04 0203/02 Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości do 30cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	1,322		
53	KNR 4-01w 0352/01 Rozebranie płyt balkonowych żelbetowych z balustradą - DASZEK NAD WEJŚCIEM	m2	4,500		
1.2. KONSTRUKCJE ŻELBETOWE WEWNĘTRZNE					
1.2.1. Nadproża żelbetowe					
54	KNR 2-02w 0210/01 Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 8m/m2	m3	0,564		
55	KNR-W 2-02 0259/04 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali żebrowanej	t	0,042		
56	KNR-W 2-02 0259/03 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali gładkiej	t	0,015		
1.2.2. Wieńce					
57	KNR-W 2-02 0210/01 Belki i podciągi żelbetowe o stosunku dł. deskowanego obwodu do przekroju belki do 8m/m2	m3	9,104		
58	KNR-W 2-02 0259/04 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali żebrowanej	t	0,701		
59	KNR-W 2-02 0259/03 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali gładkiej	t	0,136		
1.2.3. Zamurowanie komina dymowego					
60	KNR 2-02w 0217/01 Płyty żelbetowe stropowe płaskie lub na żebrach grubości 8cm	m2	1,009		
61	KNR-W 2-02 0259/04 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali żebrowanej	t	0,022		
1.3. ROBOTY MUROWE					
1.3.1. Ściany piwnic					
62	KNR 2-02w 0126/02 Ścianki działowe pełne o grubości 1/2 cegły z cegieł pełnych lub dziurawek - Z BŁOCZKA BETONOWEGO	m2	25,782		
63	KNNR 3w 0302/01 Uzupełnienie oraz zamurowanie cegłą pełną otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich	m3	4,193		
1.3.2. Ściany parteru					
64	KNNR 3w 0302/01 Uzupełnienie oraz zamurowanie cegłą pełną otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich	m3	4,907		
65	KNNR 3w 0302/02 Uzupełnienie oraz zamurowanie bloczkami z betonu komórkowego 49x24x24cm otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich	m3	0,594		
66	KNR 2-02w 0127/03 Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 12cm	m2	26,013		
67	KNNR 2w 1702/02 Ścianki działowe dwuwarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym - ppoż EI60	m2	13,892		
1.3.3. Ściany I piętra					
68	KNR 2-02w 0103/02 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 1 i 1/2 cegły z cegły pełnej na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - CEGŁA SYLIKATOWA	m2	26,190		
69	KNNR 2w 1702/01 Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym	m2	85,469		
70	KNR-W 2-02 0210/01 Belki i podciągi żelbetowe o stosunku dł. deskowanego obwodu do przekroju belki do 8m/m2 ŻEBRA 10X10 POD ŚCIANKAMI DZIAŁOWYMI	m3	0,224		
71	KNR-W 2-02 0259/04 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali żebrowanej	t	0,107		
72	KNR-W 2-02 0259/03 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali gładkiej	t	0,020		
73	KNNR 3w 0302/01 Uzupełnienie oraz zamurowanie cegłą pełną otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich	m3	3,985		

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SŁUŻBY ZDROWIA I BUDYNKU GARAŻOWEGO

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
74	KNR 2-02u2 0159/01 Kominy w budynkach wolnostojące wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2x1/2 cegły	m3	6,277		
75	KNR 2-02u2 0159/01 Kominy w budynkach wolnostojące wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2x1/2 cegły - CEGŁA KLINKIEROWA	m3	5,429		
76	KNR 2-02u2 0159/05 Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych	m	8,600		
77	KNR 2-02u2 0160/01 Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	3,600		
1.4. ROBOTY ZIEMNE - FACJATA WEJŚCIOWA					
78	KNR 2-01 0126/01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki o grubości do 15cm	m2	41,560		
79	KNR 2-01w 0304/02 Odspojenie i przewóz taczkami gruntu kategorii III na odległość do 10m	m3	47,794		
80	KNR 2-01w 0312.1/02 Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV - wewnętrzne	m3	36,528		
1.5. ROBOTY FUNDAMENTOWE FACJATA WEJŚCIOWA					
1.5.1. Ławy					
81	KNR 2-02 1916/01 Betonowanie płyt niezbrojonych i podbetonu o gr.10cm	m3	1,842		
82	KNR 2-02w 0205/01 Płyty fundamentowe żelbetowe	m3	6,800		
83	KNR 2-02w 0202/01 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m	m3	0,320		
84	KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t	0,649		
85	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrowanej w elementach budynków i budowli	t	0,005		
1.5.2. Ściany fundamentowe					
86	KNR 2-02.2 0136/02 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3	1,180		
1.5.3. Izolacje					
87	KNR 2-02.2 0618/01 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej ław fundamentowych	m2	20,265		
88	KNR-W 2-02 0603/09 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	23,656		
89	KNR-W 2-02 0603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa	m2	23,656		
90	KNNR 4w 1512/03 Izolacje poziomych powierzchni betonowych powłoką z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa	m2	16,897		
91	KNNR 4w 1512/04 Izolacje poziomych powierzchni betonowych powłoką z lepiku asfaltowego na zimno - każda następna warstwa	m2	16,897		
1.6. KONSTRUKCJE BET. I ŻELBET. FACJATY WEJŚCIOWEJ					
1.6.1. Słupy					
92	KNR 2-02w 0208/04 Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16m/m2	m3	4,150		
93	KNR-W 2-02 0259/04 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali zbrowanej	t	0,354		
94	KNR-W 2-02 0259/03 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali gładkiej	t	0,112		
1.6.2. Strop					
95	KNR 2-02w 0217/01 Płyty żelbetowe stropowe płaskie lub na żebrach grubości 8cm	m2	16,066		
96	KNR 2-02w 0217/05 Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty Krotność = 2	m2	16,066		
97	KNR-W 2-02 0259/04 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali zbrowanej	t	0,249		
98	KNR-W 2-02 0259/03 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali gładkiej	t	0,134		
99	KNR 2-02w 0210/03 Belki i podciąg żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12m/m2	m3	3,131		
100	KNR-W 2-02 0259/04 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali zbrowanej	t	0,284		
101	KNR-W 2-02 0259/03 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali gładkiej	t	0,048		
1.6.3. Biegi schodowe					
102	KNR 2-02w 0202/01 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m	m3	0,818		
103	KNR 2-02u2 0230.3/02 Schody betonowe i żelbetowe proste na płycie grubości 8cm	m2	7,175		
104	KNR 2-02u2 0230.3/06 Schody betonowe i żelbetowe - za każdy 1cm różnicy grubości płyty Krotność = 2	m2	7,175		
105	KNR 2-02w 0217/01 Płyty żelbetowe stropowe płaskie lub na żebrach grubości 8cm	m2	3,075		
106	KNR 2-02w 0217/05 Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty Krotność = 2	m2	3,075		
107	KNR-W 2-02 0259/04 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali zbrowanej	t	0,134		
108	KNR-W 2-02 0259/03 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali gładkiej	t	0,029		
1.6.4. Wieńce					

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SŁUŻBY ZDROWIA I BUDYNKU GARAŻOWEGO

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
109	KNR-W 2-02 0210/01 Belki i podciągi żelbetowe o stosunku dł. deskowanego obwodu do przekroju belki do 8m/m2	m3	0,836		
110	KNR-W 2-02 0259/04 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali żebrowanej	t	0,044		
111	KNR-W 2-02 0259/03 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali gładkiej	t	0,012		
	1.7. ROBOTY MUROWE				
	1.7.1. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne				
112	KNR 2-02w 0103/02 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 1 i 1/2 cegły z cegły pełnej na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - CEGŁA SYLIKATOWA	m2	8,640		
	1.8. SŁUP FACJATY WEJŚCIOWEJ				
113	KNR 2-05w 0101/01 Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1t	t	0,427		
	1.9. ROBOTY POKRYWCZE DACHU				
	1.9.1. Nowa konstrukcja				
114	KNR 2-02u2 0406/02 Murłaty z tarcicy nasyczonej o przekroju poprzecznym ponad 180cm2	m3	1,030		
115	KNR 2-02u2 0407/02 Podwaliny z tarcicy nasyczonej o długości ponad 2m i przekroju poprzecznym ponad 180cm2	m3	0,820		
116	KNR 2-02u2 0408/03 Krokwie zwykłe z tarcicy nasyczonej o długości do 4,5m i przekroju poprzecznym do 180cm2	m3	0,880		
117	KNR 2-02u2 0408/04 Krokwie zwykłe z tarcicy nasyczonej o długości do 4,5m i przekroju poprzecznym ponad 180cm2	m3	0,800		
118	KNR 2-02u2 0408/06 Krokwie zwykłe z tarcicy nasyczonej o długości ponad 4,5m i przekroju poprzecznym ponad 180cm2	m3	11,030		
119	KNR 2-02u2 0408/08 Krokwie narożne i koszone z tarcicy nasyczonej o przekroju poprzecznym ponad 180cm2	m3	0,780		
120	KNR 2-02u2 0406/06 Ramy górne i płatwie z tarcicy nasyczonej o długości ponad 3m i przekroju poprzecznym ponad 180cm2	m3	1,610		
121	KNR 2-02u2 0408/02 Kleszcze z tarcicy nasyczonej o przekroju poprzecznym do 180cm2	m3	2,950		
122	KNR 2-02u2 0407/04 Słupy z tarcicy nasyczonej o długości do 2m i przekroju poprzecznym ponad 180cm2	m3	0,470		
123	KNR 2-02u2 0408/01 Miecze i zastrzały z tarcicy nasyczonej o przekroju poprzecznym do 180cm2	m3	0,180		
124	KNR 2-02u2 0411/02 Przybicie deski czołowej przy łączeniu połaci dla pokryć z blach powlekanych	m	46,400		
125	KNR 2-02w 0410/01 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - PŁYTY OSB 22.5mm	m2	312,010		
126	KNR 2-02w 0410/01 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - DESKOWANIE MODRZEWIOWE PEŁNE	m2	88,520		
127	KNR 2-02w 0410/01 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - PŁYTY OSB 10mm	m2	66,120		
128	KNR 2-02w 0501/01 Pokrycie dachów papą jednowarstwowo na podłożu drewnianym	m2	378,130		
129	KNR 2-02u2 0411/01 Ołaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych	m2	380,030		
	1.9.2. Pokrycie				
130	KNR 2-02u2 0535/02 Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni do 50m2	m2	68,020		
131	KNR 2-02u2 0535/03 Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni do 100m2	m2	132,310		
132	KNR 2-02u2 0535/04 Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni ponad 100m2	m2	179,700		
133	KNR 2-02u2 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	20,520		
	1.9.3. Kominy - obróbki i wykończenia				
134	KNR 2-02w 1215/01 Drzwiczki i kratki stalowe osadzone w ścianach o powierzchni do 0,1m2 - KRATKI OSŁONOWE	szt	45,000		
135	KNR 2-02w 0533/01 Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20cm	szt	6,000		
136	KNR 2-02u2 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	16,711		
	1.10. ROBOTY TYNKARSKIE				
	1.10.1. Roboty tynkarskie piwnic				
137	KNR 2-02w 0803/03 Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	228,960		
138	KNR 2-02w 0803/06 Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie	m2	167,860		
139	KNNR 2w 0802/06 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	396,820		
	1.10.2. Roboty tynkarskie parteru				
140	KNR 2-02w 0803/03 Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	467,740		
141	KNR 2-02w 0803/06 Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie	m2	200,510		
142	KNNR 2w 0802/06 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	668,250		
	1.10.3. Roboty tynkarskie I piętra				
143	KNR 2-02w 0803/03 Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	247,263		
144	KNNR 2w 0802/06 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	247,263		
	1.11. Sufity podwieszane				

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SŁUŻBY ZDROWIA I BUDYNKU GARAŻOWEGO

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
145	KNR 2-02w 0612/03 Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z jednej warstwy płyt układanych na sucho	m2	222,691		
146	KNR 2-05w 1003/01 Izolacja folią z PCW przy lekkiej obudowie ścian i dachów montowanych tradycyjnie	m	218,781		
147	KNR 2-02u2 2028/04 Okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych "RIGIPS" na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu - PŁYTY GKF REI-30	m2	218,781		
	1.12. Parapety wewnętrzne				
148	KNR 2-02.2 2143/03 Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym o szerokości do 40cm	m	12,280		
	1.13. WENTYLACJA				
149	KNNR 3w 0312/04 Sprawdzenie i odgruzowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych	m	91,000		
150	KNNR 3w 0312/03 Wykucie i zamurowanie otworów w przewodach kominowych i wentylacyjnych	szt	19,000		
151	KNR 4-01w 0311/03 Wykonanie przewodów kominowych z rur kamionkowych o średnicy 150mm - NOWE PRZEWODY WENTYLACYJNE Z RUR TYPU SPIRO FI 150	m	21,600		
152	KNR 4-01w 0324/02 Obsadzenie w ścianach krtek wentylacyjnych	szt	15,000		
153	KNNR 5w 0410/02 Montaż wentylatorów ściennych	szt	10,000		
	1.14. ROBOTY MALARSKIE				
	1.14.1. Roboty malarskie piwnic				
154	KNR 2-02.2 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	318,627		
155	KNR-W 4-01 1204/02 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotne tynków wewnętrznych ścian	m2	318,627		
156	KNR 2-02.2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	167,860		
157	KNR-W 4-01 1204/01 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotne tynków wewnętrznych sufitów	m2	167,860		
	1.14.2. Roboty malarskie parteru				
158	KNR 2-02.2 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	495,524		
159	KNR-W 4-01 1204/02 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotne tynków wewnętrznych ścian	m2	495,524		
160	KNR 2-02.2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	200,510		
161	KNR-W 4-01 1204/01 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotne tynków wewnętrznych sufitów	m2	200,510		
	1.14.3. Roboty malarskie I piętra				
162	KNR 2-02.2 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	392,027		
163	KNR-W 4-01 1204/02 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotne tynków wewnętrznych ścian	m2	392,027		
164	KNR 2-02.2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	213,933		
165	KNR-W 4-01 1204/01 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotne tynków wewnętrznych sufitów	m2	213,933		
	1.15. OKŁADZINY				
	1.15.1. Piwnice				
166	KNR 2-02.2 2802/04 Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm płytki 20x30cm	m2	2,400		
167	KNR 2-05w 1001/01 Lekka obudowa dachów płaskich z blach fałdowych z ociepleniem - CHŁODNIA	m2	39,840		
	1.15.2. Parter				
168	KNR 2-02.2 2802/04 Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm płytki 20x30cm	m2	71,727		
169	KNR 2-02u2 2023/04 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych "RIGIPS" na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 50mm jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym - ANALOGIA - PRZEDZIELENIE KABINY WC	szt	2,000		
	1.15.3. Piętro				
170	KNR 2-02.2 2802/04 Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm płytki 20x30cm	m2	70,621		
171	KNR 2-02u2 2023/04 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych "RIGIPS" na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 50mm jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym - ANALOGIA - PRZEDZIELENIE KABINY WC	szt	2,000		
	1.16. ROBOTY PODŁOGOWE WEWNĘTRZNE				
	1.16.1. Roboty podłogowe piwnic				
172	KNR 2-02 1101/07 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	20,144		
173	KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	20,144		
174	KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t	1,104		
175	KNR 2-02 0604/03 Izolacje przeciwwilgociowe z papy poziome na lepiku na gorąco pierwsza warstwa	m2	134,290		
176	KNR 2-02 0604/04 Izolacje przeciwwilgociowe z papy poziome na lepiku na gorąco każda następna warstwa	m2	134,290		
177	KNR 2-02w 0608/03 Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji - STYROPIAN 6CM	m2	130,800		
178	KNR-W 2-02 1116/02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr. 25mm	m2	130,800		

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SŁUŻBY ZDROWIA I BUDYNKU GARAŻOWEGO

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
179	KNR-W 2-02 1116/03 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubości o 10mm Krotność = 2,5	m2	130,800		
180	KNR 2-02.2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	130,800		
181	KNR 2-02.2 2807/05 Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm płytki 30x30cm	m2	130,800		
182	KNR 2-02.2 2809/04 Cokoliki na zaprawach cementowych, z płytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 płytki 10x30cm	m	153,796		
	1.16.2. Roboty podłogowe parteru				
183	KNR 2-02w 0608/03 Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji	m2	175,580		
184	KNNR 2w 0604/01 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2	175,580		
185	KNR-W 2-02 1116/02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr. 25mm	m2	175,580		
186	KNR-W 2-02 1116/03 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubości o 10mm Krotność = 2,5	m2	175,580		
187	KNR 2-02.2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	175,580		
188	KNR 2-02.2 2807/05 Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm płytki 30x30cm	m2	84,540		
189	KNR 2-02.2 2809/04 Cokoliki na zaprawach cementowych, z płytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 płytki 10x30cm	m	77,080		
190	KNR 2-02u2 1136/01 Posadzki z paneli podłogowych	m2	91,040		
	1.16.3. Roboty podłogowe I piętra				
191	KNR 2-02w 0608/03 Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji	m2	178,510		
192	KNNR 2w 0604/01 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2	178,510		
193	KNR-W 2-02 1116/02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr. 25mm	m2	178,510		
194	KNR-W 2-02 1116/03 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubości o 10mm Krotność = 2,5	m2	178,510		
195	KNR 2-02.2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	178,510		
196	KNR 2-02.2 2807/05 Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm płytki 30x30cm	m2	111,300		
197	KNR 2-02.2 2809/04 Cokoliki na zaprawach cementowych, z płytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 płytki 10x30cm	m	86,020		
198	KNR 2-02u2 1136/01 Posadzki z paneli podłogowych	m2	67,210		
	1.16.4. Posadzki klatki schodowej wewnętrznej				
199	KNR 2-02u2 2810/05 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	8,411		
200	KNR 2-02u2 2810/01 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 15x15cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 3mm	m2	8,298		
201	KNR 2-02u2 2805/05 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	11,830		
202	KNR 2-02u2 2809/03 Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2	m	28,070		
	1.17. ROBOTY PODŁOGOWE ZEWNĘTRZNE				
203	KNR 2-02.2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	35,675		
204	KNR 2-02.2 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	3,690		
205	KNR 2-02w 0603/05 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa - ANALOGIA IZOLACJA PRZECIWWODNA SYSTEMOWA	m2	39,365		
206	KNR 2-02u2 2810/05 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - PŁYTKI GRESOWE MROZOODPORNE	m2	7,175		
207	KNR 2-02u2 2810/01 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 15x15cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 3mm - PŁYTKI GRESOWE MROZOODPORNE	m2	3,690		
208	KNR 2-02u2 2806/05 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - PŁYTKI GRESOWE MROZOODPORNE	m2	27,850		
209	KNR 2-02u2 2809/03 Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 - PŁYTKI GRESOWE MROZOODPORNE	m	15,500		
	1.18. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA				
210	KNNR 7 0701/01 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 0,6m2	m2	6,763		
211	KNNR 7 0701/01 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 0,6m2 - EI60	m2	0,743		
212	KNNR 7 0701/03 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1,5m2	m2	4,510		
213	KNNR 7 0701/05 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2m2	m2	30,741		
214	KNR 2-02w 1040/02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m2	25,595		
215	KNNR 2w 1104/01 Ościeżnice stalowe - NAKŁADANE OŚCIEŻNICE MDF	szt	30,000		
216	KNR 2-02w 1022/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone	m2	46,700		

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SŁUŻBY ZDROWIA I BUDYNKU GARAŻOWEGO

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
217	KNR 2-02w 1022/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone - ŁAZIENKOWE	m2	13,530		
218	KNR 2-02w 1203/01 Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2 - ppoż	m2	8,930		
219	KNR 2-02w 1203/02 Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2m2	m2	7,448		
220	KNR 2-02w 1203/02 Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2m2 - CHŁODNIA	m2	2,665		
221	KNR 2-02w 1016/07 Wyłaz dachowy fabrycznie wykończony	szt	1,000		
222	KNR 2-02w 1016/07 Wyłaz dachowy fabrycznie wykończony - STRYCHOWY	szt	1,000		
223	KNNR 2w 1105/01 Okna poddaszy fabrycznie wykończone połaciowe - 78x160	szt	12,000		
224	KNNR 2w 1105/01 Okna poddaszy fabrycznie wykończone połaciowe - 78x82	szt	5,000		
	1.19. OCIEPLENIE				
	1.19.1. Docieplenie ścian zewnętrznych				
225	KNNR 3w 1411/01 Usunięcie starego tynku oraz oczyszczenie mechaniczne powierzchni murów	m2	281,606		
226	KNR 0-23 2611/02 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	434,204		
227	KNR 0-23 2612/09 Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m	62,550		
228	KNR 0-23 2612/01 Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styropianowych - 20cm	m2	367,304		
229	KNR 0-23 2612/01 Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styropianowych - 3cm - OŚCIEŻA	m2	17,682		
230	KNR 0-23 2613/01 Ocieplenie ścian budynków w systemie ROKER przez przyklejenie płyt z wełny mineralnej - 20cm	m2	66,900		
231	KNR 0-23 2612/05 Ocieplenie ścian budynków z betonu w systemie STOPTER płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych	szt	1.400,000		
232	KNR 0-23 2612/08 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m	213,850		
233	KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m2	397,805		
234	KNR 0-23 2612/07 Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m2	60,761		
235	KNR 0-23 0931/01 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	458,690		
236	KNR 0-23 0933/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub CERMIT R 200 o fakturze rustykalnej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - TYNK SILIKONOWY	m2	456,159		
237	KNR 0-23 0933/03 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub CERMIT R 200 o fakturze rustykalnej o grubości 2mm na ościeżach o szerokości do 15cm - TYNK SILIKONOWY	m2	2,531		
	1.19.2. Prace przygotowawcze - Roboty ziemne				
238	KNR 2-01w 0118/02 Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm z darnią	m2	23,000		
239	KNR 4-01w 0104/02 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III	m3	55,950		
240	KNR 2-01w 0312.1/02 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV - wewnętrzne	m3	47,985		
	1.19.3. Docieplenie cokołów				
241	KNNR 3w 1411/01 Usunięcie starego tynku oraz oczyszczenie mechaniczne powierzchni murów	m2	167,811		
242	KNR-W 2-02 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	69,200		
243	KNR-W 2-02 0603/10 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa	m2	69,200		
244	KNR 0-23 2611/02 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	98,611		
245	KNR 0-23 2612/01 Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styropianowych - 15cm	m2	137,592		
246	KNR 0-23 2612/01 Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styropianowych - 3cm - OŚCIEŻA	m2	5,129		
247	KNR 0-23 2613/01 Ocieplenie ścian budynków w systemie ROKER przez przyklejenie płyt z wełny mineralnej - 15cm	m2	26,520		
248	KNR 0-23 2612/08 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m	114,390		
249	KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m2	183,577		
250	KNR 0-23 2612/07 Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m2	24,273		
251	KNR 0-23 0931/01 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	206,202		
252	KNR 0-23 0933/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub CERMIT R 200 o fakturze rustykalnej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - TYNK SILIKONOWY	m2	134,490		

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SŁUŻBY ZDROWIA I BUDYNKU GARAŻOWEGO

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	1.19.4. Obróbki blacharskie				
253	KNR 2-02w 0524/02 Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 150mm z polichlorku winylu łączone na uszczelki	m	47,700		
254	KNR 2-02u2 0550/03 Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 100mm	m	46,100		
255	KNR 2-02w 0514/02 Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety, obróbki	m2	210,590		
	1.19.5. Balustrady				
256	KNNR 2w 1301/01 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe	m	28,100		
	1.19.6. Rusztowanie				
257	KNNR 2w 1501/01 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20m	m2	536,101		
	1.20. KONTRUKCJA PODESTU RUCHOMEGO				
258	KNR 2-02 1916/01 Betonowanie płyt niezbrojonych i podbetonu o gr.10cm - PŁYTA POD PODNOŚNIK	m3	0,547		
259	Kalkulacja indywidualna Podnośnik pionowy platformowy z konstrukcją i obudową		1,000		
	1.21. ROBOTY PORZĄDKOWE				
260	KNR 2-21 0101/01 Zebranie i złożenie resztek budowlanych, gruzu, śmieci i zanieczyszczeń w przyzmy	m3	100,000		
261	KNR 2-21 0101/04 Wywóz resztek budowlanych, gruzu, śmieci i zanieczyszczeń samochodami do 1km	m3	100,000		
262	KNR 2-21 0101/05 Dodatek za transport resztek budowlanych, gruzu, śmieci i zanieczyszczeń samochodami za dalsze 0,5km Krotność = 10	m3	100,000		
	2. BUDYNEK GARAŻOWY				
	2.1. PRACE ROZBIÓRKOWE				
263	KNR 4-04 0509/01 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach	m2	37,690		
264	KNR 4-04 0403/02 Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk	m2	37,690		
265	KNR 4-04 0508/05 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m2	6,440		
266	KNR 4-04 0403/03 Rozebranie ołączenia dachu	m2	6,440		
267	KNR 4-04 0403/04 Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej	m2	44,130		
268	KNNR 3w 0518/03 Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych o powierzchni ponad 2m2	szt	4,000		
269	KNR 4-04 0102/02 Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu	m3	14,611		
270	KNR 4-04 0301/07 Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15cm	m3	6,510		
271	KNR 4-04 0302/01 Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) do 70cm pod maszyny	m3	10,080		
	2.2. ROBOTY ZIEMNE				
272	KNR 2-01 0126/01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki o grubości do 15cm	m2	86,243		
273	KNR 2-01 0126/02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm) Krotność = 3	m2	92,753		
274	KNR 2-01w 0304/02 Odspojenie i przewóz taczkami gruntu kategorii III na odległość do 10m	m3	27,059		
275	KNR 2-01w 0312.1/02 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV - wewnętrzne	m3	38,210		
	2.3. FUNDAMENTY				
276	KNR 2-02w 0202/01 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m	m3	14,868		
277	KNR-W 2-02 0259/04 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali zbrojonej	t	0,171		
278	KNR-W 2-02 0259/03 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali gładkiej	t	0,056		
	2.4. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE				
	2.4.1. Roboty murowe				
279	KNR 2-02w 0108/03 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 24cm z bloczków z betonu komórkowego o długości 59cm	m2	27,358		
280	KNR 2-02w 0127/03 Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 12cm	m2	0,987		
281	KNR 2-02w 0128/07 Kanały wentylacyjne betonowe z pustaków	m	1,800		
282	KNR 2-02u2 0160/01 Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	3,000		
	2.4.2. Wieńce				
283	KNR 2-02w 0210/05 Belki i podciąg żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 16m/m2	m3	3,117		
284	KNR-W 2-02 0259/04 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali zbrojonej	t	0,286		
285	KNR-W 2-02 0259/03 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali gładkiej	t	0,058		
	2.5. DACH				
	2.5.1. Konstrukcja				
286	KNR 2-02u2 0406/02 Murlaty z tarcicy nasyczonej o przekroju poprzecznym ponad 180cm2	m3	0,760		

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SŁUŻBY ZDROWIA I BUDYNKU GARAŻOWEGO

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
287	KNR 2-02u2 0408/03 Krokwie zwykłe z tarcicy nasyconej o długości do 4,5m i przekroju poprzecznym do 180cm2	m3	0,380		
288	KNR 2-02u2 0408/05 Krokwie zwykłe z tarcicy nasyconej o długości ponad 4,5m i przekroju poprzecznym do 180cm2	m3	1,270		
289	KNR 2-02u2 0408/08 Krokwie narożne i koszowe z tarcicy nasyconej o przekroju poprzecznym ponad 180cm2	m3	0,180		
290	KNR 2-02u2 0411/02 Przybicie deski czołowej przy łączeniu połaci dla pokryć z blach powlekanych	m	28,500		
291	KNR 2-02u2 0411/01 Ołączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych	m2	96,376		
292	KNR 2-05w 0102/04 Płatwie z kształtowników w halach typu lekkiego	t	0,482		
2.5.2. Pokrycie					
293	KNR 2-02u2 0535/02 Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni do 50m2	m2	16,500		
294	KNR 2-02u2 0535/03 Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni do 100m2	m2	79,876		
295	KNR 2-02u2 0541/01 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	5,250		
2.5.3. Izolacje dachowe					
296	KNNR 2w 0604/01 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - ANALOGIA MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA	m2	96,376		
2.5.4. Kominy - obróbki wykończenia					
297	KNR 0-23 2611/02 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	1,232		
298	KNR 0-23 2612/01 Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styropianowych - 5cm	m2	1,392		
299	KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m2	1,552		
300	KNR 0-23 0931/01 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	1,552		
301	KNNR 2w 0803/02 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej - OBŁOŻENIE KOMINÓW PŁYTKAMI CEGŁOPODOBNYMI	m2	1,552		
302	KNR 2-02w 1215/01 Drzwiczki i kratki stalowe osadzone w ścianach o powierzchni do 0,1m2 - KRATKI OSŁONOWE	szt	6,000		
303	KNR 2-02u2 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	0,324		
2.6. ROBOTY TYNKARSKIE					
2.6.1. Tynki ścian					
304	KNR 2-02w 0803/03 Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	129,698		
305	KNNR 2w 0802/06 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	129,698		
306	KNR 2-02u2 2020/01 Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ościeżach o szerokości do 30	m2	3,808		
2.6.2. Sufity podwieszane					
307	KNR 2-02w 0612/03 Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z jednej warstwy płyt układanych na sucho	m2	74,750		
308	KNR 2-05w 1003/01 Izolacja folią z PCW przy lekkiej obudowie ścian i dachów montowanych tradycyjnie	m	74,750		
309	KNR 2-02u2 2028/04 Okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych "RIGIPS" na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu	m2	67,580		
2.7. POSADZKI					
310	KNR 2-02 1101/07 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	9,603		
311	KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	9,603		
312	KNR 2-02 0604/03 Izolacje przeciwwilgociowe z papy poziome na lepiku na gorąco pierwsza warstwa	m2	78,138		
313	KNR 2-02 0604/04 Izolacje przeciwwilgociowe z papy poziome na lepiku na gorąco każda następna warstwa	m2	78,138		
314	KNR-W 2-02 1116/02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr. 25mm	m2	65,945		
315	KNR-W 2-02 1116/03 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubości o 10mm Krotność = 2,5	m2	65,945		
316	KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t	0,195		
2.8. PARAPETY WEWNĘTRZNE					
317	KNR 2-02.2 2143/03 Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym o szerokości do 40cm	m	2,500		
2.9. ROBOTY MALARSKIE					
2.9.1. Roboty malarskie					
318	KNR 2-02.2 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	129,698		
319	KNR 2-02.2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	67,580		
320	KNR-W 4-01 1204/01 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	67,580		
321	KNR-W 4-01 1204/02 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	129,698		

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SŁUŻBY ZDROWIA I BUDYNKU GARAŻOWEGO

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	2.10. WENTYLACJA				
322	KNR 4-01w 0324/02 Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych - wewnętrznych	szt	3,000		
	2.11. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA				
323	KNNR 7 0701/02 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1m2	m2	1,440		
324	KNR 2-02w 1205/04 Wrota stalowe do garaży dwuskrzydłowe o powierzchni do 6m2 przyspawane do obetonowanych ościeżnic	m2	19,200		
	2.12. OCIEPLENIE				
	2.12.1. Docieplenie ścian zewnętrznych				
325	KNR 0-23 2611/02 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	158,117		
326	KNR-W 2-02 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	52,600		
327	KNR-W 2-02 0603/10 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa	m2	52,600		
328	KNR 0-23 2612/01 Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styropianowych - 5cm	m2	157,738		
329	KNR 0-23 2612/05 Ocieplenie ścian budynków z betonu w systemie STOPTER płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych	szt	450,000		
330	KNR 0-23 2612/08 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m	41,050		
331	KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m2	158,678		
332	KNR 0-23 2612/07 Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m2	1,344		
333	KNR 0-23 0931/01 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	160,022		
334	KNR 0-23 0933/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub CERMIT R 200 o fakturze rustykalnej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - TYNK SILIKONOWY	m2	158,678		
335	KNR 0-23 0933/03 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub CERMIT R 200 o fakturze rustykalnej o grubości 2mm na ościeżach o szerokości do 15cm - TYNK SILIKONOWY	m2	1,344		
	2.12.2. Obróbki blacharskie				
336	KNR 2-02w 0524/02 Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 120mm z polichlorku winylu łączone na uszczelki	m	20,300		
337	KNR 2-02u2 0550/03 Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 90mm	m	3,700		
338	KNR 2-02u2 0541/01 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - parapety	m2	0,375		
339	KNR 2-02u2 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - podsufitka	m2	23,760		
	2.13. ROBOTY PORZĄDKOWE				
340	KNR 2-21 0101/01 Zebranie i złożenie resztek budowlanych, gruzu, śmieci i zanieczyszczeń w przyzmy	m3	35,000		
341	KNR 2-21 0101/04 Wywóz resztek budowlanych, gruzu, śmieci i zanieczyszczeń samochodami do 1km	m3	35,000		
342	KNR 2-21 0101/05 Dodatek za transport resztek budowlanych, gruzu, śmieci i zanieczyszczeń samochodami za dalsze 0,5km Krotność = 10	m3	35,000		
	3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU				
	3.1. DROGI I CHODNIKI				
	3.1.1. Roboty rozbiórkowe				
343	KNNR 6 0806/01 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	164,700		
344	KNNR 6 0806/07 Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej	m	88,400		
345	KNR 4-04 0303/01 Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20cm - ŚCIANKI OPOROWE DO PIWNIC	m3	1,088		
346	KNNR 6 0803/05 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej	m2	530,000		
347	KNR 2-31 0815/01 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej	m2	160,000		
348	KNR 2-01w 0109/05 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości	ha	0,110		
	3.1.2. Dojazdy, parkingi i chodniki				
349	KNR 2-01 0126/01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki o grubości do 15cm	m2	944,000		
350	KNNR 6 0111/01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (20kg cementu na 1m2), grubość warstwy po zagęszczeniu - 10cm	m2	190,000		
351	KNNR 6 0113/01 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	690,000		
352	KNR 2-31u1 0500/03 Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej 20x10cm grubości 8cm z pasami o odmiennym kolorze na podsypce cementowo-piaskowej 3cm-	m2	190,000		
353	KNNR 6 0113/05 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	131,000		

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SŁUŻBY ZDROWIA I BUDYNKU GARAŻOWEGO

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
354	KNNR 6 0502/02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	131,000		
355	KNR 2-31 0401/04 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	186,400		
356	KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	12,582		
357	KNNR 6 0403/03 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 8x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	196,400		
358	KNNR 6 0401/05 Krawężniki betonowe bez ław wtopione o wymiarach 6x25cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	99,100		
	3.2. Zieleń				
359	KNR 2-01w 0505/01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	790,000		
	3.3. OGRODZENIA				
360	KNNR 6 0808/04 Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kątowników	m	172,500		
361	KNR 4-04 0303/01 Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20cm - MURKI OGRODZENIA	m3	13,800		
362	KNR 2-01w 0304/02 Odspojenie i przewóz taczkami gruntu kategorii III na odległość do 10m	m3	14,496		
363	KNR 2-02w 0202/01 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m	m3	14,496		
364	KNR-W 2-02 0259/04 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali żebrowanej	t	0,108		
365	KNR-W 2-02 0259/03 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali gładkiej	t	0,040		
366	KNR 2-02w 0103/01 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 1 cegły z cegły pełnej na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - MURKI OGRODZENIA FRONTOWEGO - CEGŁA KLINKIEROWA	m2	10,080		
367	KNR 2-02u2 0156/01 Słupy i filarki prostokątne o wymiarach 1x1cegła na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m	13,500		
368	KNR 2-02w 0702/01 Przekrycia kanałów prefabrykowanymi płytami żelbetowymi grubości 6cm - ANALOGIA - PREFABRYKOWANE DASZKI NA MURKACH	m2	6,660		
369	KNNR 2w 1602/02 Ogrodzenie z siatki wysokości do 1,5m w ramach na słupkach stalowych o rozstawie 3m obsadzonych w gniazdach cokołów - PRZĘSŁA OZDOBNE co 2.5m - FRONT DZIAŁKI	m	22,200		
370	KNNR 2w 1602/02 Ogrodzenie z siatki wysokości do 1,5m w ramach na słupkach stalowych o rozstawie 3m obsadzonych w gniazdach cokołów - PRZĘSŁA PANELOWE co 2.5m Z COKOŁEM PREFABRYKOWANYM	m	147,000		
371	KNNR 2w 1302/05 Bramy stalowe prętowe - W TYM FURTKI	m2	7,500		
	3.4. ROBOTY PORZĄDKOWE				
372	KNR 2-21 0101/01 Zebranie i złożenie resztek budowlanych, gruzu, śmieci i zanieczyszczeń w przyzmy	m3	75,000		
373	KNR 2-21 0101/04 Wywóz resztek budowlanych, gruzu, śmieci i zanieczyszczeń samochodami do 1km	m3	75,000		
374	KNR 2-21 0101/05 Dodatek za transport resztek budowlanych, gruzu, śmieci i zanieczyszczeń samochodami za dalsze 0,5km Krotność = 10	m3	75,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SŁUŻBY ZDROWIA I BUDYNKU GARAŻOWEGO

Nr	Opis robót	Wartość
1.	ISTNIEJĄCY BUDYNEK PODLEGAJĄCY PRZEBUDOWIE	
1.1.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	
1.1.1.	Robory rozbiórkowe dachu	
1.1.2.	Roboty rozbiórkowe I piętra	
1.1.3.	Roboty rozbiórkowe parteru	
1.1.4.	Roboty rozbiórkowe piwnic	
1.1.5.	Pogłębienie piwnic	
1.1.6.	Rozebranie istniejących schodów wejściowych	
1.2.	KONSTRUKCJE ŻELBETOWE WEWNĘTRZNE	
1.2.1.	Nadproża żelbetowe	
1.2.2.	Wieńce	
1.2.3.	Zamurowanie komina dymowego	
1.3.	ROBOTY MUROWE	
1.3.1.	Ściany piwnic	
1.3.2.	Ściany parteru	
1.3.3.	Ściany I piętra	
1.4.	ROBOTY ZIEMNE - FACJATA WEJŚCIOWA	
1.5.	ROBOTY FUNDAMENTOWE FACJATA WEJŚCIOWA	
1.5.1.	Ławy	
1.5.2.	Ściany fundamentowe	
1.5.3.	Izolacje	
1.6.	KONSTRUKCJE BET. I ŻELBET. FACJATY WEJŚCIOWEJ	
1.6.1.	Słupy	
1.6.2.	Strop	
1.6.3.	Biegi schodowe	
1.6.4.	Wieńce	
1.7.	ROBOTY MUROWE	
1.7.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne	
1.8.	SŁUP FACJATY WEJŚCIOWEJ	
1.9.	ROBOTY POKRYWCZE DACHU	
1.9.1.	Nowa konstrukcja	
1.9.2.	Pokrycie	
1.9.3.	Kominy - obróbki i wykończenia	
1.10.	ROBOTY TYNKARSKIE	
1.10.1.	Roboty tynkarskie piwnic	
1.10.2.	Roboty tynkarskie parteru	
1.10.3.	Roboty tynkarskie I piętra	
1.11.	Sufity podwieszane	
1.12.	Parapety wewnętrzne	
1.13.	WENTYLACJA	
1.14.	ROBOTY MALARSKIE	
1.14.1.	Roboty malarskie piwnic	
1.14.2.	Roboty malarskie parteru	
1.14.3.	Roboty malarskie I piętra	
1.15.	OKŁADZINY	
1.15.1.	Piwnice	
1.15.2.	Parter	
1.15.3.	Piętro	
1.16.	ROBOTY PODŁOGOWE WEWNĘTRZNE	
1.16.1.	Roboty podłogowe piwnic	
1.16.2.	Roboty podłogowe parteru	
1.16.3.	Roboty podłogowe I piętra	
1.16.4.	Posadzki klatki schodowej wewnętrznej	
1.17.	ROBOTY PODŁOGOWE ZEWNĘTRZNE	
1.18.	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA	
1.19.	OCIEPLENIE	
1.19.1.	Docieplenie ścian zewnętrznych	
1.19.2.	Prace przygotowawcze - Roboty ziemne	
1.19.3.	Docieplenie cokołów	
1.19.4.	Obróbki blacharskie	
1.19.5.	Balustrady	
1.19.6.	Rusztowanie	
1.20.	KONTRUKCJA PODESTU RUCHOMEGO	
1.21.	ROBOTY PORZĄDKOWE	
2.	BUDYNEK GARAŻOWY	
2.1.	PRACE ROZBIÓRKOWE	

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SŁUŻBY ZDROWIA I BUDYNKU GARAŻOWEGO

Nr	Opis robót	Wartość
2.2.	ROBOTY ZIEMNE	
2.3.	FUNDAMENTY	
2.4.	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	
2.4.1.	Roboty murowe	
2.4.2.	Wieńce	
2.5.	DACH	
2.5.1.	Konstrukcja	
2.5.2.	Pokrycie	
2.5.3.	Izolacje dachowe	
2.5.4.	Kominy - obróbki wykończenia	
2.6.	ROBOTY TYNKARSKIE	
2.6.1.	Tynki ścian	
2.6.2.	Sufity podwieszane	
2.7.	POSADZKI	
2.8.	PARAPETY WEWNĘTRZNE	
2.9.	ROBOTY MALARSKIE	
2.9.1.	Roboty malarskie	
2.10.	WENTYLACJA	
2.11.	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA	
2.12.	OCIEPLENIE	
2.12.1.	Docieplenie ścian zewnętrznych	
2.12.2.	Obróbki blacharskie	
2.13.	ROBOTY PORZĄDKOWE	
3.	ZAGOSPODARWANIE TERENU	
3.1.	DROGI I CHODNIKI	
3.1.1.	Roboty rozbiórkowe	
3.1.2.	Dojazdy, parkingi i chodniki	
3.2.	Zieleń	
3.3.	OGRODZENIA	
3.4.	ROBOTY PORZĄDKOWE	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	