

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku służby zdrowia wraz ze zmianą konstrukcji dachu oraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy
ADRES INWESTYCJI : Skarżysko - Kamienna ul. Warszawska 95
INWESTOR : Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skarżysku-Kamiennej
ADRES INWESTORA : 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 20
BRANŻA : Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i oddymiania klatki schodowej

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	1 KNNR 2 1105- d.1 03	Światliki i klapy dymowe	m ²	1.092		
2	2 KNNR 5 0404- d.1 01	RZN - Centrala z zasilaniem awaryjnym do 1 okna	szt.	1		
3	3 KNNR 5 0404- d.1 01	RT 45 - przyciski alarmowe	szt.	3		
4	4 KNNR 5 0404- d.1 01	LT 84U - przełącznik wentylacji	szt.	1		
5	5 KNNR 5 0404- d.1 01	OSD 23 - czujnik dymu	szt.	1		
6	6 KNNR 5 0404- d.1 01	ZRD - czujnik deszczu	szt.	1		
7	7 KNNR 5 1209- d.1 12	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.	15		
8	8 KNNR 5 1207- d.1 01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	1		
9	9 KNNR 5 0205- d.1 01	Przewody HDGs 2x1,5 mm ² PH90 p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	20		
10	10 KNNR 5 0205- d.1 01	Przewody HDGs 2x1,0 mm ² PH90 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	20		
11	11 KNNR 5 0205- d.1 01	Przewody HDGs 2x1,0 mm ² PH90 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	15		
12	12 KNNR 5 0205- d.1 01	Przewody HDGs 2x1,0 mm ² PH90 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	25		
13	13 KNNR 5 0205- d.1 01	Przewody HDGs 3x2,5 mm ² PH90 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	8		
14	14 KNNR 5 0205- d.1 01	Przewody HDGs 3x1 mm ² PH90 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	5		
15	15 KNNR 5 0205- d.1 01	Przewody HTKSHekw PH90 3x2x0,8 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	16		
16	16 KNNR 5 0205- d.1 01	Przewody YDYp-450/750V 4x1,5mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	70		
17	17 KNNR 5 0301- d.1 11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.	12		
18	18 KNNR 5 0302- d.1 05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 70 mm o 3 wylotach	szt.	12		
19	19 KNNR 5 0301- d.1 02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym	szt.	24		
20	20 KNNR 5 0502- d.1 03	Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego PRIMOS II LED 7W 590 lm, 2h, AT	kpl.	11		
21	21 KNNR 5 0502- d.1 03	Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego PRIMOS SGN LED 1W, 3h, AT z pikogramem E2 (wyjście ewakuacyjne)	kpl.	5		
22	22 KNNR 5 0407- d.1 04	Rozłącznik FR 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1		
23	23 KNNR 5 0407- d.1 04	Wyłącznik przeciwporażeniowy w rozdzielnicach P 312	szt.	2		
24	24 KNNR 5 1301- d.1 01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	2		
25	25 KNNR 5 1305- d.1 01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	2		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: