Balkon do usunięcia

78x160 Klapa dymowa

Fakro 78x160 h=1.80m

Fakro 78x82

Fakro 78x160 h=1.80m

Fakro 78x82

Fakro 78x82

Słup S3.2 38x65cm Zbrojenie 8#12 strzem. 2ø6 co 18cm od wieńca W3.1 do nadproża N3.1

Słup S3.2 38x65cm Zbrojenie 8#12 strzem. 2ø6 co 18cm od wieńca W3.1 do nadproża N3.1

Nadproże N3.1 38x25cm

Słup 25x38

Słup 25x38

Słup 25x38

Słup 25x38

Słup 20x30

Taras

2xUPN120 L=180

2xUPN120 L=150

2xUPN120 L=150

2/1	Kl. schodowa	6,59 m²
2/2	Hol	33,76 m²
2/3	Pok. biurowy	18,60 m² (22,85 m²)
2/4	Komunikacja	7,15 m²
2/5	Pok. biurowy	16,04 m² (20,09 m²)
2/6	Pok. biurowy	23,95 m² (24,27 m²)
2/7	Magazyn	12,53 m²
2/8	Magazyn	11,68 m²
2/9	Komunikacja	7,91 m²
2/10	Pom. porządkowe	3,73 m² (5,61 m²)
2/11	Pom. socjalne	14,99 m² (18,62 m²)
2/12	WC Męski	9,52 m²
2/13	WC Damski	4,52 m²
	Razem	170,97m²

Beton B-25
Stal A-IIIN/A-0

Ściany istniejące

Otwory poszerzane lub wykuwane (z nowym nadprożem)

Otwory poszerzane (bez wymiany nadproży)

Ściany projektowane – konstrukcyjne cegła sylikatowa

Otwory zamurowywane – cegła sylikatowa

Ściany projektowane – lekkie – na stelażu stalowym

Przewody wentylacyjne

Ściany wyburzane

Ocieplenie styropianem gr. 20cm

Ocieplenie wełną mineralną gr. 20cm

INWESTOR:	POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W SKARŻYSKU KAMIENNEJ	
ADRES:	26-110 Skarżysko Kamienna, ul. Sikorskiego 20	
OBIEKT	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku służby zdrowia wraz ze zmianą konstrukcji dachu oraz zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy Skarżysko-Kamienna, ul. Warszawska 95	12.2017r
TEMAT	Konstrukcja - Rzut I piętra	1:50
PROJEKTANT	mgr inż. Elżbieta Aulejtner upr. KL-115/90	Rys. nr 14
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Maria Wątor KL-121/87	