
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku służby zdrowia wraz ze zmianą konstrukcji dachu oraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy
ADRES INWESTYCJI : Skarżysko - Kamienna ul. Warszawska 95
INWESTOR : Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skarżysku-Kamiennej
ADRES INWESTORA : 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 20
BRANŻA : Instalacje elektryczne

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Instalacja elektryczna wewnętrzna				
1 d.1	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane przemysłowe IP 65 do 2 LED T8 (L 1200 mm)	kpl.	2+2 = 4.000		
2 d.1	KNNR 5 0501-02	Oprawy oświetleniowe nastropowe do 2 LED T8 o długości 1200 mm	kpl.	19+13 = 32.000		
3 d.1	KNNR 5 0501-02	Oprawy rastrowe nastropowe do 4 LED T8 (l-590 mm)	kpl.	10		
4 d.1	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane ściennie i sufitowe plafoniere 1x60W E27 IP 44 z żarówką LED 10W	kpl.	9+7 = 16.000		
5 d.1	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane ściennie, lub sufitowe - lampa automatyczna LED 6W 480 lm z czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchu	kpl.	1		
6 d.1	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane ściennie, lub sufitowe - lampa automatyczna LED 16W 1200 lm z czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchu	kpl.	5		
7 d.1	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane ściennie, lub sufitowe - lampa piwniczna LED 10W 1000 lm z czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchu	kpl.	4		
8 d.1	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane ściennie, lub sufitowe - lampa piwniczna LED 10W 700 lm	kpl.	12		
9 d.1	KNNR 5 0306-02	Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	15		
10 d.1	KNNR 5 0306-02	Łączniki jednobiegunowe podtynkowe hermetyczne w puszcze instalacyjnej	szt.	9		
11 d.1	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	17		
12 d.1	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe hermetyczne w puszcze instalacyjnej	szt.	1		
13 d.1	KNNR 5 0306-04	Łączniki schodowe dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	6		
14 d.1	KNNR 5 0306-04	Łączniki schodowe dwubiegunowe podtynkowe hermetyczne w puszcze instalacyjnej	szt.	2		
15 d.1	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	71		
16 d.1	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 1-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - bryzgodporne	szt.	15		
17 d.1	KNNR 5 0407-04	Rozłącznik FR 4-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1		
18 d.1	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301-16A	szt.	21		
19 d.1	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301C-20A	szt.	21		
20 d.1	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301-10A	szt.	7		
21 d.1	KNNR 5 0407-01	Lampki sygnalizacyjne w rozdzielnicach L-301 + L-303 + L-304	szt.	6		
22 d.1	KNNR 5 0407-04	Wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach P304	szt.	4		
23 d.1	KNNR 5 0407-04	Wyłącznik przeciwporażeniowy w rozdzielnicach P 312	szt.	3		
24 d.1	KNNR 5 0407-02	Ochronniki przeciwprzepięciowe	kpl.	1		
25 d.1	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	5		
26 d.1	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	31		
27 d.1	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	11		
28 d.1	KNNR 13-21 0402-03	Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego	szt.	11		
29 d.1	KNNR 5 0602-04	Przewody wyrównawcze w budynkach	m	27		
30 d.1	KNNR 5 0605-03	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV	m	0		
31 d.1	KNNR-W 5-08 0604-07 z.o. 9901-11	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprzężanych z prętą o średnicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą - roboty w budowlu na wysokości 4-12 m	m	0		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
32 d.1	KNNR 5 0615-05	Iglica kominowa fi 8, L = 0,8	kpl.	0		
33 d.1	KNNR-W 5-08 0110-02 z.o. 9901-5	Rury winidurkowe o średnicy do 25mm układane n.t. na gotowych uchwytych - roboty w budowlach o wysokości 4-12 m (rury osłonowe przewody odprowadzające)	m	0		
34 d.1	KNNR 5 0601-03	Przewody instalacji odgromowej nienapężane pionowe układane w rurach pcv na ścianie budynku	m	0		
35 d.1	KNNR 5 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym	szt.	0		
36 d.1	KNNR 5 0303-10	Puszka P-2 (osłona złącza kontrolnego inst odgr.)	szt.	0		
37 d.1	KNNR 5 0602-02	Przewody uziemiające mocowane na ścianie	m	0		
38 d.1	KNNR-W 5-08 0618-01	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.	0		
39 d.1	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.	0		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: