

Roboty remontowe budynku garaży, malowanie garażu.

Identyfikator kosztorysu: ROB. OPASKI ODW. BUDYNEK GARAŻU I
MALOWANIE GARAŻU INSPEKTORAT WETERYNARI K-STAW

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1 Remont pomieszczenia garażu uzupełnienie tynków i malowanie.			
1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na podłozach z cegly.o pow. w jednym miejscu do 0.5 m2, na ścianach	m2	5,00
	5	5,00	
2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	568,34
	(3,73*11,72+3,55*11,85)*2+12,0*11,85-2,97*2,90*2	296,54	
	12,0*11,85	142,20	
	(0,30*2)*12*18	129,60	
3	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	271,80
	12,0*11,85	142,20	
	(0,30*2)*12*18	129,60	
4	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	171,57
	(3,73*11,72+3,55*11,85)*2	171,57	
5	Zasłonięcie podłogi folią na czas robót remontowych, uprzątnięcie pom. garażu po robotach remontowo-budowlanych.	m2	300,00
	300	300,00	

----- Koniec wydruku -----

Roman Radczuk
Upr. bud. 01561/86
Specjalista w zakresie realizacji i rozliczeń
robót budowlano-montażowych

