

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienki i wc  
ADRES INWESTYCJI : ul. Piłsudskiego 60 a, 22-300 Krasnystaw  
INWESTOR : Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krasnymstawie ul. Piłsudskiego  
60a,22-300 Krasnystaw  
ADRES INWESTORA : ul. Piłsudskiego 60a, 22-300 Krasnystaw  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Zdunek  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Marek Zdunek  
DATA OPRACOWANIA : październik 2023 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
październik 2023 r.

Data zatwierdzenia

MAREK  
20 Maja 7/2  
2-300 Krasnystaw  
UDR bud. 5191CH/87

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont łazienki, wc i korytarza</b>					
1		<b>Łazienka</b>			
1.1		<b>roboty rozbiórkowe i porządkowe</b>			
1	KNR 4-01 d.1. 0354-07 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2	KNR 4-01 d.1. 0348-01 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m <sup>2</sup>		
		2*0,11*0,12	m <sup>2</sup>	0,026	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,026</b>
3	KNR 4-01 d.1. 0804-07 1	Zerwanie posadzki cementowej z terakotą	m <sup>2</sup>		
		1,96*1,84	m <sup>2</sup>	3,606	
		0,91*1,16	m <sup>2</sup>	1,056	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,662</b>
4	KNR 4-01 d.1. 0701-02 1	Odbicie tynków wewnętrznych z glazurą	m <sup>2</sup>		
		(3+1,56+1,16)*2	m <sup>2</sup>	11,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,440</b>
5	KNR 4-01 d.1. 0108-18 1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładkowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 4 km	m <sup>3</sup>		
		11,44*0,10	m <sup>3</sup>	1,144	
		0	m <sup>3</sup>	0,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,144</b>
1.2		<b>Roboty sanitarne i demontażowe</b>			
6	KNR 4-02 d.1. 0235-06 2	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
7	KNR 4-02 d.1. 0235-07 2	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
8	KNR 4-02 d.1. 0233-01 2	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
9	KNR 4-02 d.1. 0233-06 2	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
10	KNR 4-02 d.1. 0132-01 2	Demontaż baterii umywalkowej i wannowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
1.3		<b>roboty budowlane</b>			
11	KNR 2-02 d.1. 0607-01 3	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
12	KNR 2-02 d.1. 1106-01 3 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 45 mm	m <sup>2</sup>		
		4,662	m <sup>2</sup>	4,662	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,662</b>
13	KNR 2-02 d.1. 0803-02 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		11,44	m <sup>2</sup>	11,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,440</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR-W 2- d.1. 02 0840-06 3	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej  11,44 +(1,84*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,120	  15,120
				<b>RAZEM</b>	<b>15,120</b>
15	KNR-W 2- d.1. 02 1114-03 3	Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną Płytki R9 antypoślizgowe)  4,662	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,662	  4,662
				<b>RAZEM</b>	<b>4,662</b>
16	KNR 2-02 d.1. 0803-03 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach  2,05*0,20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,410	  0,410
				<b>RAZEM</b>	<b>0,410</b>
17	KNR 4-01 d.1. 1204-01 3	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi starych tynków wewnętrznych sufitów  4,662	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,662	  4,662
				<b>RAZEM</b>	<b>4,662</b>
18	KNR 4-01 d.1. 1204-02 3	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi tynków wewnętrznych ścian  0,48*(1,16+0,91+3+1,05+0,91+1,84)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,258	  4,258
				<b>RAZEM</b>	<b>4,258</b>
19	KNR 2-02 d.1. 2007-04 3	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych podwójne z kształowników metalowych na stropach  1,84*2,68	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,931	  4,931
				<b>RAZEM</b>	<b>4,931</b>
20	KNR 2-02 d.1. 2006-03 3	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach  4,931	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,931	  4,931
				<b>RAZEM</b>	<b>4,931</b>
21	KNR 2-02 d.1. 1017-01 3 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone - tłoczone wzmocnione (kolor do uzgodnienia z zamawiającym) z ościeżnicą 0,8*2,05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,640	  1,640
				<b>RAZEM</b>	<b>1,640</b>
<b>1.4</b>		<b>Roboty sanitarne</b>			
22	KNR 2-15 d.1. 0223-02 4	Montaż brodzików niskich natryskowych z tworzywa sztucznego z kabiną i deszczownica  1	kpl.  kpl.	  1,000	  1,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
23	KNR 2-15 d.1. 0221-02 4	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym i szafka (kolor do uzgodnienia z zamawiającym)	szt.  szt.	  1,000	  1,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
24	KNR 2-15 d.1. 0115-01 4	Baterie umywalkowe ściennie o śr. nom. 15 mm  1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
25	KNR 2-15 d.1. 0115-04 4	Baterie prysznicowe ściennie o śr. nom. 15 mm  1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
26	KNR 2-15 d.1. 0107-01 4	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm  4	szt.  szt.	  4,000	  4,000
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
27	KNR 2-15 d.1. 0208-03 4	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm  2	szt.  szt.	  2,000	  2,000
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>2</b>		<b>W.C.</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNR 4-01 d.2 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
29	KNR 4-01 d.2 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej z terakotą	m <sup>2</sup>		
		1*0,91	m <sup>2</sup>	0,910	
		0	m <sup>2</sup>	0,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,910</b>
30	KNR 4-01 d.2 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z glazurą	m <sup>2</sup>		
		(0,91+1)*2*2	m <sup>2</sup>	7,640	
		-(0,6*2)	m <sup>2</sup>	-1,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,440</b>
31	KNR 4-01 d.2 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 4 km	m <sup>3</sup>		
		(0,91+6,44)*0,10	m <sup>3</sup>	0,735	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,735</b>
32	KNR 4-02 d.2 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
33	KNR 4-02 d.2 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
34	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		0,91	m <sup>2</sup>	0,910	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,910</b>
35	KNR 2-02 d.2 1106-01 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 45 mm	m <sup>2</sup>		
		0,91	m <sup>2</sup>	0,910	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,910</b>
36	KNR 2-02 d.2 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		6,44	m <sup>2</sup>	6,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,440</b>
37	KNR-W 2- d.2 02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		6,44	m <sup>2</sup>	6,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,440</b>
38	KNR-W 2- d.2 02 1114-03	Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m <sup>2</sup>		
		0,91	m <sup>2</sup>	0,910	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,910</b>
39	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		0,91	m <sup>2</sup>	0,910	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,910</b>
40	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		4*0,48	m <sup>2</sup>	1,920	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,920</b>
41	KNR 2-02 d.2 1017-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone - tłoczone wzmocnione (kolor do uzgodnienia z zamawiającym) z ościeżnicą	m <sup>2</sup>		
		0,7*2,05	m <sup>2</sup>	1,435	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,435</b>
42	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
43	KNR 2-15 d.2 0107-01 analogia	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm wraz z zawotrem do spłóczki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
44	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
45	KNR 2-02 d.2 2007-04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych podwójne z kształowników metalowych na stropach 1*2,48	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,480</b>
46	KNR 2-02 d.2 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach 1*2,48	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,480</b>
<b>3</b>		<b>Instalacje elektryczne m montaż i demontaż opraw</b>			
47	KNR-W 2- d.3 25 0627-05 analogia	Oprawy oświetleniowe na podłożu betonowym - rozebranie	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
48	KNR-W 2- d.3 25 0627-05 analogia	Oprawy oświetleniowe ledowe	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>