

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza
ADRES INWESTYCJI : ul Piłsudskiego 60a, 22-300 Krasnystaw
INWESTOR : Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krasnymstawie ul. Piłsudskiego
60a,22-300 Krasnystaw
ADRES INWESTORA : ul.Piłsudskiego 60a, 22-300 Krasnystaw
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Zdunek
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Marek Zdunek
DATA OPRACOWANIA : listopad 2023 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2023 r.

ZDUNEK MAREK
Piłsc 3-02 Maja 7/2
22-300 Krasnystaw
Upr. bud. 619/CH/87

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont łazienki, wc i korytarza					
1		Instalacje elektryczne m montaż i demontaż oprav			
1	KNR-W 2-25 0627-05 analogia	Oprawy oświetleniowe na podłożu betonowym - rozebranie	kpl.		
d.1		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR-W 2-25 0627-05 analogia	Oprawy oświetleniowe ledowe	kpl.		
d.1		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		korytarz malowanie			
3	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.2		2,80*2,48	m ²	6,944	
				RAZEM	6,944
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.2		41,229	m ²	41,229	
				RAZEM	41,229
5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2		33,728+7,501	m ²	41,229	
				RAZEM	41,229
6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2		(5,60*1,20)+(1,28*0,61)	m ²	7,501	
				RAZEM	7,501
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2		(5,60+5,60+1,20+1,20)*2,48	m ²	33,728	
				RAZEM	33,728
8	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.2		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
9	KNR 2-02 1017-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m ² fabrycznie wykończone - tłoczone wzmocnione (kolor do uzgodnienia z zamawiającym) z ościeżnicą	m ²		
d.2		0,8*2,05*2	m ²	3,280	
		0,7*2,05*1	m ²	1,435	
				RAZEM	4,715