
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Orynowanie budynku Garażowego
ADRES INWESTYCJI : ul Piłsudskiego 60a, 22-300 Krasnystaw
INWESTOR : Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krasnymstawie ul. Piłsudskiego
60a,22-300 Krasnystaw
ADRES INWESTORA : ul.Piłsudskiego 60a, 22-300 Krasnystaw
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Zdunek
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Marek Zdunek
DATA OPRACOWANIA : listopad 2023 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2023 r.

Data zatwierdzenia

ZDUNEK MAREK
Plac 1-go Maja 7/2
22-300 Krasnystaw
Upr. bud. 619/CH/87

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont łazienki, wc i korytarza					
1		Orynowanie budynku garażowego			
1	KNR 4-01	Wyrównanie istniejącego gzymsu pod obróbki blacharskiego płyta osb 12	m ²		
d.1	0410-07	MM			
	analogia	24,63*0,40	m ²	9,852	
				RAZEM	9,852
2	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej	m ²		
d.1	0506-02				
	analogia	24,63*(0,40+0,20+0,20)<w rozwinięciu wraz z boczkami >	m ²	19,704	
				RAZEM	19,704
3	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy powlekane systemowe	m		
d.1	0508-04				
	analogia	25,5	m	25,500	
				RAZEM	25,500
4	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy powlekanej -systemowe	m		
d.1	0510-03				
		4,5+3,4	m	7,900	
				RAZEM	7,900