

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 23%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: PLN	

PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII W AUGUSTOWIE UL. MŁYŃSKA 50
16-300 AUGUSTÓW

Obiekt REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL
MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE
Kod CPV 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Lokalizacja UL. MŁYŃSKA 50
16-300 AUGUSTÓW
Biuro kosztorysowe Usługi Projektowo Kosztorysowe i Nadzór Budowlany
Poziom cen I KW 2024

Rezerwa na roboty nieprzewidziane 0% 0,00

Sporządził Waław Filipow

AUGUSTÓW, 17.2024 r.

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
1. REMONT POMIESZCZEŃ NA POZIOMIE PIĘTRA					
1.1. Korytarze					
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m ² - wejściowe 0,90*2,05			
			szt	1,845	
			razem	szt	1,845
2	KNR 4-01 0313/03	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek 1,30*0,20*0,24			
			m ³	0,062	
			razem	m ³	0,062
3	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,25			
			m	1,25	
			razem	m	1,25
4	KNR 4-01 0313/06	Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota)			
			koniec	2	
5	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe 2,05*2+1,0			
			m	5,1	
			razem	m	5,1
6	KNR 2-02 1019/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m ² 0,90*2,05			
			m ²	1,845	
			razem	m ²	1,845
7	KNR 4-02 0506/01	Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 10-15mm łączonego przez spawanie 2,*2			
			m	4	
			razem	m	4
8	KNR 4-02 0520/01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m ²			
			kpl	1	
9	KNR 2-02 1612/01	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 4m 2,78*4,0			
			m ²	11,12	
			razem	m ²	11,12
10	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m ² -naświetla 2			
			szt	2	
			razem	szt	2
11	KNR 4-01 0355/02	Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych i ułożenie w miejscu składowania			
			szt	3	
12	KNR 4-01 0355/03	Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych i ułożenie w miejscu składowania			
			szt	3	
13	KNR 4-01 0333/10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej-dla wentylacji			
			szt	1	
14	KNR AT-09 0104/03	Wentylacja Z-poz zast			
			m	1	
15	KNNR-W 4 0212/05	Rury wywiewne z blachy stalowej o średnicy 70mm uszczelnione sznurem i zaprawą cementową			
			szt	2	
16	KNR 4-01 0307/01	Przemurowanie ciągle pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej			
			m	2	
17	KNR 4-01 0306/02	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 0,80*0,80			
			m ²	0,64	
			razem	m ²	0,64
18	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m ² wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich (0,80*0,80)*4 1,0*2,05			
			m ²	2,56	
			m ²	2,05	
			razem	m ²	4,61
19	KNR 4-01 0705/01	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami 6,95*4			
			m	27,8	
			razem	m	27,8

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów pok. nr 31 (4,17*2,88)	m2	12,01
			razem	m2
21	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach 6,95*1,36	m2	9,452
			razem	m2
22	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 2,78*1,27	m2	3,531
			razem	m2
23	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach 2,78*1,27	m2	3,531
			razem	m2
24	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych 6,95*1,36 2,78*1,27	m2	9,452
			razem	m2
25	KNR 2-02u2 1130/01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 (zaprawa CERESIT CN-72 - sucha mieszanka) 6,95*1,36 2,78*1,27	m2	9,452
			razem	m2
26	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych 6,95*1,36 2,78*1,27	m2	9,452
			razem	m2
27	KNR 2-02u2 2805/06	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 40x40cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm 6,95*1,36 2,78*1,27	m2	9,452
			razem	m2
28	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 6,95*1,36 2,78*1,27	m2	9,452
			razem	m2
29	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach korytarz (6,95*2+1,36*2)*3,0 (2,78*2+1,27*2)*3,0	m2	49,86
			razem	m2
30	KNR 0-14 2012/03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z kształtowników CD i UD-sufity podwieszane 6,95*1,36 2,78*1,27	m2	9,452
			razem	m2
31	KNR-W 2-02 0830/03	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych korytarz (6,95*2+1,36*2)*3,0 (2,78*2+1,27*2)*3,0	m2	49,86
			razem	m2
32	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych korytarz (6,95*2+1,36*2)*3,0 (2,78*2+1,27*2)*3,0	m2	49,86
			razem	m2
33	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 6,95*1,36	m2	9,452

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2,78*1,27	m2	3,531
		razem	m2	12,983
34	KNR 2-02 1505/06	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 6,95*1,36 2,78*1,27	m2 m2	9,452 3,531
		razem	m2	12,983
35	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian korytarz (6,95*2+1,36*2)*1,40 (2,78*2+1,27*2)*1,40	m2 m2	23,268 11,34
		razem	m2	34,608
36	KNR 4-01 1206/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian korytarz- lamperie (6,95*2+1,36*2)*1,50 (2,78*2+1,27*2)*1,50	m2 m2	24,93 12,15
		razem	m2	37,08
37	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych (0,60*0,20*2)*13 (0,90*0,20*2)*4	m2 m2	3,12 1,44
		razem	m2	4,56
1.2. Pokój -Serwerownia nr 31				
38	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 0,90*2,05	m2	1,845
		razem	m2	1,845
39	KNR 4-01 0355/02	Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych i ułożenie w miejscu składowania	szt	1
40	KNR 4-01 0355/03	Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych i ułożenie w miejscu składowania	szt	1
41	KNR 4-01 0313/03	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek 1,30*0,20*0,24	m3	0,062
		razem	m3	0,062
42	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,25	m	1,25
		razem	m	1,25
43	KNR 4-01 0313/06	Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota)	koniec	2
44	KNR 4-01 0308/05	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,50m2	szt	6
45	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe 2,05*2+1,0	m	5,1
		razem	m	5,1
46	KNR 2-02 1019/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2 0,90*2,05	m2	1,845
		razem	m2	1,845
47	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4,17*2,88	m2	12,01
		razem	m2	12,01
48	KNR 4-01 0816/02	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych nie zniszczonych 4,17*2,88	m2	12,01
		razem	m2	12,01
49	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 4,17*2,88	m2	12,01
		razem	m2	12,01

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
50	KNR 4-01 0705/01	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami 4,17*2+2,88*2	m	14,1
		razem	m	14,1
51	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach korytarz (4,17*2+2,88*2)*3,0	m2	42,3
		razem	m2	42,3
52	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach 4,17*2,88	m2	12,01
		razem	m2	12,01
53	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych korytarz (4,17*2+2,88*2)*3,0	m2	42,3
		razem	m2	42,3
54	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych 4,17*2,88	m2	12,01
		razem	m2	12,01
55	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian korytarz (4,17*2+2,88*2)*3,0	m2	42,3
		razem	m2	42,3
56	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,17*2,88	m2	12,01
		razem	m2	12,01
57	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych (0,60*0,20*2)*12	m2	2,88
		razem	m2	2,88
		1.3. Pokój gościnny nr 32		
58	Kalkulacja indywidualna	Spuszczenie i napełnienie instalacji C.O.	kpl	1
59	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 0,90*2,05	m2	1,845
		razem	m2	1,845
60	KNR 4-01 0355/02	Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych i ułożenie w miejscu składowania	szt	1
61	KNR 4-01 0355/03	Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych i ułożenie w miejscu składowania	szt	1
62	KNR 4-01 0313/03	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek 1,30*0,20*0,24	m3	0,062
		razem	m3	0,062
63	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,25	m	1,25
		razem	m	1,25
64	KNR 4-01 0313/06	Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota)	koniec	2
65	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe 2,05*2+1,0	m	5,1
		razem	m	5,1
66	KNR 2-02 1019/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2 0,90*2,05	m2	1,845
		razem	m2	1,845
67	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		4,17*2,80	m2	11,676
			razem	m2
				11,676
68	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho		
		4,17*2,80	m2	11,676
			razem	m2
				11,676
69	KNR 2-02u2 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej		
		4,17*2,80	m2	11,676
			razem	m2
				11,676
70	KNR 4-01 0705/01	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami		
		4,17*2+2,80*2	m	13,94
			razem	m
				13,94
71	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
		korytarz (4,17*2+2,80*2)*3,0	m2	41,82
			razem	m2
				41,82
72	KNR 0-14 2012/03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z kształtowników CD i UD- sufity podwieszane		
		4,17*2,80	m2	11,676
			razem	m2
				11,676
73	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych		
		korytarz (4,17*2+2,80*2)*3,0	m2	41,82
			razem	m2
				41,82
74	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
		korytarz (4,17*2+2,80*2)*3,0	m2	41,82
			razem	m2
				41,82
75	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem		
		4,17*2,80	m2	11,676
			razem	m2
				11,676
76	KNR 2-02 1505/06	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie		
		4,17*2,80	m2	11,676
			razem	m2
				11,676
77	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		4,17*2,80	m2	11,676
			razem	m2
				11,676
78	KNR 4-02 0520/01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m2	kpl	2
79	KNR 2-15 0419/02	Grzejniki stalowe jednopłytowe GP-4 o długości 1060mm	kpl	2
80	KNR 2-15 0422/01	Rury przyłączone o średnicy 10-15mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych	kpl	2
81	KNR 2-15 0415/05	Zawory do regulacji c.o. odpowietrzające o średnicy 6mm	szt	2
82	KNR 2-15 0415/01	Zawory do regulacji c.o. grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
83	KNR 2-15w 0436/01	Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji	urząd	2
84	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie nakładek PCV na parapety		
		0,90*2	m	1,8
			razem	m
				1,8
		1.4. W.C.		
85	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2-drzwi do W.C.		
		1	szt	1

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	1
86	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m ² -naświetle	szt	1
87	KNR 4-01 0355/02	Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych i ułożenie w miejscu składowania	szt	2
		2	szt	2
			razem	2
88	KNR 4-01 0355/03	Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych i ułożenie w miejscu składowania	szt	2
		2	szt	2
			razem	2
89	KNR 4-01 0313/03	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m ³	0,125
		1,30*0,20*0,24*2	m ³	0,125
			razem	0,125
90	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,25
		1,25	m	1,25
			razem	1,25
91	KNR 4-01 0313/06	Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota)	koniec	2
92	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe	m	5
		2,05*2+0,90	m	5
			razem	5
93	KNR 2-02 1019/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m ²	m ²	1,435
		0,70*2,05	m ²	1,435
			razem	1,435
94	KNR 2-02 1612/01	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 4m	m ²	6,8
		(1,70)*4,0	m ²	6,8
			razem	6,8
95	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt	2
96	KNR 4-01 0306/02	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²	0,64
		0,80*0,80	m ²	0,64
			razem	0,64
97	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m ² wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich	m ²	1,28
		(0,80*0,80)*2	m ²	1,28
			razem	1,28
98	KNR 0-14 2012/03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z kształtowników CD i UD	m ²	2,065
		1,18*1,75	m ²	2,065
			razem	2,065
99	KNR 5 0410/03	Montaż regulatorów obrotów jednego wentylatora	szt	2
100	KNR-W 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m ²	m ²	2,93
		W.C. (1,18*2+1,75*2)*0,50	m ²	2,93
			razem	2,93
101	KNR 7-12 0105/01	Odtłuszczenie powierzchni płytek posadzkowych	m ²	2,065
		łazienka (1,18*1,75)	m ²	2,065
			razem	2,065
102	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	2,93
		W.C. (1,18*2+1,75*2)*0,50	m ²	2,93
			razem	2,93
103	KNR-W 2-02 0830/03	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych		

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		W.C. (1,18*2+1,75*2)*0,50	m2	2,93
		razem	m2	2,93
104	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych		
		W.C. (1,18*2+1,75*2)*0,50	m2	2,93
		razem	m2	2,93
105	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych		
		łazienka (1,18*1,75)	m2	2,065
		razem	m2	2,065
106	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
		W.C. (1,18*2+1,75*2)*0,50	m2	2,93
		razem	m2	2,93
107	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem		
		1,18*1,75	m2	2,065
		razem	m2	2,065
108	KNNR 11 0706/05	Rury wentylacyjne z PCW o średnicy 110mm-poz zast	m	2
		1.5. Remont pomieszc. prysznicowego		
		1.5.1. roboty rozbiórkowe ogólnie budowlane		
109	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2		
		0,70*2,05*2	m2	2,87
		razem	m2	2,87
110	KNR 4-01 0355/02	Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych i ułożenie w miejscu składowania		
		2	szt	2
		razem	szt	2
111	KNR 4-01 0355/03	Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych i ułożenie w miejscu składowania		
		2	szt	2
		razem	szt	2
112	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		
		4,25*0,65	m2	2,763
		razem	m2	2,763
113	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek		
			szt	1
114	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek		
		łazienka (1,63*2+1,75*2)*2,10	m2	14,196
		-0,70*2,05	m2	-1,435
		razem	m2	12,761
115	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej-istniejącej prysznic		
		łazienka (1,63*1,75)	m2	2,853
		razem	m2	2,853
116	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej		
		łazienka (1,63*1,75)	m2	2,853
		razem	m2	2,853
117	KNR 4-01 0210/01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu żwirowego	m	1,65
		1.5.2. roboty rozbiórkowe wod-kan		
118	KNR 4-02 0132/02	Demontaż baterii prysznicowej dwudrogowej	szt	1
119	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod baterie średnicy 15mm	szt	2
120	KNNR 8 0224/01	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego o średnicy 50mm	szt	1
121	KNR 4-02 0233/04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych średnicy 100mm	szt	1

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.5.3. roboty posadzkowe				
122	KNR 0-41 0101/01	Ręczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEITERMANN-lazienka (1,63*1,75+0,12*0,70+0,60*0,30)	m2	3,117
		razem	m2	3,117
123	KNR 0-41 0104/01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmą uszczelniającą SUPERFLEX-B 240 1,75*3+1,63	m	6,88
		razem	m	6,88
124	KNR 0-41 0110/03	Uszczelnienie wysokoelastyczną masą SUPERFLEX-100 powierzchni poziomych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia (1,63*1,75+0,12*0,70+0,60*0,30)	m2	3,117
		razem	m2	3,117
125	KNR 2-02 0604/03	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa (1,63*1,75+0,12*0,70+0,60*0,30)	m2	3,117
		razem	m2	3,117
126	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho (3 cm) (1,63*1,75+0,12*0,70+0,60*0,30)	m2	3,117
		razem	m2	3,117
127	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro (1,63*1,75+0,12*0,70+0,60*0,30)	m2	3,117
		razem	m2	3,117
128	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm Dopłata 3x (1,63*1,75+0,12*0,70+0,60*0,30)	m2	3,117
		razem	m2	3,117
129	KNR 2-02 1106/07	Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową (1,63*1,75+0,12*0,70+0,60*0,30)	m2	3,117
		razem	m2	3,117
130	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych (1,63*1,75+0,12*0,70+0,60*0,30)	m2	3,117
		razem	m2	3,117
131	NNRNKB 6 2805/03	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 3mm (1,63*1,75+0,12*0,70+0,60*0,30)	m2	3,117
		razem	m2	3,117
1.5.4. roboty ścienne i okładzinowe				
132	KNR 4-01 0313/03	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek 1,30*0,20*0,24*2	m3	0,125
		razem	m3	0,125
133	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,25*2	m	2,5
		razem	m	2,5
134	KNR 4-01 0313/06	Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota)	koniec	2
135	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe 2,05*2+0,7	m	4,8
		razem	m	4,8
136	KNR 2-02 1019/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2 0,60*2,05	m2	1,23
		razem	m2	1,23
137	KNR 2-02 1612/01	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 4m (1,63)*4,0	m2	6,52
		razem	m2	6,52

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
138	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie (1,63+1,75+1,75*2)*2,10	m2	14,448
		razem	m2	14,448
139	KNR 0-14 2012/03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z kształtowników CD i UD 1,63*1,75+0,12*0,60	m2	2,925
		razem	m2	2,925
140	KNR 0-12 0829/01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (1,63+1,75+1,75*2)*2,10	m2	14,448
		razem	m2	14,448
141	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych (1,63+1,75+1,75*2)*2,60	m2	17,888
		razem	m2	17,888
142	NNRNKB 4 0840/09	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami terakotowymi luzem o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (1,63+1,75+1,75*2)*2,10	m2	14,448
		razem	m2	14,448
143	KNR 2-02u2 0842/01	Osadzenie listwy wykończającej w pomieszczeniach o powierzchni do 8,00m2 (1,63+1,75+1,75*2) 2,10*2	m m	6,88 4,2
		razem	m	11,08
144	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 1,63*1,75+0,12*0,60	m2	2,925
		razem	m2	2,925
145	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (1,63+1,75+1,75*2)*0,50	m2	3,44
		razem	m2	3,44
146	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (1,63+1,75+1,75*2)*0,50	m2	3,44
		razem	m2	3,44
147	KNR 2-02 1218/03	Uchwyty dla osoby niepełnosprawnej	szt	1
148	KNR 4-01 0322/01	Obsadzenie wsporników lub zawiasów siedziska w ścianach- siedzisko dla osoby niepełnosprawnej	szt	1
		1.5.5. roboty montażowe wod-kan i C.O.		
149	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	1
150	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową 1	m	1
		razem	m	1
151	KNR 2-15w 0117/01	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
152	KNR-W 2-15 0403/01	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach 10	m	10
		razem	m	10
153	KNR 0-35 0123/07	Montaż brodzika lub niecki prysznicowej ze ściankami prysznicowymi i drzwiami przesuwymi-poz zast	kpl	1
154	KNR 2-15 0213/01	Opływ liniowy	szt	1
155	KNR 0-35 0127/01	Montaż mieszaczy natryskowych o średnicy nominalnej 15x20mm	kpl	1
156	KNR 0-35 0213/03	Montaż na ścianie grzejników stalowych łazienkowych c.o. o szerokości 365-600mm i wysokości do 600mm	szt	1
157	KNR 2-15w 0436/01	Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji	urząd	1

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
158	KNR 2-15w 0127/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, rurociąg o średnicy do 63mm	m	10
159	KNNR 11 0706/05	Rury wentylacyjne z PCW o średnicy 110mm-poz zast	m	2
160	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych z wyciągiem w ścianach	szt	1
1.6. łazienka w pomieszczeniach biurowych				
161	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1
162	KNR-W 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2 (0,82*1,18+1,27*1,54+1,39*1,04)	m2	4,369
		razem	m2	4,369
163	KNR 7-12 0105/01	Odfuszczenie powierzchni płytek posadzkowych (0,82*1,18+1,27*1,54+1,39*1,04)	m2	4,369
		razem	m2	4,369
164	KNR 0-41 0101/01	Ręczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEITERMANN-łazienka i W.C. (0,82*1,18+1,27*1,54+1,39*1,04)	m2	4,369
		razem	m2	4,369
165	KNR 0-41 0104/01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmą uszczelniającą SUPERFLEX-B 240 (0,82*2+1,18*2+1,27*2+1,54*2+1,39*2+1,04*2)	m	14,48
		razem	m	14,48
166	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych (0,82*1,18+1,27*1,54+1,39*1,04)	m2	4,369
		razem	m2	4,369
167	NNRNKB 6 2805/03	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 3mm (0,82*1,18+1,27*1,54+1,39*1,04)	m2	4,369
		razem	m2	4,369
168	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" - z odzysku	kpl	1
169	KNNR-W 4 0212/05	Rury wywiewne z blachy stalowej o średnicy 70mm uszczelnione sznurem i zaprawą cementową	szt	4
2. REMONT POZIESZCZEŃ NA POZIOMIE PARTERU				
2.1. Pokój biurowy na parterze				
170	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4,02*2,63	m2	10,573
		razem	m2	10,573
171	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 4,17*2,80	m2	11,676
		razem	m2	11,676
172	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 1,0*2,10	m2	2,1
		razem	m2	2,1
173	KNR 4-01 0705/01	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami 4,02*2+2,63*2	m	13,3
		razem	m	13,3
174	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho 4,02*2,63	m2	10,573
		razem	m2	10,573
175	KNR 2-02u2 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej		

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
		4,02*2,63	m2	10,573	
			razem	m2	10,573
176	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach korytarz (4,02*2+2,63*2)*3,86	m2	51,338	
			razem	m2	51,338
177	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach 4,02*2,63	m2	10,573	
			razem	m2	10,573
178	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych korytarz (4,02*2+2,63*2)*3,86	m2	51,338	
			razem	m2	51,338
179	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych 4,02*2,63	m2	10,573	
			razem	m2	10,573
180	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian korytarz (4,02*2+2,63*2)*3,86	m2	51,338	
			razem	m2	51,338
181	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,02*2,63	m2	10,573	
			razem	m2	10,573
182	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 1,0*2,10*2,5	m2	5,25	
			razem	m2	5,25
183	KNR 4-02 0516/01	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytkowego GP-2	kpl	2	
184	KNR 2-15w 0436/01	Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji	urząd	2	
185	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie nakładek PCV na parapety 0,90*2	m	1,8	
			razem	m	1,8
2.2. remont korytarza					
186	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów korytarz (2,97*2,65)	m2	7,871	
			razem	m2	7,871
187	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach korytarz (2,97*2,65)	m2	7,871	
			razem	m2	7,871
188	NRRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych korytarz (2,97*2,65)	m2	7,871	
			razem	m2	7,871
189	KNR 2-02u2 1130/01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 (zaprawa CERESIT CN-72 - sucha mieszanka) korytarz (2,97*2,65)	m2	7,871	
			razem	m2	7,871
190	NRRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych korytarz (2,97*2,65)	m2	7,871	
			razem	m2	7,871
191	KNR 2-02u2 2805/06	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 40x40cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm korytarz (2,97*2,65)	m2	7,871	
			razem	m2	7,871

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
192	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią korytarz (2,97*2,65)	m2	7,871
		razem	m2	7,871
193	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach korytarz (2,97*2+2,65*2)*3,86	m2	43,386
		razem	m2	43,386
194	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach korytarz (2,97*2,65)	m2	7,871
		razem	m2	7,871
195	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych korytarz (2,97*2+2,65*2)*3,86	m2	43,386
		razem	m2	43,386
196	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych korytarz (2,97*2,65)	m2	7,871
		razem	m2	7,871
197	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian korytarz (2,97*2+2,65*2)*3,86	m2	43,386
		razem	m2	43,386
198	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów korytarz (2,97*2,65)	m2	7,871
		razem	m2	7,871
		2.3. remont pomieszczeń sanitarnych		
199	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	2
200	KNR 4-01 0701/08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaciekami o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	1
201	KNNR-W 3 1002/05	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	1
202	KNR 4-01 0711/13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłozach z cegły, pustaków ceramicznych	m2	1
203	KNR 4-01 1211/08	Opalenie (zeszkobanie) farby olejnej z rur z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,50m2 (2*3,14*0,1)*1,86	m2	1,168
		razem	m2	1,168
204	KNR 4-01 1212/34	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur kanalizacyjnych o średnicy 100-200mm	m	1,86
205	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią (2,77*2,71+1,58*1,66+2,43*0,87)	m2	12,244
		razem	m2	12,244
206	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2,77*2+2,71*2+1,58*2+1,66*2+2,43*2+0,87*2)*0,86	m2	20,674
		razem	m2	20,674
207	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach (2,77*2,71+1,58*1,66+2,43*0,87)	m2	12,244
		razem	m2	12,244
208	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych (2,77*2+2,71*2+1,58*2+1,66*2+2,43*2+0,87*2)*0,86	m2	20,674
		razem	m2	20,674
209	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych		

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
		(2,77*2,71+1,58*1,66+2,43*0,87)	m2	12,244	
			razem	m2	12,244
210	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,77*2+2,71*2+1,58*2+1,66*2+2,43*2+0,87*2)*0,86	m2	20,674	
			razem	m2	20,674
211	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (2,77*2,71+1,58*1,66+2,43*0,87)	m2	12,244	
			razem	m2	12,244
212	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych (0,60*0,20*2)*10*2	m2	4,8	
			razem	m2	4,8
213	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	2	
214	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie okładzin ściennych i podłogowych wraz z oczyszczeniem fug -poz zast (2,77*2+2,71*4+1,30*2+1,58*2+1,66*2+2,43*2+0,87*2)*2,10 (2,77*2,71+1,58*1,66+2,43*0,87)	m2 m2	67,326 12,244	
			razem	m2	79,57
2.4. badania kominiarskie i wod-kan i C.O.					
215	KNR 2-15 0110/04	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych	m	8	
216	KNNR 4 0436/01	Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) z dokonaniem regulacji	urządzeń	7	
217	KNR 2-15 0404/02	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji C.O. wewnętrznych w budynkach niemieszkalnych	m	20	
218	Kalkulacja indywidualna	Badanie kominiarskie instalacji wentylacyjnej	szt	4	
3. WYWIEZIENIE GRUZU					
219	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 6,95*1,36*0,05 2,78*1,27*0,07 4,17*2,88*0,01 4,17*2,80*0,01 4,25*0,65*0,12 łazienka (1,63*2+1,75*2)*2,10*0,03 -0,70*2,05*0,03 łazienka (1,63*1,75)*0,10 korytarz (2,97*2,65)*0,05 2,5	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,473 0,247 0,12 0,117 0,332 0,426 -0,043 0,285 0,394 2,5	
			razem	m3	4,851
220	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 12x 6,95*1,36*0,05 2,78*1,27*0,07 4,17*2,88*0,01 4,17*2,80*0,01 4,25*0,65*0,12 łazienka (1,63*2+1,75*2)*2,10*0,03 -0,70*2,05*0,03 łazienka (1,63*1,75)*0,10 korytarz (2,97*2,65)*0,05 2,5	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,473 0,247 0,12 0,117 0,332 0,426 -0,043 0,285 0,394 2,5	
			razem	m3	4,851

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1. REMONT POMIESZCZEŃ NA POZIOMIE PIĘTRA									
1.1. Korytarze									
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m ² - wejściowe 0,90*2,05 = 1,845 1,845 szt Robocizna Robotnicy gr.I							
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
2	KNR 4-01 0313/03	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek 1,30*0,20*0,24 = 0,062 0,062 m ³ Robocizna Murarze gr.II Cieśle gr.II Robotnicy gr.I Materiały Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm Cement portlandzki 35 Piasek do zapraw Drewno na stemple budowlane Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 28-45mm Gwoździe budowlane okrągłe gołe Klamry ciesielskie Woda Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t							
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
3	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,25 = 1,25 1,25 m Robocizna Murarze gr.III Robotnicy gr.I Materiały Nadproża prefabrykowane Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg							
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
4	KNR 4-01 0313/06	Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) 2 koniec Robocizna Murarze gr.II Cieśle gr.II Robotnicy gr.I Materiały Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm Cement portlandzki 35							
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Piasek do zapraw	m3	0,004	0,008	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,004	0,008	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,04	0,08	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
5	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe							
		2,05*2+1,0 = 5,1							
		5,1 m							
		Robocizna							
		Malarze gr.II	r-g	0,17	0,867	0,00	0,00		
		Murarze gr.II	r-g	0,41	2,091	0,00	0,00		
		Stolarze gr.II	r-g	0,16	0,816	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,02	0,102	0,00	0,00		
		Materiały							
		Ościeżnice drzwiowe drewniane lub nakładkowe	m	1	5,1	0,00		0,00	
		Farba ftalowa do gruntowania	dm3	0,021	0,107	0,00		0,00	
		Farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	0,024	0,122	0,00		0,00	
		Rozcieńczalnik	dm3	0,011	0,056	0,00		0,00	
		Ćwierćwałki	m	2,14	10,914	0,00		0,00	
		Gwoździe stolarskie	kg	0,01	0,051	0,00		0,00	
		Papier ścierny	m2	0,02	0,102	0,00		0,00	
		Szpachlówka celulozowa	dm3	0,03	0,153	0,00		0,00	
		Dyble stalowe	szt	8	40,8	0,00		0,00	
		Pianka poliuretanowa	kg	0,035	0,179	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,01	0,051	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
6	KNR 2-02 1019/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2							
		0,90*2,05 = 1,845							
		1,845 m2							
		Robocizna							
		Stolarze gr.II	r-g	0,25	0,461	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1	0,185	0,00	0,00		
		Materiały							
		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe	m2	1	1,845	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,01	0,018	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,02	0,037	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
7	KNR 4-02 0506/01	Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 10-15mm łączonego przez spawanie							
		2, *2 = 4							
		4 m							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	0,03	0,12	0,00	0,00		
		Spawacze gr.II	r-g	0,08	0,32	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1	0,4	0,00	0,00		

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Materiały							
		Materiały pomocnicze (od R)	%	10				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
8	KNR 4-02 0520/01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m2 1 kpl							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	0,42	0,42	0,00	0,00		
		Materiały							
		Materiały pomocnicze (od R)	%	10				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
9	KNR 2-02 1612/01	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 4m 2,78*4,0 = 11,12 11,12 m2							
		Robocizna							
		Monterzy gr.II	r-g	0,3666	4,077	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,2248	2,5	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płyty pomostowe długie	m2	0,0211	0,235	0,00		0,00	
		Płyty pomostowe krótkie	m2	0,0001	0,001	0,00		0,00	
		Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm	m3	0,00088	0,01	0,00		0,00	
		Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,00005	0,001	0,00		0,00	
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,0097	0,108	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Rusztowanie ramowe warszawskie	m-g	0,1676	1,864	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
10	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2 -naświetla 2 = 2 2 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,85	1,7	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
11	KNR 4-01 0355/02	Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych i ułożenie w miejscu składowania 3 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,16	0,48	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
12	KNR 4-01 0355/03	Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych i ułożenie w miejscu składowania 3 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,14	0,42	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
13	KNR 4-01 0333/10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej-dla wentylacji 1 szt							
		Robocizna							
		Cieśle gr.II	r-g	0,17	0,17	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,72	0,72	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Cena jednostkowa				0,00			
14	KNR AT-09 0104/03	Wentylacja Z-poz zast 1 m Robocizna Dekarze gr.II Materiały Gwoździe śrubowe do drewna Zestaw Z wentylacyjny Materiały pomocnicze	r-g szt m %	 0,15 5,1 1,02 1.5	 0,15 5,1 1,02	 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00	 0,00 0,00 0,00	
		Razem pozycja				0,00			
		Cena jednostkowa				0,00			
15	KNNR-W 4 0212/05	Rury wywiewne z blachy stalowej o średnicy 70mm uszczelnione sznurem i zaprawą cementową 2 szt Robocizna Robotnicy Materiały Rury wywiewne blaszane 70mm Materiały pomocnicze	r-g szt %	 0,41 1 1	 0,82 2	 0,00 0,00	 0,00	 0,00 0,00	
		Razem pozycja				0,00			
		Cena jednostkowa				0,00			
16	KNR 4-01 0307/01	Przymurowanie ciągle pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 2 m Robocizna Murarze gr.II Cieśle gr.II Robotnicy gr.I Materiały Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm Cement portlandzki 35 Piasek do zapraw Woda Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	r-g r-g r-g szt kg m3 m3 % m-g	 0,5 0,08 3,04 14 3,88 0,01 0,005 1.5 0,13	 1 0,16 6,08 28 7,76 0,02 0,01 0,26	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00	 0,00	
		Razem pozycja				0,00			
		Cena jednostkowa				0,00			
17	KNR 4-01 0306/02	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 0,80*0,80 = 0,64 0,64 m2 Robocizna Murarze gr.III Cieśle gr.II Robotnicy gr.I Materiały Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm Cement portlandzki 35 Wapno hydratyzowane (suchogazzone) Piasek do zapraw Woda Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	 r-g r-g r-g szt kg kg m3 m3 % m-g	 1 0,08 1,4 60 7,98 4,45 0,041 0,019 1.5 0,32	 0,64 0,051 0,896 38,4 5,107 2,848 0,026 0,012 0,205	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00	 0,00	

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
18	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich							
		(0,80*0,80)*4 = 2,56 1,0*2,05 = 2,05 4,61 m2							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.III	r-g	0,64	2,95	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.II	r-g	0,09	0,415	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,17	0,784	0,00	0,00		
		Materiały							
		Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0052	0,024	0,00		0,00	
		Wapno hydratyzowane (suchogaszzone)	t	0,0066	0,03	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,0266	0,123	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,0067	0,031	0,00		0,00	
		Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją	szt	0,04	0,184	0,00		0,00	
		Narożniki ochronne Wema	szt	0,04	0,184	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,04	0,184	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
19	KNR 4-01 0705/01	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami							
		6,95*4 = 27,8 27,8 m							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.III	r-g	0,21	5,838	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.II	r-g	0,03	0,834	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,12	3,336	0,00	0,00		
		Materiały							
		Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0008	0,022	0,00		0,00	
		Wapno hydratyzowane (suchogaszzone)	t	0,001	0,028	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,004	0,111	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,001	0,028	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,01	0,278	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
20	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów							
		pok. nr 31 (4,17*2,88) = 12,01 12,01 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,75	9,008	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
21	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach							
		6,95*1,36 = 9,452 9,452 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,96	9,074	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt	
22	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej								
		2,78*1,27 = 3,531								
		3,531 m2								
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,92	3,249	0,00	0,00			
		Razem pozycja	0,00							
		Cena jednostkowa	0,00							
23	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach								
		2,78*1,27 = 3,531								
		3,531 m2								
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	4,8	16,949	0,00	0,00			
		Razem pozycja	0,00							
		Cena jednostkowa	0,00							
24	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych								
		6,95*1,36 = 9,452 2,78*1,27 = 3,531								
		12,983 m2								
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,779	0,00	0,00			
		Materiały Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,21	2,726	0,00		0,00		
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00		
		Sprzęt Wyciąg	m-g	0,002	0,026	0,00			0,00	
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,039	0,00			0,00	
				Razem pozycja	0,00					
				Cena jednostkowa	0,00					
25	KNR 2-02u2 1130/01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 (zaprawa CERESIT CN-72 - sucha mieszanka)								
		6,95*1,36 = 9,452 2,78*1,27 = 3,531								
		12,983 m2								
		Robocizna Posadzkarze gr.II	r-g	0,14	1,818	0,00	0,00			
		Robotnicy gr.I	r-g	0,03	0,389	0,00	0,00			
		Materiały Zaprawa CERESIT CN-72 - sucha mieszanka	kg	8,15	105,811	0,00		0,00		
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00		
		Sprzęt Wyciąg	m-g	0,01	0,13	0,00			0,00	
		Środek transportowy	m-g	0,01	0,13	0,00			0,00	
				Razem pozycja	0,00					
		Cena jednostkowa	0,00							
26	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych								
		6,95*1,36 = 9,452 2,78*1,27 = 3,531								
		12,983 m2								
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,779	0,00	0,00			
		Materiały								

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,21	2,726	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,002	0,026	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,039	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
27	KNR 2-02u2 2805/06	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 40x40cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm							
		6,95*1,36 = 9,452 2,78*1,27 = 3,531 12,983 m2							
		Robocizna							
		Posadzkarze-płytkarze gr.III	r-g	1,22	15,839	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,12	1,558	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płytki kamionkowe GRES 40x40cm	m2	1,04	13,502	0,00		0,00	
		Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	7,22	93,737	0,00		0,00	
		Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	0,2	2,597	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,03	0,389	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,04	0,519	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
28	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią							
		6,95*1,36 = 9,452 2,78*1,27 = 3,531 12,983 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,057	0,74	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia polietylenowa	m2	0,357	4,635	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
29	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach							
		korytarz (6,95*2+1,36*2)*3,0 = 49,86 (2,78*2+1,27*2)*3,0 = 24,3 74,16 m2							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.II	r-g	0,25	18,54	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.II	r-g	0,04	2,966	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,08	5,933	0,00	0,00		
		Materiały							
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0022	0,163	0,00		0,00	
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,0014	0,104	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,005	0,371	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,0064	0,475	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,01	0,742	0,00			0,00

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
30	KNR 0-14 2012/03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z kształowników CD i UD-sufity podwieszane							
		6,95*1,36 = 9,452 2,78*1,27 = 3,531 12,983 m2							
		Robocizna							
		Montażysci gr.III	r-g	1,5064	19,558	0,00	0,00		
		Montażysci gr.II	r-g	1,0043	13,039	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płyty gipsowo-kartonowe	m2	1,05	13,632	0,00		0,00	
		Kształowniki główne, profilowane CD-60/27	m	0,7	9,088	0,00		0,00	
		Kształowniki stalowe nośne, profilowane CD-60/27	m	1,9	24,668	0,00		0,00	
		Kształowniki stalowe przyścienne, profilowane UD-28/27	m	0,4	5,193	0,00		0,00	
		Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	0,52	6,751	0,00		0,00	
		Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	1,33	17,267	0,00		0,00	
		Pręty mocujące	szt	0,91	11,815	0,00		0,00	
		Wieszak w 60/100	szt	0,91	11,815	0,00		0,00	
		Blachowkręty	szt	18,5	240,186	0,00		0,00	
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,0003	0,004	0,00		0,00	
		Taśma zbrojąca	m	1	12,983	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,00064	0,008	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,058	0,753	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0289	0,375	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
31	KNR-W 2-02 0830/03	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych							
		korytarz (6,95*2+1,36*2)*3,0 = 49,86 (2,78*2+1,27*2)*3,0 = 24,3 74,16 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,415	30,776	0,00	0,00		
		Materiały							
		Gips budowlany szpachlowy	kg	2,5	185,4	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,00175	0,13	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0018	0,133	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0028	0,208	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
32	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych							
		korytarz (6,95*2+1,36*2)*3,0 = 49,86 (2,78*2+1,27*2)*3,0 = 24,3 74,16 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,08	5,933	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	0,22	16,315	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Wyciąg	m-g	0,0002	0,015	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,022	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
33	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem							
		6,95*1,36 = 9,452 2,78*1,27 = 3,531 12,983 m2							
		Robocizna							
		Malarze gr.II	r-g	0,1083	1,406	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,21	2,726	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba emulsyjna Polinit	dm3	0,259	3,363	0,00		0,00	
		Klej kostny	kg	0,005	0,065	0,00		0,00	
		Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	3	38,949	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0032	0,042	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
34	KNR 2-02 1505/06	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie							
		6,95*1,36 = 9,452 2,78*1,27 = 3,531 12,983 m2							
		Robocizna							
		Malarze gr.II	r-g	0,0505	0,656	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba emulsyjna Polinit	dm3	0,121	1,571	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0001	0,001	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
35	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian							
		korytarz (6,95*2+1,36*2)*1,40 = 23,268 (2,78*2+1,27*2)*1,40 = 11,34 34,608 m2							
		Robocizna							
		Malarze gr.II	r-g	0,119	4,118	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna	dm3	0,286	9,898	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
36	KNR 4-01 1206/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian							
		korytarz- lamperie (6,95*2+1,36*2)*1,50 = 24,93 (2,78*2+1,27*2)*1,50 = 12,15 37,08 m2							
		Robocizna							
		Malarze gr.II	r-g	0,185	6,86	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,199	7,379	0,00	0,00		

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Materiały							
		Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,111	4,116	0,00		0,00	
		Grunt pokostowy	dm3	0,18	6,674	0,00		0,00	
		Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	0,06	2,225	0,00		0,00	
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,149	5,525	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
37	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych							
		(0,60*0,20*2)*13 = 3,12 (0,90*0,20*2)*4 = 1,44 4,56 m2							
		Robocizna							
		Malarze gr.II	r-g	0,86	3,922	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,27	1,231	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,173	0,789	0,00		0,00	
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,183	0,834	0,00		0,00	
		Benzyna do lakierów	dm3	0,079	0,36	0,00		0,00	
		Papier ścierny	ark	0,56	2,554	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
		RAZEM: Korytarze							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		1.2. Pokój -Serwerownia nr 31							
38	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2							
		0,90*2,05 = 1,845 1,845 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,52	0,959	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
39	KNR 4-01 0355/02	Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych i ułożenie w miejscu składowania							
		1 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,16	0,16	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
40	KNR 4-01 0355/03	Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych i ułożenie w miejscu składowania							
		1 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,14	0,14	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
41	KNR 4-01 0313/03	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek							
		1,30*0,20*0,24 = 0,062 0,062 m3							
		Robocizna							
		Murarze gr.II	r-g	7,05	0,437	0,00	0,00		
		Cieśle gr.II	r-g	0,87	0,054	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	13,99	0,867	0,00	0,00		
		Materiały							
		Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	401	24,862	0,00		0,00	

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Cement portlandzki 35	kg	108	6,696	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,28	0,017	0,00		0,00	
		Drewno na stemple budowlane	m3	0,081	0,005	0,00		0,00	
		Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,056	0,003	0,00		0,00	
		Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 28-45mm	m3	0,117	0,007	0,00		0,00	
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2,68	0,166	0,00		0,00	
		Klamry ciesielskie	kg	4,69	0,291	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,14	0,009	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	2,45	0,152	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
42	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych							
		1,25 = 1,25							
		1,25 m							
		Robocizna							
		Murarze gr.III	r-g	0,11	0,138	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,09	0,113	0,00	0,00		
		Materiały							
		Nadproża prefabrykowane	m	1,02	1,275	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,02	0,025	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
43	KNR 4-01 0313/06	Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota)							
		2 koniec							
		Robocizna							
		Murarze gr.II	r-g	0,28	0,56	0,00	0,00		
		Cieśle gr.II	r-g	0,17	0,34	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,09	0,18	0,00	0,00		
		Materiały							
		Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	4	8	0,00		0,00	
		Cement portlandzki 35	kg	1,73	3,46	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,004	0,008	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,004	0,008	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,04	0,08	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
44	KNR 4-01 0308/05	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,50m2							
		6 szt							
		Robocizna							
		Murarze gr.II	r-g	0,9	5,4	0,00	0,00		
		Cieśle gr.II	r-g	0,17	1,02	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	3,04	18,24	0,00	0,00		
		Materiały							
		Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	26	156	0,00		0,00	
		Cement portlandzki 35	kg	6,47	38,82	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,017	0,102	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,008	0,048	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,23	1,38	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
45	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe							
		2,05*2+1,0 = 5,1							
		5,1 m							
		Robocizna							
		Malarze gr.II	r-g	0,17	0,867	0,00	0,00		
		Murarze gr.II	r-g	0,41	2,091	0,00	0,00		
		Stolarze gr.II	r-g	0,16	0,816	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,02	0,102	0,00	0,00		
		Materiały							
		Ościeżnice drzwiowe drewniane	m	1	5,1	0,00		0,00	
		Farba ftalowa do gruntowania	dm3	0,021	0,107	0,00		0,00	
		Farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	0,024	0,122	0,00		0,00	
		Rozcieńczalnik	dm3	0,011	0,056	0,00		0,00	
		Ćwierćwałki	m	2,14	10,914	0,00		0,00	
		Gwoździe stolarskie	kg	0,01	0,051	0,00		0,00	
		Papier ścierny	m2	0,02	0,102	0,00		0,00	
		Szpachlówka celulozowa	dm3	0,03	0,153	0,00		0,00	
		Dyble stalowe	szt	8	40,8	0,00		0,00	
		Pianka poliuretanova	kg	0,035	0,179	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,01	0,051	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
46	KNR 2-02 1019/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2							
		0,90*2,05 = 1,845							
		1,845 m2							
		Robocizna							
		Stolarze gr.II	r-g	0,25	0,461	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1	0,185	0,00	0,00		
		Materiały							
		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe	m2	1	1,845	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,01	0,018	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,02	0,037	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
47	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych							
		4,17*2,88 = 12,01							
		12,01 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,18	2,162	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
48	KNR 4-01 0816/02	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych nie zniszczonych							
		4,17*2,88 = 12,01							
		12,01 m2							
		Robocizna							
		Posadzkarze gr.II	r-g	0,79	9,488	0,00	0,00		

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Robotnicy gr.I	r-g	0,02	0,24	0,00	0,00		
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
49	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią							
		4,17*2,88 = 12,01							
		12,01 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,057	0,685	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia polietylenowa	m2	0,357	4,288	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
50	KNR 4-01 0705/01	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami							
		4,17*2+2,88*2 = 14,1							
		14,1 m							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.III	r-g	0,21	2,961	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.II	r-g	0,03	0,423	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,12	1,692	0,00	0,00		
		Materiały							
		Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0008	0,011	0,00		0,00	
		Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	t	0,001	0,014	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,004	0,056	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,001	0,014	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,01	0,141	0,00			0,00
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
51	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach							
		korytarz (4,17*2+2,88*2)*3,0 = 42,3							
		42,3 m2							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.II	r-g	0,25	10,575	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.II	r-g	0,04	1,692	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,08	3,384	0,00	0,00		
		Materiały							
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0022	0,093	0,00		0,00	
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,0014	0,059	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,005	0,212	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,0064	0,271	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,01	0,423	0,00			0,00
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
52	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach							
		4,17*2,88 = 12,01							
		12,01 m2							

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Robocizna							
		Tynkarze gr.II	r-g	0,29	3,483	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.II	r-g	0,04	0,48	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,22	2,642	0,00	0,00		
		Materiały							
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0022	0,026	0,00		0,00	
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,0014	0,017	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,005	0,06	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,0064	0,077	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,01	0,12	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
53	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych							
		korytarz $(4,17*2+2,88*2)*3,0 = 42,3$ 42,3 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,08	3,384	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	0,22	9,306	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0002	0,008	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,013	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
54	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych							
		$4,17*2,88 = 12,01$ 12,01 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,721	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	0,21	2,522	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0002	0,002	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,004	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
55	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian							
		korytarz $(4,17*2+2,88*2)*3,0 = 42,3$ 42,3 m2							
		Robocizna							
		Malarze gr.II	r-g	0,119	5,034	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna	dm3	0,286	12,098	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		0,062 m3							
		Robocizna							
		Murarze gr.II	r-g	7,05	0,437	0,00	0,00		
		Cieśle gr.II	r-g	0,87	0,054	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	13,99	0,867	0,00	0,00		
		Materiały							
		Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	401	24,862	0,00		0,00	
		Cement portlandzki 35	kg	108	6,696	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,28	0,017	0,00		0,00	
		Drewno na stemple budowlane	m3	0,081	0,005	0,00		0,00	
		Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,056	0,003	0,00		0,00	
		Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 28-45mm	m3	0,117	0,007	0,00		0,00	
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2,68	0,166	0,00		0,00	
		Klamry ciesielskie	kg	4,69	0,291	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,14	0,009	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	2,45	0,152	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
63	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych							
		1,25 = 1,25							
		1,25 m							
		Robocizna							
		Murarze gr.III	r-g	0,11	0,138	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,09	0,113	0,00	0,00		
		Materiały							
		Nadproża prefabrykowane	m	1,02	1,275	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,02	0,025	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
64	KNR 4-01 0313/06	Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota)							
		2 koniec							
		Robocizna							
		Murarze gr.II	r-g	0,28	0,56	0,00	0,00		
		Cieśle gr.II	r-g	0,17	0,34	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,09	0,18	0,00	0,00		
		Materiały							
		Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	4	8	0,00		0,00	
		Cement portlandzki 35	kg	1,73	3,46	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,004	0,008	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,004	0,008	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,04	0,08	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
65	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe							
		2,05*2+1,0 = 5,1							
		5,1 m							
		Robocizna							
		Malarze gr.II	r-g	0,17	0,867	0,00	0,00		
		Murarze gr.II	r-g	0,41	2,091	0,00	0,00		

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Stolarze gr.II	r-g	0,16	0,816	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,02	0,102	0,00	0,00		
		Materiały							
		Ościeżnice drzwiowe drewniane	m	1	5,1	0,00		0,00	
		Farba ftalowa do gruntowania	dm3	0,021	0,107	0,00		0,00	
		Farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	0,024	0,122	0,00		0,00	
		Rozcieńczalnik	dm3	0,011	0,056	0,00		0,00	
		Ćwierćwałki	m	2,14	10,914	0,00		0,00	
		Gwoździe stolarskie	kg	0,01	0,051	0,00		0,00	
		Papier ścierny	m2	0,02	0,102	0,00		0,00	
		Szpachlówka celulozowa	dm3	0,03	0,153	0,00		0,00	
		Dyble stalowe	szt	8	40,8	0,00		0,00	
		Pianka poliuretanowa	kg	0,035	0,179	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,01	0,051	0,00			0,00
		Razem pozycja		0,00					
		Cena jednostkowa		0,00					
66	KNR 2-02 1019/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2							
		0,90*2,05 = 1,845 1,845 m2							
		Robocizna							
		Stolarze gr.II	r-g	0,25	0,461	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1	0,185	0,00	0,00		
		Materiały							
		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe	m2	1	1,845	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,01	0,018	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,02	0,037	0,00			0,00
		Razem pozycja		0,00					
		Cena jednostkowa		0,00					
67	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych							
		4,17*2,80 = 11,676 11,676 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,18	2,102	0,00	0,00		
		Razem pozycja		0,00					
		Cena jednostkowa		0,00					
68	KNR 2-02 0609/03	Isolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho							
		4,17*2,80 = 11,676 11,676 m2							
		Robocizna							
		Dekarze gr.II	r-g	0,0819	0,956	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0072	0,084	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płyty styropianowe	m2	1,05	12,26	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0032	0,037	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0047	0,055	0,00			0,00

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
69	KNR 2-02u2 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej							
		4,17*2,80 = 11,676							
		11,676 m2							
		Robocizna							
		Posadzkarze gr.II	r-g	0,49	5,721	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,05	0,584	0,00	0,00		
		Materiały							
		Panele podłogowe	m2	1,04	12,143	0,00		0,00	
		Listwy przyścienne z drewna	m	1,16	13,544	0,00		0,00	
		Klej winylowy	kg	0,11	1,284	0,00		0,00	
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,015	0,175	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,008	0,093	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,018	0,21	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
70	KNR 4-01 0705/01	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami							
		4,17*2+2,80*2 = 13,94							
		13,94 m							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.III	r-g	0,21	2,927	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.II	r-g	0,03	0,418	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,12	1,673	0,00	0,00		
		Materiały							
		Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0008	0,011	0,00		0,00	
		Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	t	0,001	0,014	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,004	0,056	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,001	0,014	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,01	0,139	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
71	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach							
		korytarz (4,17*2+2,80*2)*3,0 = 41,82							
		41,82 m2							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.II	r-g	0,25	10,455	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.II	r-g	0,04	1,673	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,08	3,346	0,00	0,00		
		Materiały							
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0022	0,092	0,00		0,00	
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,0014	0,059	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,005	0,209	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,0064	0,268	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,01	0,418	0,00			0,00

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZENIA W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
72	KNR 0-14 2012/03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z kształowników CD i UD- sufity podwieszane							
		4,17*2,80 = 11,676							
		11,676 m2							
		Robocizna							
		Montażysci gr.III	r-g	1,5064	17,589	0,00	0,00		
		Montażysci gr.II	r-g	1,0043	11,726	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płyty gipsowo-kartonowe	m2	1,05	12,26	0,00		0,00	
		Kształowniki główne, profilowane CD-60/27	m	0,7	8,173	0,00		0,00	
		Kształowniki stalowe nośne, profilowane CD-60/27	m	1,9	22,184	0,00		0,00	
		Kształowniki stalowe przyściennne, profilowane UD-28/27	m	0,4	4,67	0,00		0,00	
		Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	0,52	6,072	0,00		0,00	
		Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	1,33	15,529	0,00		0,00	
		Pręty mocujące	szt	0,91	10,625	0,00		0,00	
		Wieszak w 60/100	szt	0,91	10,625	0,00		0,00	
		Blachowkręty	szt	18,5	216,006	0,00		0,00	
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,0003	0,004	0,00		0,00	
		Taśma zbrojąca	m	1	11,676	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,00064	0,007	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,058	0,677	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0289	0,337	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
73	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych							
		korytarz (4,17*2+2,80*2)*3,0 = 41,82							
		41,82 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,08	3,346	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	0,22	9,2	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0002	0,008	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,013	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
74	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian							
		korytarz (4,17*2+2,80*2)*3,0 = 41,82							
		41,82 m2							
		Robocizna							
		Malarze gr.II	r-g	0,119	4,977	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna	dm3	0,286	11,961	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
75	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem							
		4,17*2,80 = 11,676							
		11,676 m2							
		Robocizna							
		Malarze gr.II	r-g	0,1083	1,265	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,21	2,452	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba emulsyjna Polinit	dm3	0,259	3,024	0,00		0,00	
		Klej kostny	kg	0,005	0,058	0,00		0,00	
		Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	3	35,028	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00			
Sprzęt									
Środek transportowy	m-g	0,0032	0,037	0,00				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
76	KNR 2-02 1505/06	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie							
		4,17*2,80 = 11,676							
		11,676 m2							
		Robocizna							
		Malarze gr.II	r-g	0,0505	0,59	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba emulsyjna Polinit	dm3	0,121	1,413	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0001	0,001	0,00			
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
77	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią							
		4,17*2,80 = 11,676							
		11,676 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,057	0,666	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia polietylenowa	m2	0,357	4,168	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Sprzęt							
				Razem pozycja	0,00				
		Cena jednostkowa	0,00						
78	KNR 4-02 0520/01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m2							
		2 kpl							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	0,42	0,84	0,00	0,00		
		Materiały pomocnicze (od R)	%	10				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
79	KNR 2-15 0419/02	Grzejniki stalowe jednopłytowe GP-4 o długości 1060mm							
		2 kpl							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	0,38	0,76	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,88	1,76	0,00	0,00		
Materiały									

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Grzejniki 1- płytowe GP-4 1060mm	kpl	1	2	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	0,9				0,00	
		Sprzęt							
		Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,25	0,5	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
80	KNR 2-15 0422/01	Rury przyłączne o średnicy 10-15mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych 2 kpl							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	0,64	1,28	0,00	0,00		
		Spawacze gr.II	r-g	0,75	1,5	0,00	0,00		
		Materiały							
		Złączki proste lub kolankowe do grzejników	szt	1	2	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	0,5				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
81	KNR 2-15 0415/05	Zawory do regulacji c.o. odpowietrzające o średnicy 6mm 2 szt							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	0,1156	0,231	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0319	0,064	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zawory odpowietrzające do grzejników mosiężne 6mm	szt	1	2	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	0,5				0,00	
		Sprzęt							
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
82	KNR 2-15 0415/01	Zawory do regulacji c.o. grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm 2 szt							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	0,1576	0,315	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1078	0,216	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zawory grzejnikowe 15mm	szt	1	2	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	0,5				0,00	
		Sprzęt							
		Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,0013	0,003	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
83	KNR 2-15w 0436/01	Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji 2 urządzeń							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,357	0,714	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
84	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie nakładek PCV na parapety 0,90*2 = 1,8 1,8 m							
		Robocizna							
		Posadzkarze gr.III	r-g	0,82	1,476	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1	0,18	0,00	0,00		

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Materiały							
		Nakładki PCV na parapety	m	1,13	2,034	0,00		0,00	
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,005	0,009	0,00		0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
		RAZEM: Pokój gościnny nr 32							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		1.4. W.C.							
85	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2-drzwi do W.C.							
		1 = 1							
		1 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	1,16	1,16	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
86	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2 -naświetle							
		1 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,85	0,85	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
87	KNR 4-01 0355/02	Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych i ułożenie w miejscu składowania							
		2 = 2							
		2 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,16	0,32	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
88	KNR 4-01 0355/03	Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych i ułożenie w miejscu składowania							
		2 = 2							
		2 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,14	0,28	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
89	KNR 4-01 0313/03	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek							
		1,30*0,20*0,24*2 = 0,125							
		0,125 m3							
		Robocizna							
		Murarze gr.II	r-g	7,05	0,881	0,00	0,00		
		Cieśle gr.II	r-g	0,87	0,109	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	13,99	1,749	0,00	0,00		
		Materiały							
		Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	401	50,125	0,00		0,00	
		Cement portlandzki 35	kg	108	13,5	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,28	0,035	0,00		0,00	
		Drewno na stemple budowlane	m3	0,081	0,01	0,00		0,00	
		Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,056	0,007	0,00		0,00	
		Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 28-45mm	m3	0,117	0,015	0,00		0,00	
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2,68	0,335	0,00		0,00	
		Klamry ciesielskie	kg	4,69	0,586	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,14	0,018	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	2,45	0,306	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
90	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych							
		1,25 = 1,25							
		1,25 m							
		Robocizna							
		Murarze gr.III	r-g	0,11	0,138	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,09	0,113	0,00	0,00		
		Materiały							
		Nadproża prefabrykowane	m	1,02	1,275	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,02	0,025	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
91	KNR 4-01 0313/06	Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota)							
		2 koniec							
		Robocizna							
		Murarze gr.II	r-g	0,28	0,56	0,00	0,00		
		Cieśle gr.II	r-g	0,17	0,34	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,09	0,18	0,00	0,00		
		Materiały							
		Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	4	8	0,00		0,00	
		Cement portlandzki 35	kg	1,73	3,46	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,004	0,008	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,004	0,008	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,04	0,08	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
92	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe							
		2,05*2+0,90 = 5							
		5 m							
		Robocizna							
		Malarze gr.II	r-g	0,17	0,85	0,00	0,00		
		Murarze gr.II	r-g	0,41	2,05	0,00	0,00		
		Stolarze gr.II	r-g	0,16	0,8	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,02	0,1	0,00	0,00		
		Materiały							
		Ościeżnice drzwiowe drewniane	m	1	5	0,00		0,00	
		Farba ftalowa do gruntowania	dm3	0,021	0,105	0,00		0,00	
		Farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	0,024	0,12	0,00		0,00	
		Rozcieńczalnik	dm3	0,011	0,055	0,00		0,00	
		Ćwierćwałki	m	2,14	10,7	0,00		0,00	
		Gwoździe stolarskie	kg	0,01	0,05	0,00		0,00	
		Papier ścierny	m2	0,02	0,1	0,00		0,00	
		Szpachlówka celulozowa	dm3	0,03	0,15	0,00		0,00	
		Dyble stalowe	szt	8	40	0,00		0,00	
		Pianka poliuretanowa	kg	0,035	0,175	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Środek transportowy	m-g	0,01	0,05	0,00			0,00
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
93	KNR 2-02 1019/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m ²							
		0,70*2,05 = 1,435							
		1,435 m ²							
		Robocizna							
		Stolarze gr.II	r-g	0,25	0,359	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1	0,144	0,00	0,00		
		Materiały							
		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe	m ²	1	1,435	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,01	0,014	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,02	0,029	0,00			0,00
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
94	KNR 2-02 1612/01	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 4m							
		(1,70)*4,0 = 6,8							
		6,8 m ²							
		Robocizna							
		Monterzy gr.II	r-g	0,3666	2,493	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,2248	1,529	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płyty pomostowe długie	m ²	0,0211	0,143	0,00		0,00	
		Płyty pomostowe krótkie	m ²	0,0001	0,001	0,00		0,00	
		Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm	m ³	0,00088	0,006	0,00		0,00	
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,0097	0,066	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Rusztowanie ramowe warszawskie	m-g	0,1676	1,14	0,00			0,00
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
95	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek							
		2 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,12	0,24	0,00	0,00		
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
96	KNR 4-01 0306/02	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian							
		0,80*0,80 = 0,64							
		0,64 m ²							
		Robocizna							
		Murarze gr.III	r-g	1	0,64	0,00	0,00		
		Cieśle gr.II	r-g	0,08	0,051	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	1,4	0,896	0,00	0,00		
		Materiały							
		Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	60	38,4	0,00		0,00	
		Cement portlandzki 35	kg	7,98	5,107	0,00		0,00	
		Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	kg	4,45	2,848	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m ³	0,041	0,026	0,00		0,00	
		Woda	m ³	0,019	0,012	0,00		0,00	

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,32	0,205	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
97	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykle kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich							
		(0,80*0,80)*2 = 1,28							
		1,28 m2							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.III	r-g	0,64	0,819	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.II	r-g	0,09	0,115	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,17	0,218	0,00	0,00		
		Materiały							
		Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0052	0,007	0,00		0,00	
		Wapno hydratyzowane (suchogaszzone)	t	0,0066	0,008	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,0266	0,034	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,0067	0,009	0,00		0,00	
		Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją	szt	0,04	0,051	0,00		0,00	
		Narożniki ochronne Wema	szt	0,04	0,051	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,04	0,051	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
98	KNR 0-14 2012/03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z kształtowników CD i UD							
		1,18*1,75 = 2,065							
		2,065 m2							
		Robocizna							
		Montażysci gr.III	r-g	1,5064	3,111	0,00	0,00		
		Montażysci gr.II	r-g	1,0043	2,074	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne	m2	1,05	2,168	0,00		0,00	
		Kształtowniki główne, profilowane CD-60/27	m	0,7	1,446	0,00		0,00	
		Kształtowniki stalowe nośne, profilowane CD-60/27	m	1,9	3,924	0,00		0,00	
		Kształtowniki stalowe przyściennne, profilowane UD-28/27	m	0,4	0,826	0,00		0,00	
		Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	0,52	1,074	0,00		0,00	
		Łączniki krzyzowe lj 60/60	szt	1,33	2,746	0,00		0,00	
		Pręty mocujace	szt	0,91	1,879	0,00		0,00	
		Wieszak w 60/100	szt	0,91	1,879	0,00		0,00	
		Blachowkręty	szt	18,5	38,203	0,00		0,00	
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,0003	0,001	0,00		0,00	
		Taśma zbrojaca	m	1	2,065	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,00064	0,001	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,058	0,12	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0289	0,06	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
99	KNNR 5 0410/03	Montaż regulatorów obrotów jednego wentylatora							
		2 szt							
		Robocizna							

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Robotnicy	r-g	0,31	0,62	0,00	0,00		
		Materiały							
		Kołki rozporowe plastikowe	szt	2	4	0,00		0,00	
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
100	KNR-W 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2							
		W.C. $(1,18*2+1,75*2)*0,50 = 2,93$ 2,93 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,092	0,27	0,00	0,00		
		Materiały							
		Mydło techniczne (szare)	kg	0,022	0,064	0,00		0,00	
		Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	t	0,00088	0,003	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,001	0,003	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
101	KNR 7-12 0105/01	Odtuszczanie powierzchni płytek posadzkowych							
		łazienka $(1,18*1,75) = 2,065$ 2,065 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,042	0,087	0,00	0,00		
		Materiały							
		Benzyna do ekstrakcji	dm3	0,121	0,25	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1				0,00	
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
102	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach							
		W.C. $(1,18*2+1,75*2)*0,50 = 2,93$ 2,93 m2							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.II	r-g	0,25	0,733	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.II	r-g	0,04	0,117	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,08	0,234	0,00	0,00		
		Materiały							
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0022	0,006	0,00		0,00	
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,0014	0,004	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,005	0,015	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,0064	0,019	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,01	0,029	0,00			0,00
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
103	KNR-W 2-02 0830/03	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych							
		W.C. $(1,18*2+1,75*2)*0,50 = 2,93$ 2,93 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,415	1,216	0,00	0,00		
		Materiały							
		Gips budowlany szpachlowy	kg	2,5	7,325	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,00175	0,005	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0018	0,005	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0028	0,008	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
104	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych							
		W.C. $(1,18*2+1,75*2)*0,50 = 2,93$ 2,93 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,08	0,234	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	0,22	0,645	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0002	0,001	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,001	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
105	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych							
		łazienka $(1,18*1,75) = 2,065$ 2,065 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,124	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	0,21	0,434	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,001	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
106	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian							
		W.C. $(1,18*2+1,75*2)*0,50 = 2,93$ 2,93 m2							
		Robocizna							
		Malarze gr.II	r-g	0,119	0,349	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna	dm3	0,286	0,838	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
107	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem							
		$1,18*1,75 = 2,065$ 2,065 m2							
		Robocizna							
		Malarze gr.II	r-g	0,1083	0,224	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,21	0,434	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba emulsyjna Polinit	dm3	0,259	0,535	0,00		0,00	
		Klej kostny	kg	0,005	0,01	0,00		0,00	
		Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	3	6,195	0,00		0,00	

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0032	0,007	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
108	KNNR 11 0706/05	Rury wentylacyjne z PCW o średnicy 110mm-poz zast 2 m							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,2	0,4	0,00	0,00		
		Materiały							
		Rury z PCW wentylacyjnee 110mm	szt	0,347	0,694	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
		RAZEM: W.C.							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		1.5. Remont pomieszcz. prysznicowego							
		1.5.1. roboty rozbiórkowe ogólnobudowlane							
109	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 0,70*2,05*2 = 2,87 2,87 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,52	1,492	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
110	KNR 4-01 0355/02	Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych i ułożenie w miejscu składowania 2 = 2 2 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,16	0,32	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
111	KNR 4-01 0355/03	Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych i ułożenie w miejscu składowania 2 = 2 2 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,14	0,28	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
112	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4,25*0,65 = 2,763 2,763 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,95	2,625	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
113	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek 1 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,12	0,12	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
114	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek							
		łazienka $(1,63*2+1,75*2)*2,10 = 14,196$ $-0,70*2,05 = -1,435$ 12,761 m ²							
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	1,38	17,61	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
115	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej-istniej. prysznic							
		łazienka $(1,63*1,75) = 2,853$ 2,853 m ²							
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,92	2,625	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
116	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej							
		łazienka $(1,63*1,75) = 2,853$ 2,853 m ²							
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,74	2,111	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
117	KNR 4-01 0210/01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m ² w elementach z betonu żwirowego							
		1,65 m							
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	3,81	6,287	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
		RAZEM: roboty rozbiórkowe ogólnie budowlane							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		1.5.2. roboty rozbiórkowe wod-kan							
118	KNR 4-02 0132/02	Demontaż baterii prysznicowej dwudrogowej							
		1 szt							
		Robocizna Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II	r-g	0,73	0,73	0,00	0,00		
		Materiały Korki żeliwne ocynkowane d=15mm	szt	2	2	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	4				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
119	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod baterie średnicy 15mm							
		2 szt							
		Robocizna Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III	r-g	0,14	0,28	0,00	0,00		
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	0,25	0,5	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,14	0,28	0,00	0,00		
		Materiały Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane	szt	4	8	0,00		0,00	
		Rury stalowe S instalacyjne ocynkowane 15mm	m	1,05	2,1	0,00		0,00	
		Haki do rur	szt	1	2	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	4				0,00	
				Razem pozycja	0,00				
		Cena jednostkowa	0,00						

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
120	KNNR 8 0224/01	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego o średnicy 50mm 1 szt Robocizna Robotnicy	r-g	0,34	0,34	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
121	KNR 4-02 0233/04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych średnicy 100mm 1 szt Robocizna Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II Robotnicy gr.I Materiały Materiały pomocnicze (od R)	r-g r-g %	0,35 0,35 10	0,35 0,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
		RAZEM: roboty rozbiórkowe wod-kan							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		1.5.3. roboty posadzkowe							
122	KNR 0-41 0101/01	Ręczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEITERMANN-lazienka (1,63*1,75+0,12*0,70+0,60*0,30) = 3,117 3,117 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Środek gruntujący EUROLAN 3K	r-g dm3	0,0623 0,0547	0,194 0,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
		Sprzęt							
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
123	KNR 0-41 0104/01	Isolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmą uszczelniającą SUPERFLEX-B 240 1,75*3+1,63 = 6,88 6,88 m Robocizna Robotnicy gr.II Robotnicy gr.I Materiały Taśma dylatacyjna uszczelniająca SUPERFLEX-B 240 Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 Środek gruntujący EUROLAN 3K Sprzęt Środek transportowy	r-g r-g m dm3 dm3 m-g	0,1208 0,0314 1,05 1,45 0,0131 0,00158	0,831 0,216 7,224 9,976 0,09 0,011	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
124	KNR 0-41 0110/03	Uszczelnienie wysokoelastyczną masą SUPERFLEX-100 powierzchni poziomych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia (1,63*1,75+0,12*0,70+0,60*0,30) = 3,117 3,117 m2 Robocizna Robotnicy gr.II Robotnicy gr.I Materiały Masa uszczelniająca SUPERFLEX-100 Sprzęt	r-g r-g kg	0,175 0,0465 4	0,545 0,145 12,468	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Środek transportowy	m-g	0,00414	0,013	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
125	KNR 2-02 0604/03	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa							
		$(1,63*1,75+0,12*0,70+0,60*0,30) = 3,117$ 3,117 m ²							
		Robocizna							
		Dekarze gr.II	r-g	0,1289	0,402	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1662	0,518	0,00	0,00		
		Materiały							
		Roztwór asfaltowy	kg	0,3	0,935	0,00		0,00	
		Lepik asfaltowy na gorąco	kg	1,6	4,987	0,00		0,00	
		Papa smołowa	m ²	1,15	3,585	0,00		0,00	
		Drewno opałowe	kg	2,6	8,104	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0098	0,031	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0077	0,024	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
126	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho (3 cm)							
		$(1,63*1,75+0,12*0,70+0,60*0,30) = 3,117$ 3,117 m ²							
		Robocizna							
		Dekarze gr.II	r-g	0,0819	0,255	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0072	0,022	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płyty styropianowe gr 3 cm	m ²	1,05	3,273	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0032	0,01	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0047	0,015	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
127	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro							
		$(1,63*1,75+0,12*0,70+0,60*0,30) = 3,117$ 3,117 m ²							
		Robocizna							
		Betoniarze gr.II	r-g	0,2714	0,846	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,085	0,265	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa cementowa m. 80	m ³	0,0206	0,064	0,00		0,00	
		Masa asfaltowa	kg	0,07	0,218	0,00		0,00	
		Drewno opałowe	kg	0,12	0,374	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0309	0,096	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,001	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
128	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm Dopłata 3x							
		$(1,63*1,75+0,12*0,70+0,60*0,30) = 3,117$ 3,117 m2							
		Robocizna							
		Betoniarze gr.II	r-g	0,0852	0,266	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1296	0,404	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,0315	0,098	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0474	0,148	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
129	KNR 2-02 1106/07	Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową							
		$(1,63*1,75+0,12*0,70+0,60*0,30) = 3,117$ 3,117 m2							
		Robocizna							
		Posadzkarze gr.II	r-g	0,068	0,212	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,006	0,019	0,00	0,00		
		Materiały							
		Siatka Rabitza	m2	1,02	3,179	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0011	0,003	0,00			0,00
Środek transportowy	m-g	0,0017	0,005	0,00			0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
130	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych							
		$(1,63*1,75+0,12*0,70+0,60*0,30) = 3,117$ 3,117 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,187	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,21	0,655	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,002	0,006	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,009	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
131	NNRNKB 6 2805/03	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 3mm							
		$(1,63*1,75+0,12*0,70+0,60*0,30) = 3,117$ 3,117 m2							
		Robocizna							
		Posadzkarze-płytkarze gr.III	r-g	2,84	8,852	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,12	0,374	0,00	0,00		
Materiały									
Płytki kamionkowe GRES 20x20cm	m2	1,04	3,242	0,00		0,00			

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	5,78	18,016	0,00		0,00	
		Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	0,41	1,278	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,03	0,094	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,04	0,125	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
		RAZEM: roboty posadzkowe							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		1.5.4. roboty ściennie i okładzinowe							
132	KNR 4-01 0313/03	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek							
		1,30*0,20*0,24*2 = 0,125 0,125 m3							
		Robocizna							
		Murarze gr.II	r-g	7,05	0,881	0,00	0,00		
		Cieśle gr.II	r-g	0,87	0,109	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	13,99	1,749	0,00	0,00		
		Materiały							
		Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	401	50,125	0,00		0,00	
		Cement portlandzki 35	kg	108	13,5	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,28	0,035	0,00		0,00	
		Drewno na stemple budowlane	m3	0,081	0,01	0,00		0,00	
		Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,056	0,007	0,00		0,00	
		Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 28-45mm	m3	0,117	0,015	0,00		0,00	
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2,68	0,335	0,00		0,00	
		Klamry ciesielskie	kg	4,69	0,586	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,14	0,018	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	2,45	0,306	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
133	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych							
		1,25*2 = 2,5 2,5 m							
		Robocizna							
		Murarze gr.III	r-g	0,11	0,275	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,09	0,225	0,00	0,00		
		Materiały							
		Nadproża prefabrykowane	m	1,02	2,55	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,02	0,05	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
134	KNR 4-01 0313/06	Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota)							
		2 koniec							
		Robocizna							
		Murarze gr.II	r-g	0,28	0,56	0,00	0,00		
		Cieśle gr.II	r-g	0,17	0,34	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,09	0,18	0,00	0,00		

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Materiały							
		Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	4	8	0,00		0,00	
		Cement portlandzki 35	kg	1,73	3,46	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,004	0,008	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,004	0,008	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,04	0,08	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
135	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe							
		2,05*2+0,7 = 4,8							
		4,8 m							
		Robocizna							
		Malarze gr.II	r-g	0,17	0,816	0,00	0,00		
		Murarze gr.II	r-g	0,41	1,968	0,00	0,00		
		Stolarze gr.II	r-g	0,16	0,768	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,02	0,096	0,00	0,00		
		Materiały							
		Ościeżnice drzwiowe drewniane	m	1	4,8	0,00		0,00	
		Farba ftalowa do gruntowania	dm3	0,021	0,101	0,00		0,00	
		Farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	0,024	0,115	0,00		0,00	
		Rozcieńczalnik	dm3	0,011	0,053	0,00		0,00	
		Ćwiercówki	m	2,14	10,272	0,00		0,00	
		Gwoździe stolarskie	kg	0,01	0,048	0,00		0,00	
		Papier ścierny	m2	0,02	0,096	0,00		0,00	
		Szpachlówka celulozowa	dm3	0,03	0,144	0,00		0,00	
		Dyble stalowe	szt	8	38,4	0,00		0,00	
		Pianka poliuretanova	kg	0,035	0,168	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,01	0,048	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
136	KNR 2-02 1019/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednozielne o powierzchni do 2,00m2							
		0,60*2,05 = 1,23							
		1,23 m2							
		Robocizna							
		Stolarze gr.II	r-g	0,25	0,308	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1	0,123	0,00	0,00		
		Materiały							
		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe	m2	1	1,23	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,01	0,012	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,02	0,025	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
137	KNR 2-02 1612/01	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 4m							
		(1,63)*4,0 = 6,52							
		6,52 m2							
		Robocizna							
		Monterzy gr.II	r-g	0,3666	2,39	0,00	0,00		

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Robotnicy gr.I	r-g	0,2248	1,466	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płyty pomostowe długie	m2	0,0211	0,138	0,00		0,00	
		Płyty pomostowe krótkie	m2	0,0001	0,001	0,00		0,00	
		Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm	m3	0,00088	0,006	0,00		0,00	
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,0097	0,063	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Rusztowanie ramowe warszawskie	m-g	0,1676	1,093	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
138	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie							
		$(1,63+1,75+1,75*2)*2,10 = 14,448$ 14,448 m2							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.III	r-g	0,4473	6,463	0,00	0,00		
		Cieśle gr.II	r-g	0,018	0,26	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1076	1,555	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa wapienna m.4	m3	0,0027	0,039	0,00		0,00	
		Zaprawa cementowo-wapienna m.15	m3	0,0206	0,298	0,00		0,00	
		Zaprawa cementowo-wapienna m.50	m3	0,0021	0,03	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0378	0,546	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
139	KNR 0-14 2012/03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z kształtowników CD i UD							
		$1,63*1,75+0,12*0,60 = 2,925$ 2,925 m2							
		Robocizna							
		Montażysci gr.III	r-g	1,5064	4,406	0,00	0,00		
		Montażysci gr.II	r-g	1,0043	2,938	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne	m2	1,05	3,071	0,00		0,00	
		Kształtowniki główne, profilowane CD-60/27	m	0,7	2,048	0,00		0,00	
		Kształtowniki stalowe nośne, profilowane CD-60/27	m	1,9	5,558	0,00		0,00	
		Kształtowniki stalowe przyściennne, profilowane UD-28/27	m	0,4	1,17	0,00		0,00	
		Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	0,52	1,521	0,00		0,00	
		Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	1,33	3,89	0,00		0,00	
		Pręty mocujące	szt	0,91	2,662	0,00		0,00	
		Wieszak w 60/100	szt	0,91	2,662	0,00		0,00	
		Blachowkręty	szt	18,5	54,113	0,00		0,00	
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,0003	0,001	0,00		0,00	
		Taśma zbrojąca	m	1	2,925	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,00064	0,002	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,058	0,17	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0289	0,085	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
140	KNR 0-12 0829/01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża							
		$(1,63+1,75+1,75*2)*2,10 = 14,448$ 14,448 m2							
		Robocizna							
		Posadzkarze gr.II	r-g	0,2426	3,505	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0607	0,877	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa klejąca	kg	4,75	68,628	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5					0,00
Sprzęt									
Wyciąg	m-g	0,0072	0,104	0,00				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
141	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych							
		$(1,63+1,75+1,75*2)*2,60 = 17,888$ 17,888 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,08	1,431	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,22	3,935	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5					0,00
		Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,002	0,036	0,00			0,00		
Środek transportowy	m-g	0,003	0,054	0,00			0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
142	NNRNKB 4 0840/09	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami terakotowymi luzem o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej "ATLAS"							
		$(1,63+1,75+1,75*2)*2,10 = 14,448$ 14,448 m2							
		Robocizna							
		Posadzkarze gr.III	r-g	1,1469	16,57	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,118	1,705	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płytki i kształtki ceramiczne terakotowe	m2	1,05	15,17	0,00		0,00	
		Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	7,2174	104,277	0,00		0,00	
Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80	m3	0,00006	0,001	0,00		0,00			
Materiały pomocnicze	%	1.5					0,00		
Sprzęt									
Wyciąg	m-g	0,0256	0,37	0,00			0,00		
Środek transportowy	m-g	0,0416	0,601	0,00			0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
143	KNR 2-02u2 0842/01	Osadzenie listwy wykończającej w pomieszczeniach o powierzchni do 8,00m2							
		$(1,63+1,75+1,75*2) = 6,88$ $2,10*2 = 4,2$ 11,08 m							
		Robocizna							
		Posadzkarze gr.II	r-g	0,0914	1,013	0,00	0,00		
Robotnicy gr.I	r-g	0,0022	0,024	0,00	0,00				
Materiały									

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Listwy montażowe	m	1,03	11,412	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0002	0,002	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,003	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
144	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem							
		$1,63*1,75+0,12*0,60 = 2,925$ 2,925 m2							
		Robocizna							
		Malarze gr.II	r-g	0,1083	0,317	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,21	0,614	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba emulsyjna Polinit	dm3	0,259	0,758	0,00		0,00	
		Klej kostny	kg	0,005	0,015	0,00		0,00	
		Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	3	8,775	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0032	0,009	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
145	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku							
		$(1,63+1,75+1,75*2)*0,50 = 3,44$ 3,44 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,095	0,327	0,00	0,00		
		Materiały							
		Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3	1,032	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
146	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian							
		$(1,63+1,75+1,75*2)*0,50 = 3,44$ 3,44 m2							
		Robocizna							
		Malarze gr.II	r-g	0,119	0,409	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna	dm3	0,286	0,984	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
147	KNR 2-02 1218/03	Uchwyty dla osoby niepełnosprawnej							
		1 szt							
		Robocizna							
		Murarze gr.II	r-g	0,7604	0,76	0,00	0,00		
		Malarze gr.II	r-g	0,0966	0,097	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0684	0,068	0,00	0,00		
		Materiały							
		Wyroby stalowe - uchwyt dla osoby niepełnosprawnej	kpl	1	1	0,00		0,00	
		Zaprawa cementowa	m3	0,0015	0,002	0,00		0,00	

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0011	0,001	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
148	KNR 4-01 0322/01	Obsadzenie wsporników lub zawiasów siedziska w ścianach- siedzisko dla osoby niepełnosprawnej 1 szt							
		Robocizna							
		Murarze gr.II	r-g	0,48	0,48	0,00	0,00		
		Cieśle gr.II	r-g	0,17	0,17	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1	0,1	0,00	0,00		
		Materiały							
		Cement portlandzki 35	kg	0,86	0,86	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,002	0,002	0,00		0,00	
		Siedzisko dla osoby niepełnosprawnej	szt	1	1	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,001	0,001	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
		RAZEM: roboty ścienne i okładzinowe							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		1.5.5. roboty montażowe wod-kan i C.O.							
149	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową 1 podejście							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II	r-g	0,36	0,36	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,25	0,25	0,00	0,00		
		Materiały							
		Kształtki z PCW kanalizacyjne d=50mm	szt	3	3	0,00		0,00	
		Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych	szt	1	1	0,00		0,00	
		Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW	szt	4	4	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	0.2				0,00	
		Sprzęt							
		Samochód dostawczy do 0,9t	m-g	0,01	0,01	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
150	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową 1 = 1 1 m							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II	r-g	0,1238	0,124	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0825	0,083	0,00	0,00		
		Materiały							
		Rury z PCW kanalizacyjne d=50mm	m	0,836	0,836	0,00		0,00	
		Kształtki z PCW kanalizacyjne d=50mm	szt	0,84	0,84	0,00		0,00	
		Rury z PCW przepustowe d=50mm	m	0,153	0,153	0,00		0,00	
		Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych	szt	1	1	0,00		0,00	
		Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW	szt	1,4	1,4	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	0.2				0,00	
		Sprzęt							
		Samochód dostawczy do 0,9t	m-g	0,004	0,004	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Cena jednostkowa				0,00			
151	KNR 2-15w 0117/01	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 15mm 2 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,483	0,966	0,00	0,00		
		Materiały							
		Kształtki miedziane 15mm	szt	3	6	0,00		0,00	
		Kształtki mosiężne 15mm	szt	1	2	0,00		0,00	
		Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych dn=15mm	szt	1	2	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	3				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,006	0,00			0,00
		Razem pozycja				0,00			
		Cena jednostkowa				0,00			
152	KNR-W 2-15 0403/01	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach 10 = 10 10 m							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,392	3,92	0,00	0,00		
		Materiały							
		Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne 15mm	m	1,04	10,4	0,00		0,00	
		Uchwyty do rur	szt	0,47	4,7	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0066	0,066	0,00			0,00
		Razem pozycja				0,00			
		Cena jednostkowa				0,00			
153	KNR 0-35 0123/07	Montaż brodzika lub niecki prysznicowej ze ściankami prysznicowymi i drzwiami przesuwymi-poz zast 1 kpl							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III	r-g	4,24	4,24	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,23	0,23	0,00	0,00		
		Materiały							
		Brodzik lub niecka prysznicowa, ze ścianką prysznicową ze szkła hartowanego i drzwiami przesuwymi	kpl	1	1	0,00		0,00	
		Silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzybobójczych	dm3	0,39	0,39	0,00		0,00	
		Sprzęt							
		Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,08	0,08	0,00			0,00
		Razem pozycja				0,00			
		Cena jednostkowa				0,00			
154	KNR 2-15 0213/01	Optyw liniowy 1 szt							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	0,16	0,16	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,15	0,15	0,00	0,00		
		Materiały							
		Odpływ liniowy	szt	1	1	0,00		0,00	
		Cement murarski 15	kg	0,06	0,06	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	0.2				0,00	
		Sprzęt							
		Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,01	0,01	0,00			0,00
		Razem pozycja				0,00			

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Cena jednostkowa	0,00						
155	KNR 0-35 0127/01	Montaż mieszaczy natryskowych o średnicy nominalnej 15x20mm 1 kpl Robocizna Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III Robotnicy gr.I Materiały Mieszacze natryskowe mosiężne chromowane z dwoma zaworami regulacyjnymi, rurą, sitkiem i termometrem 15x20mm Sprzęt Samochód dostawczy 0,9t	r-g r-g kpl m-g	0,94 0,08	0,94 0,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
156	KNR 0-35 0213/03	Montaż na ścianie grzejników stalowych łazienkowych c.o. o szerokości 365-600mm i wysokości do 600mm 1 szt Robocizna Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II Robotnicy gr.I Materiały Grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe c.o. lakierowane, z kompletem uchwytów montażowych Sprzęt Samochód dostawczy 0,9t	r-g r-g szt m-g	0,48 0,12	0,48 0,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
157	KNR 2-15w 0436/01	Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji 1 urządź Robocizna Robotnicy	r-g	0,357	0,357	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
158	KNR 2-15w 0127/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, rurociąg o średnicy do 63mm 10 m Robocizna Robotnicy Materiały Rury z PCW bezkielichowe 1MPa d=20mm Zawory mosiężne proste d=15mm Zawory zwrotne mosiężne d=15mm Kształtki z PCW ciśn. gwintowane d=20mm Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	r-g m szt szt szt %	0,113 0,02 0,002 0,002 0,006 1.5	1,13 0,2 0,02 0,02 0,06	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
159	KNNR 11 0706/05	Rury wentylacyjne z PCW o średnicy 110mm-poz zast 2 m Robocizna Robotnicy Materiały Rury z PCW wentylacyjne 110mm Materiały pomocnicze	r-g szt %	0,2 0,347 2	0,4 0,694	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
160	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych z wyciągiem w ścianach 1 szt Robocizna Murarze gr.II Cieśle gr.II Robotnicy gr.I Materiały Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm Cement portlandzki 35 Piasek do zapraw Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją z reg ciągu Materiały pomocnicze							
			r-g	0,47	0,47	0,00	0,00		
			r-g	0,17	0,17	0,00	0,00		
			r-g	0,04	0,04	0,00	0,00		
			szt	2	2	0,00		0,00	
			kg	2,07	2,07	0,00		0,00	
			m3	0,005	0,005	0,00		0,00	
			szt	1	1	0,00		0,00	
			%	1.5				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
		RAZEM: roboty montażowe wod-kan i C.O.							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		1.6. łazienka w pomieszczeniach biurowych							
161	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową 1 kpl Robocizna Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II Materiały Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 15mm Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych 100mm Materiały pomocnicze							
			r-g	3,44	3,44	0,00	0,00		
			szt	1	1	0,00		0,00	
			szt	1	1	0,00		0,00	
			%	4				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
162	KNR-W 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2 (0,82*1,18+1,27*1,54+1,39*1,04) = 4,369 4,369 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Mydło techniczne (szare) Wapno hydratyzowane (suchogaszone) Piasek do zapraw Materiały pomocnicze							
			r-g	0,092	0,402	0,00	0,00		
			kg	0,022	0,096	0,00		0,00	
			t	0,00088	0,004	0,00		0,00	
			m3	0,001	0,004	0,00		0,00	
			%	2				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
163	KNR 7-12 0105/01	Odtłuszczenie powierzchni płytek posadzkowych (0,82*1,18+1,27*1,54+1,39*1,04) = 4,369 4,369 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Benzyna do ekstrakcji Materiały pomocnicze							
			r-g	0,042	0,183	0,00	0,00		
			dm3	0,121	0,529	0,00		0,00	
			%	1				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
164	KNR 0-41 0101/01	Ręczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEITERMANN-łazienka i W.C. (0,82*1,18+1,27*1,54+1,39*1,04) = 4,369 4,369 m2							

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0623	0,272	0,00	0,00		
		Materiały							
		Środek gruntujący EUROLAN 3K	dm3	0,0547	0,239	0,00		0,00	
		Sprzęt							
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
165	KNR 0-41 0104/01	Isolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmą uszczelniającą SUPERFLEX-B 240							
		$(0,82*2+1,18*2+1,27*2+1,54*2+1,39*2+1,04*2) = 14,48$ 14,48 m							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.II	r-g	0,1208	1,749	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0314	0,455	0,00	0,00		
		Materiały							
		Taśma dylatacyjna uszczelniająca SUPERFLEX-B 240	m	1,05	15,204	0,00		0,00	
		Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10	dm3	1,45	20,996	0,00		0,00	
		Środek gruntujący EUROLAN 3K	dm3	0,0131	0,19	0,00		0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,00158	0,023	0,00			0,00
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
166	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych							
		$(0,82*1,18+1,27*1,54+1,39*1,04) = 4,369$ 4,369 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,262	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,21	0,917	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,002	0,009	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,013	0,00			0,00
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
167	NNRNKB 6 2805/03	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 3mm							
		$(0,82*1,18+1,27*1,54+1,39*1,04) = 4,369$ 4,369 m2							
		Robocizna							
		Posadzkarze-płytkarze gr.III	r-g	2,84	12,408	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,12	0,524	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płytki kamionkowe GRES	m2	1,04	4,544	0,00		0,00	
		Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	5,78	25,253	0,00		0,00	
		Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	0,41	1,791	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,03	0,131	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,04	0,175	0,00			0,00
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt	
168	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" - z odzysku								
		1 kpl								
		Robocizna								
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III	r-g	1,66	1,66	0,00	0,00			
		Robotnicy gr.I	r-g	2,03	2,03	0,00	0,00			
		Materiały								
		Materiały pomocnicze	%	0,2				0,00		
		Sprzęt								
		Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,01	0,01	0,00			0,00	
		Razem pozycja	0,00							
		Cena jednostkowa	0,00							
169	KNNR-W 4 0212/05	Rury wywiewne z blachy stalowej o średnicy 70mm uszczelnione sznurem i zaprawą cementową								
		4 szt								
		Robocizna								
		Robotnicy	r-g	0,41	1,64	0,00	0,00			
		Materiały								
		Rury wywiewne blaszane 70mm	szt	1	4	0,00		0,00		
		Materiały pomocnicze	%	1				0,00		
		Razem pozycja	0,00							
		Cena jednostkowa	0,00							
RAZEM: łazienka w pomieszczeniach biurowych										
		Razem								
		Razem element						0,00		
2. REMONT POZIEMOŚCI NA POZIOMIE PARTERU										
2.1. Pokój biurowy na parterze										
170	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych								
		4,02*2,63 = 10,573								
		10,573 m2								
		Robocizna								
		Robotnicy gr.I	r-g	0,18	1,903	0,00	0,00			
		Razem pozycja	0,00							
		Cena jednostkowa	0,00							
171	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią								
		4,17*2,80 = 11,676								
		11,676 m2								
		Robocizna								
		Robotnicy	r-g	0,057	0,666	0,00	0,00			
		Materiały								
		Folia polietylenowa	m2	0,357	4,168	0,00		0,00		
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00		
		Razem pozycja	0,00							
		Cena jednostkowa	0,00							
172	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu								
		1,0*2,10 = 2,1								
		2,1 m2								
		Robocizna								
		Tynkarze gr.III	r-g	0,73	1,533	0,00	0,00			
		Robotnicy gr.II	r-g	0,09	0,189	0,00	0,00			
		Robotnicy gr.I	r-g	0,47	0,987	0,00	0,00			
				Materiały						
		Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0052	0,011	0,00		0,00		
		Wapno hydratyzowane (suchogazszone)	t	0,0066	0,014	0,00		0,00		

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Piasek do zapraw	m3	0,0266	0,056	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,0067	0,014	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,05	0,105	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
173	KNR 4-01 0705/01	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami							
		4,02*2+2,63*2 = 13,3 13,3 m							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.III	r-g	0,21	2,793	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.II	r-g	0,03	0,399	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,12	1,596	0,00	0,00		
		Materiały							
		Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0008	0,011	0,00		0,00	
		Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	t	0,001	0,013	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,004	0,053	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,001	0,013	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,01	0,133	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
174	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho							
		4,02*2,63 = 10,573 10,573 m2							
		Robocizna							
		Dekarze gr.II	r-g	0,0819	0,866	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0072	0,076	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płyty styropianowe	m2	1,05	11,102	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0032	0,034	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0047	0,05	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
175	KNR 2-02u2 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej							
		4,02*2,63 = 10,573 10,573 m2							
		Robocizna							
		Posadzkarze gr.II	r-g	0,49	5,181	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,05	0,529	0,00	0,00		
		Materiały							
		Panele podłogowe	m2	1,04	10,996	0,00		0,00	
		Listwy przyścienne z drewna	m	1,16	12,265	0,00		0,00	
		Klej winylowy	kg	0,11	1,163	0,00		0,00	
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,015	0,159	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,008	0,085	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,018	0,19	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
176	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach							
		korytarz $(4,02*2+2,63*2)*3,86 = 51,338$ 51,338 m2							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.II	r-g	0,25	12,835	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.II	r-g	0,04	2,054	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,08	4,107	0,00	0,00		
		Materiały							
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0022	0,113	0,00		0,00	
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,0014	0,072	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,005	0,257	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,0064	0,329	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,01	0,513	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
177	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach							
		4,02*2,63 = 10,573 10,573 m2							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.II	r-g	0,29	3,066	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.II	r-g	0,04	0,423	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,22	2,326	0,00	0,00		
		Materiały							
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0022	0,023	0,00		0,00	
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,0014	0,015	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,005	0,053	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,0064	0,068	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,01	0,106	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
178	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych							
		korytarz $(4,02*2+2,63*2)*3,86 = 51,338$ 51,338 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,08	4,107	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	0,22	11,294	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0002	0,01	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,015	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Cena jednostkowa				0,00			
179	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych							
		4,02*2,63 = 10,573 10,573 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,634	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	0,21	2,22	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0002	0,002	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,003	0,00			0,00
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa				0,00			
180	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian							
		korytarz (4,02*2+2,63*2)*3,86 = 51,338 51,338 m2							
		Robocizna							
		Malarze gr.II	r-g	0,119	6,109	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna	dm3	0,286	14,683	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa				0,00			
181	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów							
		4,02*2,63 = 10,573 10,573 m2							
		Robocizna							
		Malarze gr.II	r-g	0,119	1,258	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna	dm3	0,298	3,151	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa				0,00			
182	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2							
		1,0*2,10*2,5 = 5,25 5,25 m2							
		Robocizna							
		Malarze gr.II	r-g	0,3	1,575	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,32	1,68	0,00	0,00		
		Materiały							
		Szpachlówka celulozowa	dm3	0,075	0,394	0,00		0,00	
		Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,081	0,425	0,00		0,00	
		Papier ścierny	ark	0,49	2,573	0,00		0,00	
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,087	0,457	0,00		0,00	
		Benzyna do lakierów	dm3	0,038	0,2	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa				0,00			
183	KNR 4-02 0516/01	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytkowego GP-2							

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		2 kpl							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	0,62	1,24	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,62	1,24	0,00	0,00		
		Materiały							
		Grzejniki płytowe GP-1	szt	1	2	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	5				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
184	KNR 2-15w 0436/01	Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji							
		2 urządz							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,357	0,714	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
185	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie nakładek PCV na parapety							
		0,90*2 = 1,8							
		1,8 m							
		Robocizna							
		Posadzkarze gr.III	r-g	0,82	1,476	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1	0,18	0,00	0,00		
		Materiały							
		Nakładki PCV na parapety	m	1,13	2,034	0,00		0,00	
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,005	0,009	0,00		0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
		RAZEM: Pokój biurowy na parterze							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		2.2. remont korytarza							
186	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów							
		korytarz (2,97*2,65) = 7,871							
		7,871 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,75	5,903	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
187	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach							
		korytarz (2,97*2,65) = 7,871							
		7,871 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,96	7,556	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
188	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych							
		korytarz (2,97*2,65) = 7,871							
		7,871 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,472	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,21	1,653	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Wyciąg	m-g	0,002	0,016	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,024	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
189	KNR 2-02u2 1130/01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 (zaprawa CERESIT CN-72 - sucha mieszanka)							
		korytarz (2,97*2,65) = 7,871 7,871 m2							
		Robocizna							
		Posadzkarze gr.II	r-g	0,14	1,102	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,03	0,236	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa CERESIT CN-72 - sucha mieszanka	kg	8,15	64,149	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,01	0,079	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,01	0,079	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
190	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych							
		korytarz (2,97*2,65) = 7,871 7,871 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,472	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,21	1,653	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,002	0,016	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,024	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
191	KNR 2-02u2 2805/06	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 40x40cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm							
		korytarz (2,97*2,65) = 7,871 7,871 m2							
		Robocizna							
		Posadzkarze-plytkarze gr.III	r-g	1,22	9,603	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,12	0,945	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płytki kamionkowe GRES 40x40cm	m2	1,04	8,186	0,00		0,00	
		Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	7,22	56,829	0,00		0,00	
		Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	0,2	1,574	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,03	0,236	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,04	0,315	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
192	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią							
		korytarz $(2,97*2,65) = 7,871$ 7,871 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,057	0,449	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia polietylenowa	m2	0,357	2,81	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
193	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach							
		korytarz $(2,97*2+2,65*2)*3,86 = 43,386$ 43,386 m2							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.II	r-g	0,25	10,847	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.II	r-g	0,04	1,735	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,08	3,471	0,00	0,00		
		Materiały							
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0022	0,095	0,00		0,00	
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,0014	0,061	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,005	0,217	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,0064	0,278	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,01	0,434	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
194	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach							
		korytarz $(2,97*2,65) = 7,871$ 7,871 m2							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.II	r-g	0,29	2,283	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.II	r-g	0,04	0,315	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,22	1,732	0,00	0,00		
		Materiały							
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0022	0,017	0,00		0,00	
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,0014	0,011	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,005	0,039	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,0064	0,05	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,01	0,079	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
195	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych							
		korytarz $(2,97*2+2,65*2)*3,86 = 43,386$ 43,386 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,08	3,471	0,00	0,00		
		Materiały							
Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	0,22	9,545	0,00		0,00			
Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00			

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0002	0,009	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,013	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
196	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych							
		korytarz $(2,97*2,65) = 7,871$ 7,871 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,472	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	0,21	1,653	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0002	0,002	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,002	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
197	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian							
		korytarz $(2,97*2+2,65*2)*3,86 = 43,386$ 43,386 m2							
		Robocizna							
		Malarze gr.II	r-g	0,119	5,163	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna	dm3	0,286	12,408	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
198	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów							
		korytarz $(2,97*2,65) = 7,871$ 7,871 m2							
		Robocizna							
		Malarze gr.II	r-g	0,119	0,937	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna	dm3	0,298	2,346	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
		RAZEM: remont korytarza							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		2.3. remont pomieszczeń sanitarnych							
199	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki							
		2 kpl							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	1	2	0,00	0,00		
		Materiały							
		Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 32mm	szt	1	2	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	4				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt	
200	KNR 4-01 0701/08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaciekami o powierzchni do 5m ² na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej								
		1 m ²								
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,62	0,62	0,00	0,00			
		Razem pozycja	0,00							
		Cena jednostkowa	0,00							
201	KNNR-W 3 1002/05	Skasowanie wykwitów (zacieków)								
		1 m ²								
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,381	0,381	0,00	0,00			
		Materiały Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	kg	0,0035	0,004	0,00		0,00		
		Piasek do zapraw	m ³	0,003	0,003	0,00		0,00		
		Wapno hydrauliczne	t	0,002	0,002	0,00		0,00		
		Ałun techniczny glinowo-potasowy	kg	0,1	0,1	0,00		0,00		
		Materiały pomocnicze	%	3				0,00		
				Razem pozycja	0,00					
				Cena jednostkowa	0,00					
202	KNR 4-01 0711/13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m ² na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłozach z cegły, pustaków ceramicznych								
		1 m ²								
		Robocizna Tynkarze gr.III	r-g	1,55	1,55	0,00	0,00			
		Robotnicy gr.II	r-g	0,09	0,09	0,00	0,00			
		Robotnicy gr.I	r-g	0,68	0,68	0,00	0,00			
		Materiały Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0052	0,005	0,00		0,00		
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m ³	0,0048	0,005	0,00		0,00		
		Piasek do zapraw	m ³	0,0266	0,027	0,00		0,00		
		Woda	m ³	0,0067	0,007	0,00		0,00		
		Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00		
		Sprzęt Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,05	0,05	0,00			0,00	
				Razem pozycja	0,00					
				Cena jednostkowa	0,00					
203	KNR 4-01 1211/08	Opalenie (zeszkobanie) farby olejnej z rur z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,50m ²								
		(2*3,14*0,1)*1,86 = 1,168								
		1,168 m ²								
		Robocizna Robotnicy gr.II	r-g	0,53	0,619	0,00	0,00			
		Materiały Papier ścierny	ark	1,12	1,308	0,00		0,00		
		Benzyna	dm ³	0,5	0,584	0,00		0,00		
Materiały pomocnicze	%	2				0,00				
		Razem pozycja	0,00							
		Cena jednostkowa	0,00							
204	KNR 4-01 1212/34	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur kanalizacyjnych o średnicy 100-200mm								
		1,86 m								
		Robocizna Malarze gr.II	r-g	0,22	0,409	0,00	0,00			
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1	0,186	0,00	0,00			
Materiały										

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,049	0,091	0,00		0,00	
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,052	0,097	0,00		0,00	
		Benzyna do lakierów	dm3	0,023	0,043	0,00		0,00	
		Papier ścierny	ark	0,2	0,372	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
205	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią							
		$(2,77*2,71+1,58*1,66+2,43*0,87) = 12,244$ 12,244 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,057	0,698	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia polietylenowa	m2	0,357	4,371	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
206	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach							
		$(2,77*2+2,71*2+1,58*2+1,66*2+2,43*2+0,87*2)*0,86 = 20,674$ 20,674 m2							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.II	r-g	0,25	5,169	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.II	r-g	0,04	0,827	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,08	1,654	0,00	0,00		
		Materiały							
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0022	0,045	0,00		0,00	
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,0014	0,029	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,005	0,103	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,0064	0,132	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,01	0,207	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
207	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach							
		$(2,77*2,71+1,58*1,66+2,43*0,87) = 12,244$ 12,244 m2							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.II	r-g	0,29	3,551	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.II	r-g	0,04	0,49	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,22	2,694	0,00	0,00		
		Materiały							
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0022	0,027	0,00		0,00	
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,0014	0,017	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,005	0,061	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,0064	0,078	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,01	0,122	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
208	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych							
		$(2,77*2+2,71*2+1,58*2+1,66*2+2,43*2+0,87*2)*0,86 = 20,674$ 20,674 m ²							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,08	1,654	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm ³	0,22	4,548	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
Sprzęt									
Wyciąg	m-g	0,0002	0,004	0,00			0,00		
Środek transportowy	m-g	0,0003	0,006	0,00			0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
209	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych							
		$(2,77*2,71+1,58*1,66+2,43*0,87) = 12,244$ 12,244 m ²							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,735	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm ³	0,21	2,571	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
Sprzęt									
Wyciąg	m-g	0,0002	0,002	0,00			0,00		
Środek transportowy	m-g	0,0003	0,004	0,00			0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
210	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian							
		$(2,77*2+2,71*2+1,58*2+1,66*2+2,43*2+0,87*2)*0,86 = 20,674$ 20,674 m ²							
		Robocizna							
		Malarze gr.II	r-g	0,119	2,46	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna	dm ³	0,286	5,913	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
Sprzęt									
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
211	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów							
		$(2,77*2,71+1,58*1,66+2,43*0,87) = 12,244$ 12,244 m ²							
		Robocizna							
		Malarze gr.II	r-g	0,119	1,457	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna	dm ³	0,298	3,649	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
Sprzęt									
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
212	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych							
		$(0,60*0,20*2)*10*2 = 4,8$ 4,8 m ²							
		Robocizna							

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Malarze gr.II	r-g	0,86	4,128	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,27	1,296	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,173	0,83	0,00		0,00	
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,183	0,878	0,00		0,00	
		Benzyna do lakierów	dm3	0,079	0,379	0,00		0,00	
		Papier ścierny	ark	0,56	2,688	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
213	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym							
		2 szt							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	0,79	1,58	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	1,08	2,16	0,00	0,00		
		Materiały							
		Umywalki porcelanowe prostokątne lub trapezowe	szt	1	2	0,00		0,00	
		Wsporniki do umywalk porcelanowych	szt	1	2	0,00		0,00	
		Syfony umywalkowe mosiężne ze spustem i rurą odpływową 32mm	szt	1	2	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	0,2				0,00	
		Sprzęt							
		Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,06	0,12	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
214	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie okładzin ściennych i podłogowych wraz z oczyszczeniem fug -poz zast							
		$(2,77*2+2,71*4+1,30*2+1,58*2+1,66*2+2,43*2+0,87*2)*2,10$ = 67,326							
		$(2,77*2,71+1,58*1,66+2,43*0,87) = 12,244$ 79,57 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,272	21,643	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
		RAZEM: remont pomieszczeń sanitarnych							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		2.4. badania kominiarskie i wod-kan i C.O.							
215	KNR 2-15 0110/04	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych							
		8 m							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III	r-g	0,0399	0,319	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0401	0,321	0,00	0,00		
		Materiały							
		Woda	m3	0,003	0,024	0,00		0,00	
		Rury stalowe S gwintowane ocynkowane 15mm	m	0,02	0,16	0,00		0,00	
		Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane 15mm	szt	0,002	0,016	0,00		0,00	
		Zawory zwrotne przelotowe mosiężne gwintowane 15mm	szt	0,002	0,016	0,00		0,00	
		Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 15mm	szt	0,006	0,048	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	0,9				0,00	
		Sprzęt							
		Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,0001	0,001	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
216	KNNR 4 0436/01	Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) z dokonaniem regulacji 7 urządzeń Robocizna Robotnicy	r-g	0,357	2,499	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
217	KNR 2-15 0404/02	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji C.O. wewnętrznych w budynkach niemieszkalnych 20 m Robocizna Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III Robotnicy gr.I Materiały Rury stalowe ze szwem gwintowane czarne Materiały pomocnicze	r-g r-g m %	0,05 0,05 0,06 0.5	1 1 1,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
218	Kalkulacja indywidualna	Badanie kominiarskie instalacji wentylacyjnej 4 szt Razem pozycja Cena jednostkowa				0,00 0,00			
		RAZEM: badania kominiarskie i wod-kan i C.O.							
		Razem						0,00	
		Razem element							
		3. WYWIEZIENIE GRUZU							
219	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 6,95*1,36*0,05 = 0,473 2,78*1,27*0,07 = 0,247 4,17*2,88*0,01 = 0,12 4,17*2,80*0,01 = 0,117 4,25*0,65*0,12 = 0,332 łazienka (1,63*2+1,75*2)*2,10*0,03 = 0,426 -0,70*2,05*0,03 = -0,043 łazienka (1,63*1,75)*0,10 = 0,285 korytarz (2,97*2,65)*0,05 = 0,394 2,5 = 2,5 4,851 m3 Robocizna Robotnicy gr.I Sprzęt Samochód skrzyniowy 5t	r-g m-g	1,39 0,72	6,743 3,493	0,00 0,00	0,00		0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
220	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 12x 6,95*1,36*0,05 = 0,473 2,78*1,27*0,07 = 0,247 4,17*2,88*0,01 = 0,12 4,17*2,80*0,01 = 0,117 4,25*0,65*0,12 = 0,332 łazienka (1,63*2+1,75*2)*2,10*0,03 = 0,426 -0,70*2,05*0,03 = -0,043 łazienka (1,63*1,75)*0,10 = 0,285 korytarz (2,97*2,65)*0,05 = 0,394 2,5 = 2,5 4,851 m3 Sprzęt Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,24	1,164	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
		RAZEM: WYWIEZIENIE GRUZU							

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WETERYNARII PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W AUGUSTOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Razem							
		Razem element						0,00	
		OGÓLEM							
		Koszty bezpośrednie					0,00	0,00	0,00
		Koszty zakupu						0,00	
		Koszty pośrednie					0,00	0,00	0,00
		Zysk					0,00	0,00	0,00
		Pozycje uproszczone						0,00	
		Łącznie						0	
		Razem						0,00	
		Podatek VAT 23%						0	
		Ogółem kosztorys						0,00	