
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod	
45233222-1	Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
NAZWA INWESTYCJI:	Remont chodnika oraz schodów na terenie Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach - ETAP I
ADRES INWESTYCJI:	ul. Myszkowska 50, 42-310 Żarki województwo śląskie, powiat myszkowski działki nr: 2480/2 obręb Żarki
NAZWA INWESTORA:	Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki
ADRES INWESTORA:	ul. Myszkowska 50 42-310 Żarki
WYKONAWCA:	INFRA-JURA Karol Zenderowski
ADRES WYKONAWCY:	42-350 Mysłów Myszkowska 1
BRANŻE:	Drogowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	Karol Zenderowski
DATA OPRACOWANIA:	07.07.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
07.07.2026

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 2-31 0815-07 analogia	D-01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej <Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm>	m2		
			215	m2	215,000	
					RAZEM	215,000
2 d.1	KNR 2-31 0814-02	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
			115	m	115,000	
					RAZEM	115,000
3 d.1	KNR 2-31 0812-03 analogia	D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu <Rozebranie ław i oporów z betonu>	m3		
			poz.2*0,04	m3	4,600	
					RAZEM	4,600
4 d.1	KNNR 3 0801-04	D-09.02.00	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
			27,5	m2	27,500	
					RAZEM	27,500
5 d.1	KNR 4-01 0211-01 analogia	D-09.02.00	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na stopniach oraz podeście schodów wraz z usunięciem pozostałości zaprawy klejowej	m2		
			poz.4	m2	27,500	
					RAZEM	27,500
6 d.1	kalk. własna	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 10 km wraz z utylizacją	m3		
			poz.1*0,08+poz.2*0,08*0,3+poz.3+poz.4*0,02	m3	25,110	
					RAZEM	25,110
2			Obramowanie			
7 d.2	KNR 2-31 0402-04	D-08.03.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
			poz.8*0,04	m3	4,600	
					RAZEM	4,600
8 d.2	KNR 2-31 0407-03	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
			115	m	115,000	
					RAZEM	115,000
3			Chodnik			
9 d.3	KNR 2-01 0206-02	D-01.02.04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
			215*0,18	m3	38,700	
					RAZEM	38,700
10 d.3	KNR 2-01 0214-04 analogia	D-01.02.04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV <Wywóz wraz z utylizacją> Krotność = 18	m3		
			poz.9	m3	38,700	
					RAZEM	38,700
11 d.3	KNR 2-31 0103-02	D-04.04.00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
			215	m2	215,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	215,000
12 d.3	KNR 2-31 0114-05	D- 04.04. 00	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			poz.11	m2	215,000	
					RAZEM	215,000
13 d.3	KNR 2-31 0511-03	D- 05.03. 23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej o grubości 8 cm na podsypce z mialu kamiennego	m2		
			215	m2	215,000	
					RAZEM	215,000
4			Remont schodów			
14 d.4	KNR AT-23 0101-06 0101-07	D- 09.02. 00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie	m2		
			poz.15	m2	27,500	
					RAZEM	27,500
15 d.4	KNR-W 2-02 1120-02 analogia	D- 09.02. 00	Okładziny schodów z płytek - gres techniczny 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm - stopnice, podstopnice, spoczniki - kolor do uzgodnienia z inwestorem.	m2		
			27,5	m2	27,500	
					RAZEM	27,500
5			Roboty towarzyszące i wykończeniowe			
16 d.5	KNR 2-01 0510-01 0510-02	D- 00.00. 00	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m2		
			45	m2	45,000	
					RAZEM	45,000
17 d.5	KNR 2-31 1406-03	D- 03.02. 01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000