

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Altana dydaktyczna - Stok Lacki					
1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³		
d.1	0122-01	77.3*0.3	m ³	23.190	
				RAZEM	23.190
2	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0113-01	77.3*1.5	m ²	115.950	
				RAZEM	115.950
3	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-II	m ³		
d.1	0209-01	4.0*8*0.25*1.2	m ³	9.600	
				RAZEM	9.600
4	KNNR 1	Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. IV / wrównanie dna ław fundamentowych /	m ³		
d.1	0303-03 analog	4.1*8*0.25*0.10	m ³	0.820	
				RAZEM	0.820
2		Fundamenty i ściany fundamentowe			
5	KNNR 2	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych	m ²		
d.2	0101-01	4.1*8*0.3*2	m ²	19.680	
				RAZEM	19.680
6	KNNR 2	Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
d.2	0107-01	4.1*8*1.2*0.25	m ³	9.840	
				RAZEM	9.840
7	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm	kg		
d.2	0202-03	4.4*8*2*4*1.15*0.9	kg	291.456	
				RAZEM	291.456
8	KNNR 2	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod posadzki 80 cm	m ³		
d.2	1201-03	68.0*0.1	m ³	6.800	
				RAZEM	6.800
9	KNNR 2	Podkłady betonowe B10	m ³		
d.2	1201-01	68.0*0.1	m ³	6.800	
				RAZEM	6.800
10	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²		
d.2	0604-01	77.3	m ²	77.300	
				RAZEM	77.300
11	KNR 2-02	Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.2	1106-02 analog	68.0*1.05	m ²	71.400	
				RAZEM	71.400
12	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 3 cm	m ²		
d.2	1106-03	71.4	m ²	71.400	
				RAZEM	71.400
3		Altana na słupach drewnianych			
13	KNR 2-02	Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyc.	m ³ drew.		
d.3	0407-02	4.2*8*0.2*0.2*2	m ³ drew.	2.688	
				RAZEM	2.688
14	KNR 2-02	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyc.	m ³ drew.		
d.3	0407-06	8*4.3*0.2*0.2*1.05	m ³ drew.	1.445	
				RAZEM	1.445
15	KNR 2-02	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyc. / dół i góra / lakierowane	m ³		
d.3	0408-01	8*4.1*4*2*0.16*0.08	m ³	3.359	
				RAZEM	3.359
16	KNR 0-21	Poszycie podsufitki szkieletowych z desek o szer. 14 cm lakierowane	m ²		
d.3	4004-01	77.3*1.2*1.3	m ²	120.588	
				RAZEM	120.588
4		Konstrukcja dachu, pokrycie dachu, opierzenie			
17	KNNR 2	Więźby dachowe jętkowe z tarcicy nasyc. /	m ²		
d.4	0401-01				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		77.3*1.1*1.20	m ²	102.036	
				RAZEM	102.036
18	KNR 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.4	0410-01	102.04	m ²	102.040	
				RAZEM	102.040
19	KNR 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²		
d.4	0501-01	102.04	m ²	102.040	
				RAZEM	102.040
20	NNRNKB	(z.IV) Pokrycie dachów gontem bitumicznym	m ²		
d.4	202 0523-01	102.04	m ²	102.040	
				RAZEM	102.040
21	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy powlekanej	m		
d.4	0520-04	5.0*8	m	40.000	
				RAZEM	40.000
22	KNNR 2	Obróbki blacharskie z blachy alucynk przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.4	0504-02	40*0.25	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
23	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m		
d.4	0526-03	2*4.2	m	8.400	
				RAZEM	8.400