

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT WARSZTATÓW
ADRES INWESTYCJI : KŁODZKO UL. SZPITALNA 1A
INWESTOR : "ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KŁODZKU"
ADRES INWESTORA : UL. SZPITALNA 1A 57-300 KŁODZKO
WYKONAWCA ROBÓT : -
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PIOTR GAZDA
DATA OPRACOWANIA : 16.05.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.05.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozbiórki			
1 d.1	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm <hala warsztatowa 1> $0.10*(6.58+0.50+7.13)*7.65$	m ³ m ³	 10.871	
				RAZEM	10.871
2 d.1	KNR 4-04 0301-01	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm <pozostałe pomieszczenia 2,3,4> $0.05*(2.50*1.70+5.30*1.70+8.50*1.70+3.70*2.60+2.20*1.30)$	m ³ m ³	 2.010	
				RAZEM	2.010
3 d.1	KNR-W 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 TYNKI USZKODZONE DO WYMIANY 20% <hala warsztatowa 1> $[(6.58+0.50+7.13)*5.0*2+7.65*4*5.0-5.0*5.0*2-4.0*4.0]*$ 0.20 <pozostałe pomieszczenia 2,3,4> $[5.80*(1.70*2+2.50*2)+5.80*(5.40*2+8.80*2+1.30*2)+5.80*(2.20*2+3.80*2+2.60*2)]*0.20$	m ² m ² m ²	 45.820 65.656	
				RAZEM	111.476
4 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
2		Stolarka okienna i drzwiowa			
5 d.2	KNR 0-19 0929-04	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. po- nad 1.0 m2 20.0	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
6 d.2	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wew- nętrznym ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
7 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone 0.9*2.0*3	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
3		Tynki			
8 d.3	KNR 9-03 0109-06	Przygotowanie podłoża mechanicznie 111.48	m ² m ²	 111.480	
				RAZEM	111.480
9 d.3	KNR 9-03 0108-01	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym dwu- warstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte 111.48	m ² m ²	 111.480	
				RAZEM	111.480
10 d.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach <hala warsztatowa 1> $[(6.58+0.50+7.13)*5.0*2+7.65*4*5.0-5.0*5.0*2-4.0*4.0]*$ 0.80 <pozostałe pomieszczenia 2,3,4> $[5.80*(1.70*2+2.50*2)+5.80*(5.40*2+8.80*2+1.30*2)+5.80*(2.20*2+3.80*2+2.60*2)]*0.80$	m ² m ² m ²	 183.280 262.624	
				RAZEM	445.904
11 d.3	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym 148.91	m ² m ²	 148.910	
				RAZEM	148.910
4		Podłoża i posadzki			
12 d.4	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 10.871/0.10+2.01/0.05	m ² m ²	 148.910	
				RAZEM	148.910
13 d.4	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 149.0	m ² m ²	 149.000	
				RAZEM	149.000
14 d.4	NNRNKB 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 108.71	m ² m ²	 108.710	
				RAZEM	108.710
15 d.4	NNRNKB 202 1125-02	(z.VI) Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomiesz- czeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 2 108.71	m ² m ²	 108.710	
				RAZEM	108.710
16 d.4	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 2.01/0.05	m ² m ²	 40.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	40.200
17	NNRNKB	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Mikso-kreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm	m ²		
d.4	202 1127-03	Krotność = 3 40.20	m ²	40.200	
				RAZEM	40.200
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.4	202 1134-01	148.91	m ²	148.910	
				RAZEM	148.910
19	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
d.4	202 2806-05	108.71+40.20	m ²	148.910	
				RAZEM	148.910
5		Malowanie			
20	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.5	202 1134-02	557.38	m ²	557.380	
				RAZEM	557.380
21	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.5	1510-01	557.38	m ²	557.380	
				RAZEM	557.380
22	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
d.5	1510-05	148.91	m ²	148.910	
				RAZEM	148.910
6		Remont instalacji elektrycznej			
23	KNR-W 4-03	Wymiana przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe	m		
d.6	0203-04	150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
24	KNR-W 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.6	1001-01	150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
25	KNR-W 4-03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
d.6	1012-02	150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
26	KNR-W 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.		
d.6	1134-01	14	kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
27	KNR-W 5-08	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 1-3x40 W	kpl.		
d.6	0512-02	MONTAZ OPRAW LED W SUFITACH PODWIESZANYCH	kpl.	20.000	
	analogia	20			
				RAZEM	20.000