

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KŁODZKU

UL. SZPITALNA 1, 57-300 KŁODZKO

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	: REMONT PRZYCHODNI - KLATKA SCHODOWA, II PIĘTRO
ADRES INWESTYCJI	: UL. WOJSKA POLSKIEGO 16, 57-300 KŁODZKO
INWESTOR	: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
ADRES INWESTORA	: UL. SZPITALNA 1, 57-300 KŁODZKO
BRANŻA	: OGÓLNOBUDOWLANA

Data opracowania

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,15*5,50+1,62*3,15*3 (0,26*1,40)*12*3	m ² m ²	32,634 13,104	
				RAZEM	45,738
18	KNR 4-01 d.1 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		(5,50+3,15)*2*1,80*2-2,80*3,15<lamperia>	m ²	53,460	
				RAZEM	53,460
19	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - lamperia	m ²		
		poz.18	m ²	53,460	
				RAZEM	53,460
20	KNR 0-33 d.1 0101-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)	m ²		
		poz.18	m ²	53,460	
				RAZEM	53,460
21	KNR 0-33 d.1 0125-01	Tynki żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia	m ²		
		poz.18	m ²	53,460	
				RAZEM	53,460
22	KNR 0-33 d.1 0125-03	Tynki żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek lub kornik - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie	m ²		
		poz.18	m ²	53,460	
				RAZEM	53,460
23	KNR 4-01 d.1 0808-08 analogia	Rozbiórka kątowników schodowych	m		
		1,40*12*3	m	50,400	
				RAZEM	50,400
24	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		(0,26*1,40)*12*3<stopnie>	m ²	13,104	
		1,62*3,15*3<podest>	m ²	15,309	
				RAZEM	28,413
25		Naprawa stopni schodowych drewnianych i podestów wraz z oczyszczeniem, uzupełnieniem ubytków i umocowaniem do podłoża	m ²		
		poz.24	m ²	28,413	
				RAZEM	28,413
26	KNR 4-01 d.1 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 - podstopnie schodów	szt.		
		12*3	szt.	36,000	
				RAZEM	36,000
27	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		3,60*3*1,10	m ²	11,880	
				RAZEM	11,880
28	KNR 2-02 d.1 1114-03	Wykładziny stopni i podstopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW	m ²		
		(0,26*1,40)*12*3<stopnie>	m ²	13,104	
		1,62*3,15*3<podest>	m ²	15,309	
				RAZEM	28,413
29	KNR-W 2-02 d.1 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile (kątowniki schodowe)	m		
		1,40*12*3	m	50,400	
				RAZEM	50,400
30	KNR 4-01 d.1 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-05 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe z dwiema lub więcej szybami o pow. ponad 0,1 m2 każda - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
		2,80*3,20	m ²	8,960	
				RAZEM	8,960
31	KNR 4-01 d.1 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		poz.1*0,025	m ³	2,743	
		poz.2*0,025	m ³	0,701	
				RAZEM	3,444
32	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		poz.31	m ³	3,444	
				RAZEM	3,444
2		II PIĘTRO			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51	KNR-W 5-08 d.2 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 4x40 W 18	kpl.		
			kpl.	18,000	
				RAZEM	18,000
52	KNR-W 4-03 d.2 1122-04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 12	szt.		
			szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
53	KNR-W 4-03 d.2 1124-04	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 10	szt.		
			szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
54	KNR 5-08 d.2 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem 12	szt.		
			szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
55	KNR 5-08 d.2 0308-05	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem 10	szt.		
			szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
56	KNR AT-32 d.2 0502-03	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie 116,00	m		
			m	116,000	
				RAZEM	116,000
57	KNR 4-01 d.2 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² ((7,90+3,20+3,30)*2+(3,00+1,00+10,70+3,30)*2+(1,50*2+1,80+2,00)+(6,50+2,10)*2)*1,10*70%<ściany korytarze>	m ²		
			m ²	68,376	
				RAZEM	68,376
58	KNR 4-01 d.2 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² (7,90*2,00+3,20*2,00+3,30*2,00+(3,00+1,00)*1,80/2+10,70*1,80+3,30*1,50+(3,50+1,80)*4,60/2+6,50*2,10)*70%<sufity kor>	m ²		
			m ²	57,715	
				RAZEM	57,715
59	KNR 9-03 d.2 0309-05	Przygotowanie podłoża ręcznie na stropach (7,90*2,00+3,20*2,00+3,30*2,00+(3,00+1,00)*1,80/2+10,70*1,80+3,30*1,50+(3,50+1,80)*4,60/2+6,50*2,10)*70%<sufity kor>	m ²		
			m ²	57,715	
				RAZEM	57,715
60	KNR 9-03 d.2 0109-05	Przygotowanie podłoża ręcznie na ścianach ((7,90+3,20+3,30)*2+(3,00+1,00+10,70+3,30)*2+(1,50*2+1,80+2,00)+(6,50+2,10)*2)*1,10*70%<ściany korytarze>	m ²		
			m ²	68,376	
				RAZEM	68,376
61	KNR 9-03 d.2 0107-01	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym dwuwarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarcie ((7,90+3,20+3,30)*2+(3,00+1,00+10,70+3,30)*2+(1,50*2+1,80+2,00)+(6,50+2,10)*2)*1,10*70%<ściany korytarze>	m ²		
			m ²	68,376	
				RAZEM	68,376
62	KNR 9-03 d.2 0109-01	Dodatek za zmianę gr. tynku o 1 mm - wyprawa cem.-wap. i cem. wykonywana ręcznie na ścianach Krotność = 5 ((7,90+3,20+3,30)*2+(3,00+1,00+10,70+3,30)*2+(1,50*2+1,80+2,00)+(6,50+2,10)*2)*1,10*70%<ściany korytarze>	m ²		
			m ²	68,376	
				RAZEM	68,376
63	KNR 9-03 d.2 0309-01	Dodatek za zmianę gr. tynku o 1 mm - wyprawa cem.-wap. i cem. wykonywana ręcznie na stropach Krotność = 5 (7,90*2,00+3,20*2,00+3,30*2,00+(3,00+1,00)*1,80/2+10,70*1,80+3,30*1,50+(3,50+1,80)*4,60/2+6,50*2,10)*70%<sufity kor>	m ²		
			m ²	57,715	
				RAZEM	57,715
64	KNR AT-26 d.2 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża ((7,90+3,20+3,30)*2+(3,00+1,00+10,70+3,30)*2+(1,50*2+1,80+2,00)+(6,50+2,10)*2)*1,10*70%<ściany korytarze>	m ²		
			m ²	68,376	
				RAZEM	68,376
65	KNR AT-26 d.2 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm ((7,90+3,20+3,30)*2+(3,00+1,00+10,70+3,30)*2+(1,50*2+1,80+2,00)+(6,50+2,10)*2)*1,10*70%<ściany korytarze>	m ²		
			m ²	68,376	
				RAZEM	68,376
66	KNR AT-26 d.2 0302-01	Systemowe tynki wykańczające na sklepieniach - gruntowanie podłoża (7,90*2,00+3,20*2,00+3,30*2,00+(3,00+1,00)*1,80/2+10,70*1,80+3,30*1,50+(3,50+1,80)*4,60/2+6,50*2,10)*70%<sufity kor>	m ²		
			m ²	57,715	
				RAZEM	57,715

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.77	m ²	94,818	
				RAZEM	94,818
80 d.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW poz.77	m ² m ²	 94,818	
				RAZEM	94,818
81 d.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.77	m ² m ²	 94,818	
				RAZEM	94,818
82 d.2	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z budynku gruzu poz.57*0,025 poz.58*0,025	m ³ m ³ m ³	 1,709 1,443	
				RAZEM	3,152
83 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywieżenie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.82	m ³ m ³	 3,152	
				RAZEM	3,152