

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT PRZYCHODNI - KLATKA SCHODOWA, II PIĘTRO
ADRES INWESTYCJI : UL. WOJSKA POLSKIEGO 16, 57-300 KŁODZKO
INWESTOR : ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
ADRES INWESTORA : UL. SZPITALNA 1, 57-300 KŁODZKO
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

Data opracowania

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		KLATKA SCHODOWA			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-04	(5,50+3,15)*2*(3,96+5,10)*70%<ściany klatka>	m ²	109,717	
				RAZEM	109,717
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-08	3,15*5,50+1,62*3,15*3*70%<sufity kl>	m ²	28,041	
				RAZEM	28,041
3	KNR 9-03	Przygotowanie podłoża ręcznie na ścianach	m ²		
d.1	0109-05	(5,50+3,15)*2*(3,96+5,10)*70%<ściany klatka>	m ²	109,717	
				RAZEM	109,717
4	KNR 9-03	Przygotowanie podłoża ręcznie na stropach	m ²		
d.1	0309-05	3,15*5,50+1,62*3,15*3*70%<sufity kl>	m ²	28,041	
				RAZEM	28,041
5	KNR 9-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym dwuwarst- wowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte	m ²		
d.1	0107-01	(5,50+3,15)*2*(3,96+5,10)*70%<ściany klatka>	m ²	109,717	
				RAZEM	109,717
6	KNR 9-03	Dodatek za zmianę gr. tynku o 1 mm - wyprawa cem.-wap. i cem. wykonywana ręcznie na ścianach	m ²		
d.1	0109-01	Krotność = 5 (5,50+3,15)*2*(3,96+5,10)*70%<ściany klatka>	m ²	109,717	
				RAZEM	109,717
7	KNR 9-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ręcznym dwuwarst- wowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte	m ²		
d.1	0307-01	3,15*5,50+1,62*3,15*3*70%<sufity kl>	m ²	28,041	
				RAZEM	28,041
8	KNR 9-03	Dodatek za zmianę gr. tynku o 1 mm - wyprawa cem.-wap. i cem. wykonywana ręcznie na stropach	m ²		
d.1	0309-01	Krotność = 5 3,15*5,50+1,62*3,15*3*70%<sufity kl>	m ²	28,041	
				RAZEM	28,041
9	KNR AT-26	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża	m ²		
d.1	0301-01	(5,50+3,15)*2*(3,96+5,10)*70%<ściany klatka>	m ²	109,717	
				RAZEM	109,717
10	KNR AT-26	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm	m ²		
d.1	0301-02	(5,50+3,15)*2*(3,96+5,10)*70%<ściany klatka>	m ²	109,717	
				RAZEM	109,717
11	KNR AT-26	Systemowe tynki wykańczające na sklepieniach - gruntowanie podłoża	m ²		
d.1	0302-01	3,15*5,50+1,62*3,15*3*70%<sufity kl>	m ²	28,041	
				RAZEM	28,041
12	KNR AT-26	Systemowe tynki wykańczające na sklepieniach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm	m ²		
d.1	0302-02	3,15*5,50+1,62*3,15*3*70%<sufity kl>	m ²	28,041	
				RAZEM	28,041
13	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	3,15*5,50+1,62*3,15*3*30%<sufity kl>	m ²	21,918	
		(5,50+3,15)*2*(3,96+5,10)*30%<ściany klatka>	m ²	47,021	
		-((5,50+3,15)*2*1,80*2-2,80*3,15)*30%<lampaeria>	m ²	-16,038	
				RAZEM	52,901
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (sufity, ścia- ny)	m ²		
d.1	202 1134-02	3,15*5,50+1,62*3,15*3<sufity kl>	m ²	32,634	
		(5,50+3,15)*2*(3,96+5,10)<ściany klatka>	m ²	156,738	
		-((5,50+3,15)*2*1,80*2-2,80*3,15)<lampaeria>	m ²	-53,460	
				RAZEM	135,912
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów - klatki schodowe	m ²		
d.1	1204-01 z. sz.2.3.	3,15*5,50+1,62*3,15*3<sufity kl>	m ²	32,634	
				RAZEM	32,634
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m ²		
d.1	1204-02 z. sz.2.3.	(5,50+3,15)*2*(3,96+5,10)<ściany klatka>	m ²	156,738	
		-((5,50+3,15)*2*1,80*2-2,80*3,15)<lampaeria>	m ²	-53,460	
				RAZEM	103,278
17	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	Krotność = 3			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,15*5,50+1,62*3,15*3 (0,26*1,40)*12*3	m ² m ²	32,634 13,104	
				RAZEM	45,738
18 d.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		(5,50+3,15)*2*1,80*2-2,80*3,15<lamperia>	m ²	53,460	
				RAZEM	53,460
19 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - lamperia	m ²		
		poz.18	m ²	53,460	
				RAZEM	53,460
20 d.1	KNR 0-33 0101-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)	m ²		
		poz.18	m ²	53,460	
				RAZEM	53,460
21 d.1	KNR 0-33 0125-01	Tynki żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia	m ²		
		poz.18	m ²	53,460	
				RAZEM	53,460
22 d.1	KNR 0-33 0125-03	Tynki żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek lub kornik - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie	m ²		
		poz.18	m ²	53,460	
				RAZEM	53,460
23 d.1	KNR 4-01 0808-08 analogia	Rozbiórka kątowników schodowych	m		
		1,40*12*3	m	50,400	
				RAZEM	50,400
24 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		(0,26*1,40)*12*3<stopnie>	m ²	13,104	
		1,62*3,15*3<podest>	m ²	15,309	
				RAZEM	28,413
25 d.1		Naprawa stopni schodowych drewnianych i podestów wraz z oczyszczeniem, uzupełnieniem ubytków i umocowaniem do podłoża	m ²		
		poz.24	m ²	28,413	
				RAZEM	28,413
26 d.1	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m ² - podstopnie schodów	szt.		
		12*3	szt.	36,000	
				RAZEM	36,000
27 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		3,60*3*1,10	m ²	11,880	
				RAZEM	11,880
28 d.1	KNR 2-02 1114-03	Wykładziny stopni i podstopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW	m ²		
		(0,26*1,40)*12*3<stopnie>	m ²	13,104	
		1,62*3,15*3<podest>	m ²	15,309	
				RAZEM	28,413
29 d.1	KNR-W 2-02 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile (kątowniki schodowe)	m		
		1,40*12*3	m	50,400	
				RAZEM	50,400
30 d.1	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-05 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe z dwiema lub więcej szybami o pow. ponad 0,1 m ² każda - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
		2,80*3,20	m ²	8,960	
				RAZEM	8,960
31 d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		poz.1*0,025	m ³	2,743	
		poz.2*0,025	m ³	0,701	
				RAZEM	3,444
32 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		poz.31	m ³	3,444	
				RAZEM	3,444
2		II PIĘTRO			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	KNR 4-01 d.2 0354-08 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi aluminiowe 1,40*2,52	m ² m ²	 3,528	
				RAZEM	3,528
34	KNR 4-01 d.2 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 14	szt. szt.	 14,000	
				RAZEM	14,000
35	KNR-W 4-01 d.2 0442-01 analogia	Rozebranie progów drewnianych drzwiowych 14	szt. szt.	 14,000	
				RAZEM	14,000
36	KNR 4-01 d.2 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworów (2,10+1,20)*0,20*0,25*8	m ³ m ³	 1,320	
				RAZEM	1,320
37	KNR 4-01 d.2 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 1,20*0,25*0,20*8	m ³ m ³	 0,480	
				RAZEM	0,480
38	KNR 4-01 d.2 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 120 mm 1,20*2*8	m m	 19,200	
				RAZEM	19,200
39	KNR 4-01 d.2 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1,20*2*8	m m	 19,200	
				RAZEM	19,200
40	KNR 4-01 d.2 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (2,20+1,20)*2*2*8	m m	 108,800	
				RAZEM	108,800
41	KNR-W 2-02 d.2 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - automatyczne 1,40*2,52	m ² m ²	 3,528	
				RAZEM	3,528
42	KNR 4-01 d.2 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (1,40+2,52*2)*2	m m	 12,880	
				RAZEM	12,880
43	KNR-W 2-02 d.2 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie 14	szt. szt.	 14,000	
				RAZEM	14,000
44	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0,80*2,00*6 1,00*2,00*8	m ² m ² m ²	 9,600 16,000	
				RAZEM	25,600
45	KNR 4-01 d.2 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi (0,80+2,00*2)*2*6	m m	 57,600	
				RAZEM	57,600
46	KNR 4-03 d.2 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 18	szt. szt.	 18,000	
				RAZEM	18,000
47	KNR 4-03 d.2 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie 120	m m	 120,000	
				RAZEM	120,000
48	KNR 5-08 d.2 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 120	m m	 120,000	
				RAZEM	120,000
49	KNR 4-03 d.2 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 120	m m	 120,000	
				RAZEM	120,000
50	KNR 4-01 d.2 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 120	m m	 120,000	
				RAZEM	120,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51 d.2	KNR-W 5-08 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 4x40 W 18	kpl. kpl.	18,000	
				RAZEM	18,000
52 d.2	KNR-W 4-03 1122-04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 12	szt. szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
53 d.2	KNR-W 4-03 1124-04	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 10	szt. szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
54 d.2	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem 12	szt. szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
55 d.2	KNR 5-08 0308-05	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem 10	szt. szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
56 d.2	KNR AT-32 0502-03	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie 116,00	m m	116,000	
				RAZEM	116,000
57 d.2	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² $((7,90+3,20+3,30)*2+(3,00+1,00+10,70+3,30)*2+(1,50*2+1,80+2,00)+(6,50+2,10)*2)*1,10*70\%$ <ściany korytarze>	m ² m ²	68,376	
				RAZEM	68,376
58 d.2	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² $(7,90*2,00+3,20*2,00+3,30*2,00+(3,00+1,00)*1,80/2+10,70*1,80+3,30*1,50+(3,50+1,80)*4,60/2+6,50*2,10)*70\%$ <sufity kor>	m ² m ²	57,715	
				RAZEM	57,715
59 d.2	KNR 9-03 0309-05	Przygotowanie podłoża ręcznie na stropach $(7,90*2,00+3,20*2,00+3,30*2,00+(3,00+1,00)*1,80/2+10,70*1,80+3,30*1,50+(3,50+1,80)*4,60/2+6,50*2,10)*70\%$ <sufity kor>	m ² m ²	57,715	
				RAZEM	57,715
60 d.2	KNR 9-03 0109-05	Przygotowanie podłoża ręcznie na ścianach $((7,90+3,20+3,30)*2+(3,00+1,00+10,70+3,30)*2+(1,50*2+1,80+2,00)+(6,50+2,10)*2)*1,10*70\%$ <ściany korytarze>	m ² m ²	68,376	
				RAZEM	68,376
61 d.2	KNR 9-03 0107-01	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym dwuwarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarłe $((7,90+3,20+3,30)*2+(3,00+1,00+10,70+3,30)*2+(1,50*2+1,80+2,00)+(6,50+2,10)*2)*1,10*70\%$ <ściany korytarze>	m ² m ²	68,376	
				RAZEM	68,376
62 d.2	KNR 9-03 0109-01	Dodatek za zmianę gr. tynku o 1 mm - wyprawa cem.-wap. i cem. wykonywana ręcznie na ścianach Krotność = 5 $((7,90+3,20+3,30)*2+(3,00+1,00+10,70+3,30)*2+(1,50*2+1,80+2,00)+(6,50+2,10)*2)*1,10*70\%$ <ściany korytarze>	m ² m ²	68,376	
				RAZEM	68,376
63 d.2	KNR 9-03 0309-01	Dodatek za zmianę gr. tynku o 1 mm - wyprawa cem.-wap. i cem. wykonywana ręcznie na stropach Krotność = 5 $(7,90*2,00+3,20*2,00+3,30*2,00+(3,00+1,00)*1,80/2+10,70*1,80+3,30*1,50+(3,50+1,80)*4,60/2+6,50*2,10)*70\%$ <sufity kor>	m ² m ²	57,715	
				RAZEM	57,715
64 d.2	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża $((7,90+3,20+3,30)*2+(3,00+1,00+10,70+3,30)*2+(1,50*2+1,80+2,00)+(6,50+2,10)*2)*1,10*70\%$ <ściany korytarze>	m ² m ²	68,376	
				RAZEM	68,376
65 d.2	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm $((7,90+3,20+3,30)*2+(3,00+1,00+10,70+3,30)*2+(1,50*2+1,80+2,00)+(6,50+2,10)*2)*1,10*70\%$ <ściany korytarze>	m ² m ²	68,376	
				RAZEM	68,376
66 d.2	KNR AT-26 0302-01	Systemowe tynki wykańczające na sklepieniach - gruntowanie podłoża $(7,90*2,00+3,20*2,00+3,30*2,00+(3,00+1,00)*1,80/2+10,70*1,80+3,30*1,50+(3,50+1,80)*4,60/2+6,50*2,10)*70\%$ <sufity kor>	m ² m ²	57,715	
				RAZEM	57,715

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67 d.2	KNR AT-26 0302-02	Systemowe tynki wykańczające na sklepieniach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm (7,90*2,00+3,20*2,00+3,30*2,00+(3,00+1,00)*1,80/2+10,70*1,80+3,30*1,50+(3,50+1,80)*4,60/2+6,50*2,10)*70%<sufity kor>	m ² m ²	 57,715	
				RAZEM	57,715
68 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (7,90*2,00+3,20*2,00+3,30*2,00+(3,00+1,00)*1,80/2+10,70*1,80+3,30*1,50+(3,50+1,80)*4,60/2+6,50*2,10)*30%<sufity kor> 4,50*2,90+2,60*1,40+1,80*1,40+(3,20+3,05)*3,50+5,78*3,20+(7,96+5,73)*4,50/2+(7,96+4,80)*5,20/2<sufity> (7,90+3,20+3,30)*2+(3,00+1,00+10,70+3,30)*2+(1,50*2+1,80+2,00)+(6,50+2,10)*2*1,10*30%<ściany korytarze> (4,50+2,90)*2*3,30+(2,60+1,40)*2*3,30+(1,80+1,40*2)*2*3,30+(5,78+3,20)*2*3,30+(5,78+2,70+5,73+4,75+2,70+4,69)*3,30+(3,20+3,50)*2*3,30+(3,05+3,50)*2*3,30<ściany>	m ² m ² m ² m ² m ²	 24,735 123,560 29,304 339,273	
				RAZEM	516,872
69 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (sufity, ściany) 4,50*2,90+2,60*1,40+1,80*1,40+(3,20+3,05)*3,50+5,78*3,20+(7,96+5,73)*4,50/2+(7,96+4,80)*5,20/2<sufity> (7,90+3,20+3,30)*2+(3,00+1,00+10,70+3,30)*2+(1,50*2+1,80+2,00)+(6,50+2,10)*2*1,10<ściany korytarze> 7,90*2,00+3,20*2,00+3,30*2,00+(3,00+1,00)*1,80/2+10,70*1,80+3,30*1,50+(3,50+1,80)*4,60/2+6,50*2,10<sufity kor> (4,50+2,90)*2*3,30+(2,60+1,40)*2*3,30+(1,80+1,40*2)*2*3,30+(5,78+3,20)*2*3,30+(5,78+2,70+5,73+4,75+2,70+4,69)*3,30+(3,20+3,50)*2*3,30+(3,05+3,50)*2*3,30<ściany>	m ² m ² m ² m ² m ²	 123,560 97,680 82,450 339,273	
				RAZEM	642,963
70 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,50*2,90+2,60*1,40+1,80*1,40+(3,20+3,05)*3,50+5,78*3,20+(7,96+5,73)*4,50/2+(7,96+4,80)*5,20/2<sufity> 7,90*2,00+3,20*2,00+3,30*2,00+(3,00+1,00)*1,80/2+10,70*1,80+3,30*1,50+(3,50+1,80)*4,60/2+6,50*2,10<sufity kor>	m ² m ² m ²	 123,560 82,450	
				RAZEM	206,010
71 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (7,90+3,20+3,30)*2+(3,00+1,00+10,70+3,30)*2+(1,50*2+1,80+2,00)+(6,50+2,10)*2*1,10<ściany korytarze> (4,50+2,90)*2*3,30+(2,60+1,40)*2*3,30+(1,80+1,40*2)*2*3,30+(5,78+3,20)*2*3,30+(5,78+2,70+5,73+4,75+2,70+4,69)*3,30+(3,20+3,50)*2*3,30+(3,05+3,50)*2*3,30<ściany>	m ² m ² m ²	 97,680 339,273	
				RAZEM	436,953
72 d.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (7,90+3,20+3,30)*2+(3,00+1,00+10,70+3,30)*2+(1,50*2+1,80+2,00)+(6,50+2,10)*2*1,90<ściany korytarze>	m ² m ²	 168,720	
				RAZEM	168,720
73 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - lamperia poz.72	m ² m ²	 168,720	
				RAZEM	168,720
74 d.2	KNR 0-33 0101-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne) poz.72	m ² m ²	 168,720	
				RAZEM	168,720
75 d.2	KNR 0-33 0125-01	Tynki żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia poz.72	m ² m ²	 168,720	
				RAZEM	168,720
76 d.2	KNR 0-33 0125-03	Tynki żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek lub kornik - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie poz.72	m ² m ²	 168,720	
				RAZEM	168,720
77 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (7,90*2,00+3,20*2,00+3,30*2,00+(3,00+1,00)*1,80/2+10,70*1,80+3,30*1,50+(3,50+1,80)*4,60/2+6,50*2,10)*1,15<korytarz>	m ² m ²	 94,818	
				RAZEM	94,818
78 d.2	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie obicia z płyt wiórowych poz.77	m ² m ²	 94,818	
				RAZEM	94,818
79 d.2	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.77	m ²	94,818	
				RAZEM	94,818
80	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -	m ²		
d.2	1112-05	PCW			
		poz.77	m ²	94,818	
				RAZEM	94,818
81	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-	m ²		
d.2	1112-09	wych			
		poz.77	m ²	94,818	
				RAZEM	94,818
82	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku	m ³		
d.2	0106-04	- usunięcie z budynku gruzu			
		poz.57*0,025	m ³	1,709	
		poz.58*0,025	m ³	1,443	
				RAZEM	3,152
83	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.2	0108-09	10 km			
	0108-10				
		poz.82	m ³	3,152	
				RAZEM	3,152