ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KŁODZKU

UL. SZPITALNA 1, 57-300 KŁODZKO

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	:	REMONT PRZYCHODNI - KLATKA SCHODOWA, II PIĘTRO
ADRES INWESTYCJI	:	UL. WOJSKA POLSKIEGO 16, 57-300 KŁODZKO
INWESTOR	:	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
ADRES INWESTORA	:	UL. SZPITALNA 1, 57-300 KŁODZKO
BRANŻA	:	OGÓLNOBUDOWLANA

Data opracowania

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**KLATKA SCHODOWA**			
1 d.1	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		(5,50+3,15)*2*(3,96+5,10)*70%<ściany klatka>	m2	109,717	
				RAZEM	109,717
2 d.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		3,15*5,50+1,62*3,15*3*70%<sufity kl>	m2	28,041	
				RAZEM	28,041
3 d.1	KNR 9-03 0109-05	Przygotowanie podłoża ręcznie na ścianach	m2		
		(5,50+3,15)*2*(3,96+5,10)*70%<ściany klatka>	m2	109,717	
				RAZEM	109,717
4 d.1	KNR 9-03 0309-05	Przygotowanie podłoża ręcznie na stropach	m2		
		3,15*5,50+1,62*3,15*3*70%<sufity kl>	m2	28,041	
				RAZEM	28,041
5 d.1	KNR 9-03 0107-01	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym dwuwarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte	m2		
		(5,50+3,15)*2*(3,96+5,10)*70%<ściany klatka>	m2	109,717	
				RAZEM	109,717
6 d.1	KNR 9-03 0109-01	Dodatek za zmianę gr. tynku o 1 mm - wyprawa cem.-wap. i cem. wykonywana ręcznie na ścianach	m2		
		Krotność = 5			
		(5,50+3,15)*2*(3,96+5,10)*70%<ściany klatka>	m2	109,717	
				RAZEM	109,717
7 d.1	KNR 9-03 0307-01	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ręcznym dwuwarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte	m2		
		3,15*5,50+1,62*3,15*3*70%<sufity kl>	m2	28,041	
				RAZEM	28,041
8 d.1	KNR 9-03 0309-01	Dodatek za zmianę gr. tynku o 1 mm - wyprawa cem.-wap. i cem. wykonywana ręcznie na stropach	m2		
		Krotność = 5			
		3,15*5,50+1,62*3,15*3*70%<sufity kl>	m2	28,041	
				RAZEM	28,041
9 d.1	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża	m2		
		(5,50+3,15)*2*(3,96+5,10)*70%<ściany klatka>	m2	109,717	
				RAZEM	109,717
10 d.1	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm	m2		
		(5,50+3,15)*2*(3,96+5,10)*70%<ściany klatka>	m2	109,717	
				RAZEM	109,717
11 d.1	KNR AT-26 0302-01	Systemowe tynki wykańczające na sklepieniach - gruntowanie podłoża	m2		
		3,15*5,50+1,62*3,15*3*70%<sufity kl>	m2	28,041	
				RAZEM	28,041
12 d.1	KNR AT-26 0302-02	Systemowe tynki wykańczające na sklepieniach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm	m2		
		3,15*5,50+1,62*3,15*3*70%<sufity kl>	m2	28,041	
				RAZEM	28,041
13 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		3,15*5,50+1,62*3,15*3*30%<sufity kl>	m2	21,918	
		(5,50+3,15)*2*(3,96+5,10)*30%<ściany klatka>	m2	47,021	
		-((5,50+3,15)*2*1,80*2-2,80*3,15)*30%<lamperia>	m2	-16,038	
				RAZEM	52,901
14 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (sufity, ściany)	m2		
		3,15*5,50+1,62*3,15*3<sufity kl>	m2	32,634	
		(5,50+3,15)*2*(3,96+5,10)<ściany klatka>	m2	156,738	
		-((5,50+3,15)*2*1,80*2-2,80*3,15)<lamperia>	m2	-53,460	
				RAZEM	135,912
15 d.1	KNR 4-01 1204-01 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m2		
		3,15*5,50+1,62*3,15*3<sufity kl>	m2	32,634	
				RAZEM	32,634
16 d.1	KNR 4-01 1204-02 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m2		
		(5,50+3,15)*2*(3,96+5,10)<ściany klatka>	m2	156,738	
		-((5,50+3,15)*2*1,80*2-2,80*3,15)<lamperia>	m2	-53,460	
				RAZEM	103,278
17 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		Krotność = 3			

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 3082

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,15*5,50+1,62*3,15*3	m2	32,634	
		(0,26*1,40)*12*3	m2	13,104	
				RAZEM	45,738
18 d.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		(5,50+3,15)*2*1,80*2-2,80*3,15<lamperia>	m2	53,460	
				RAZEM	53,460
19 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - lamperia	m2		
		poz.18	m2	53,460	
				RAZEM	53,460
20 d.1	KNR 0-33 0101-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)	m2		
		poz.18	m2	53,460	
				RAZEM	53,460
21 d.1	KNR 0-33 0125-01	Tynki żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia	m2		
		poz.18	m2	53,460	
				RAZEM	53,460
22 d.1	KNR 0-33 0125-03	Tynki żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek lub kornik - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie	m2		
		poz.18	m2	53,460	
				RAZEM	53,460
23 d.1	KNR 4-01 0808-08 analogia	Rozbiórka kątowników schodowych	m		
		1,40*12*3	m	50,400	
				RAZEM	50,400
24 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		(0,26*1,40)*12*3<stopnie>	m2	13,104	
		1,62*3,15*3<podest>	m2	15,309	
				RAZEM	28,413
25 d.1		Naprawa stopni schoddowych drewnianych i podestów wraz z oczyszczeniem, uzupełnieniem ubytków i umocowaniem do podłoża	m2		
		poz.24	m2	28,413	
				RAZEM	28,413
26 d.1	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 - podstopnie schodów	szt.		
		12*3	szt.	36,000	
				RAZEM	36,000
27 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		3,60*3*1,10	m2	11,880	
				RAZEM	11,880
28 d.1	KNR 2-02 1114-03	Wykładziny stopni i podstopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW	m2		
		(0,26*1,40)*12*3<stopnie>	m2	13,104	
		1,62*3,15*3<podest>	m2	15,309	
				RAZEM	28,413
29 d.1	KNR-W 2-02 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile (kątowniki schodowe)	m		
		1,40*12*3	m	50,400	
				RAZEM	50,400
30 d.1	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-05 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe z dwiema lub więcej szybami o pow. ponad 0,1 m2 każda - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m2		
		2,80*3,20	m2	8,960	
				RAZEM	8,960
31 d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
		poz.1*0,025	m3	2,743	
		poz.2*0,025	m3	0,701	
				RAZEM	3,444
32 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		poz.31	m3	3,444	
				RAZEM	3,444
2		**II PIĘTRO**			

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 3082

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.2	KNR 4-01 0354-08 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi aluminiowe	m^2		
		1,40*2,52	m^2	3,528	
				RAZEM	3,528
34 d.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
35 d.2	KNR-W 4-01 0442-01 analogia	Rozebranie progów drewnianych drzwiowych	szt		
		14	szt	14,000	
				RAZEM	14,000
36 d.2	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworów	m^3		
		(2,10+1,20)*0,20*0,25*8	m^3	1,320	
				RAZEM	1,320
37 d.2	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m^3		
		1,20*0,25*0,20*8	m^3	0,480	
				RAZEM	0,480
38 d.2	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 120 mm	m		
		1,20*2*8	m	19,200	
				RAZEM	19,200
39 d.2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek	m		
		1,20*2*8	m	19,200	
				RAZEM	19,200
40 d.2	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		(2,20+1,20)*2*2*8	m	108,800	
				RAZEM	108,800
41 d.2	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m^2		
		1,40*2,52	m^2	3,528	
				RAZEM	3,528
42 d.2	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		(1,40+2,52*2)*2	m	12,880	
				RAZEM	12,880
43 d.2	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
44 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m^2		
		0,80*2,00*6	m^2	9,600	
		1,00*2,00*8	m^2	16,000	
				RAZEM	25,600
45 d.2	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
		(0,80+2,00*2)*2*6	m	57,600	
				RAZEM	57,600
46 d.2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
47 d.2	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
48 d.2	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
49 d.2	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
50 d.2	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 3082

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51 d.2	KNR-W 5-08 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 4x40 W	kpl.		
		18	kpl.	18,000	
				RAZEM	18,000
52 d.2	KNR-W 4-03 1122-04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
53 d.2	KNR-W 4-03 1124-04	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
54 d.2	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
55 d.2	KNR 5-08 0308-05	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
56 d.2	KNR AT-32 0502-03	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie	m		
		116,00	m	116,000	
				RAZEM	116,000
57 d.2	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m^2		
		((7,90+3,20+3,30)*2+(3,00+1,00+10,70+3,30)*2+(1,50*2+1,80+2,00)+(6,50+2,10)*2)*1,10*70%<ściany korytarze>	m^2	68,376	
				RAZEM	68,376
58 d.2	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m^2		
		(7,90*2,00+3,20*2,00+3,30*2,00+(3,00+1,00)*1,80/2+10,70*1,80+3,30*1,50+(3,50+1,80)*4,60/2+6,50*2,10)*70%<sufity kor>	m^2	57,715	
				RAZEM	57,715
59 d.2	KNR 9-03 0309-05	Przygotowanie podłoża ręcznie na stropach	m^2		
		(7,90*2,00+3,20*2,00+3,30*2,00+(3,00+1,00)*1,80/2+10,70*1,80+3,30*1,50+(3,50+1,80)*4,60/2+6,50*2,10)*70%<sufity kor>	m^2	57,715	
				RAZEM	57,715
60 d.2	KNR 9-03 0109-05	Przygotowanie podłoża ręcznie na ścianach	m^2		
		((7,90+3,20+3,30)*2+(3,00+1,00+10,70+3,30)*2+(1,50*2+1,80+2,00)+(6,50+2,10)*2)*1,10*70%<ściany korytarze>	m^2	68,376	
				RAZEM	68,376
61 d.2	KNR 9-03 0107-01	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym dwuwarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte	m^2		
		((7,90+3,20+3,30)*2+(3,00+1,00+10,70+3,30)*2+(1,50*2+1,80+2,00)+(6,50+2,10)*2)*1,10*70%<ściany korytarze>	m^2	68,376	
				RAZEM	68,376
62 d.2	KNR 9-03 0109-01	Dodatek za zmianę gr. tynku o 1 mm - wyprawa cem.-wap. i cem. wykonywana ręcznie na ścianach	m^2		
		Krotność = 5			
		((7,90+3,20+3,30)*2+(3,00+1,00+10,70+3,30)*2+(1,50*2+1,80+2,00)+(6,50+2,10)*2)*1,10*70%<ściany korytarze>	m^2	68,376	
				RAZEM	68,376
63 d.2	KNR 9-03 0309-01	Dodatek za zmianę gr. tynku o 1 mm - wyprawa cem.-wap. i cem. wykonywana ręcznie na stropach	m^2		
		Krotność = 5			
		(7,90*2,00+3,20*2,00+3,30*2,00+(3,00+1,00)*1,80/2+10,70*1,80+3,30*1,50+(3,50+1,80)*4,60/2+6,50*2,10)*70%<sufity kor>	m^2	57,715	
				RAZEM	57,715
64 d.2	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża	m^2		
		((7,90+3,20+3,30)*2+(3,00+1,00+10,70+3,30)*2+(1,50*2+1,80+2,00)+(6,50+2,10)*2)*1,10*70%<ściany korytarze>	m^2	68,376	
				RAZEM	68,376
65 d.2	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm	m^2		
		((7,90+3,20+3,30)*2+(3,00+1,00+10,70+3,30)*2+(1,50*2+1,80+2,00)+(6,50+2,10)*2)*1,10*70%<ściany korytarze>	m^2	68,376	
				RAZEM	68,376
66 d.2	KNR AT-26 0302-01	Systemowe tynki wykańczające na sklepieniach - gruntowanie podłoża	m^2		
		(7,90*2,00+3,20*2,00+3,30*2,00+(3,00+1,00)*1,80/2+10,70*1,80+3,30*1,50+(3,50+1,80)*4,60/2+6,50*2,10)*70%<sufity kor>	m^2	57,715	
				RAZEM	57,715

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 3082

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67 d.2	KNR AT-26 0302-02	Systemowe tynki wykańczające na sklepieniach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm	m2		
		(7,90*2,00+3,20*2,00+3,30*2,00+(3,00+1,00)*1,80/2+10,70*1,80+3,30*1,50+ (3,50+1,80)*4,60/2+6,50*2,10)*70%<sufity kor>	m2	57,715	
				RAZEM	57,715
68 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(7,90*2,00+3,20*2,00+3,30*2,00+(3,00+1,00)*1,80/2+10,70*1,80+3,30*1,50+ (3,50+1,80)*4,60/2+6,50*2,10)*30%<sufity kor>	m2	24,735	
		4,50*2,90+2,60*1,40+1,80*1,40+(3,20+3,05)*3,50+5,78*3,20+(7,96+5,73)* 4,50/2+(7,96+4,80)*5,20/2<sufity>	m2	123,560	
		((7,90+3,20+3,30)*2+(3,00+1,00+10,70+3,30)*2+(1,50*2+1,80+2,00)+(6,50+ 2,10)*2)*1,10*30%<ściany korytarze>	m2	29,304	
		(4,50+2,90)*2*3,30+(2,60+1,40)*2*3,30+(1,80+1,40*2)*2*3,30+(5,78+3,20)*2* 3,30+(5,78+2,70+5,73+4,75+2,70+4,69)*3,30+(3,20+3,50)*2*3,30+(3,05+3,50) *2*3,30<ściany>	m2	339,273	
				RAZEM	516,872
69 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (sufity, ściany)	m2		
		4,50*2,90+2,60*1,40+1,80*1,40+(3,20+3,05)*3,50+5,78*3,20+(7,96+5,73)* 4,50/2+(7,96+4,80)*5,20/2<sufity>	m2	123,560	
		((7,90+3,20+3,30)*2+(3,00+1,00+10,70+3,30)*2+(1,50*2+1,80+2,00)+(6,50+ 2,10)*2)*1,10<ściany korytarze>	m2	97,680	
		7,90*2,00+3,20*2,00+3,30*2,00+(3,00+1,00)*1,80/2+10,70*1,80+3,30*1,50+ (3,50+1,80)*4,60/2+6,50*2,10<sufity kor>	m2	82,450	
		(4,50+2,90)*2*3,30+(2,60+1,40)*2*3,30+(1,80+1,40*2)*2*3,30+(5,78+3,20)*2* 3,30+(5,78+2,70+5,73+4,75+2,70+4,69)*3,30+(3,20+3,50)*2*3,30+(3,05+3,50) *2*3,30<ściany>	m2	339,273	
				RAZEM	642,963
70 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		4,50*2,90+2,60*1,40+1,80*1,40+(3,20+3,05)*3,50+5,78*3,20+(7,96+5,73)* 4,50/2+(7,96+4,80)*5,20/2<sufity>	m2	123,560	
		7,90*2,00+3,20*2,00+3,30*2,00+(3,00+1,00)*1,80/2+10,70*1,80+3,30*1,50+ (3,50+1,80)*4,60/2+6,50*2,10<sufity kor>	m2	82,450	
				RAZEM	206,010
71 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		((7,90+3,20+3,30)*2+(3,00+1,00+10,70+3,30)*2+(1,50*2+1,80+2,00)+(6,50+ 2,10)*2)*1,10<ściany korytarze>	m2	97,680	
		(4,50+2,90)*2*3,30+(2,60+1,40)*2*3,30+(1,80+1,40*2)*2*3,30+(5,78+3,20)*2* 3,30+(5,78+2,70+5,73+4,75+2,70+4,69)*3,30+(3,20+3,50)*2*3,30+(3,05+3,50) *2*3,30<ściany>	m2	339,273	
				RAZEM	436,953
72 d.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		((7,90+3,20+3,30)*2+(3,00+1,00+10,70+3,30)*2+(1,50*2+1,80+2,00)+(6,50+ 2,10)*2)*1,90<ściany korytarze>	m2	168,720	
				RAZEM	168,720
73 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - lamperia	m2		
		poz.72	m2	168,720	
				RAZEM	168,720
74 d.2	KNR 0-33 0101-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)	m2		
		poz.72	m2	168,720	
				RAZEM	168,720
75 d.2	KNR 0-33 0125-01	Tynki żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia	m2		
		poz.72	m2	168,720	
				RAZEM	168,720
76 d.2	KNR 0-33 0125-03	Tynki żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek lub kornik - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie	m2		
		poz.72	m2	168,720	
				RAZEM	168,720
77 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		(7,90*2,00+3,20*2,00+3,30*2,00+(3,00+1,00)*1,80/2+10,70*1,80+3,30*1,50+ (3,50+1,80)*4,60/2+6,50*2,10)*1,15<korytarz>	m2	94,818	
				RAZEM	94,818
78 d.2	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie obicia z płyt wiórowych	m2		
		poz.77	m2	94,818	
				RAZEM	94,818
79 d.2	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB	m2		

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 3082

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.77	m^2	94,818	
				RAZEM	94,818
80 d.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m^2		
		poz.77	m^2	94,818	
				RAZEM	94,818
81 d.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-wych	m^2		
		poz.77	m^2	94,818	
				RAZEM	94,818
82 d.2	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z budynku gruzu	m^3		
		poz.57*0,025	m^3	1,709	
		poz.58*0,025	m^3	1,443	
				RAZEM	3,152
83 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m^3		
		poz.82	m^3	3,152	
				RAZEM	3,152

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 3082