




Słup poz. spł-3a
skala 1:20



② 6#16 L=256cm (A-IIIN)




③ 23 #6 L=63cm (A-IIIN)



Beton: C25/30 (B30)
Stal : AIIIN (B500SP)
Otulenie : 3,5cm

Poz.	Liczba	Nr. pręta	Średnica	Liczba	Długość	Długość łączna [m]	
spl-3a	szt.	-	#	szt.	m	#6	#16
	1	1	16	6	1,90		11,40
		2	16	6	2,56		15,36
		3	6	23	0,63	14,49	
Długość razem [m]						14,49	26,76
Masa jednostkowa [kg/m]						0,222	1,578
Masa łączna [kg]						3,22	42,24
Masa ogółem / 1szt. [kg]						45,45	
Masa całkowita [kg]						45,45	

www.pinbrodnica.pl		Nazwa i adres inwestycji:		Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie na cele Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy na działce budowlanej o numerze ewidencyjnym 117/14 jednostka ewidencyjna: 281205_2 NOWE MIASTO LUBAWSKIE - GMINA obrob: 0010 PACÓŁTOWO					
 PROJEKTOWANIE I NADZÓR		Inwestor:		Powiat Nowomiejski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1					
		Nazwisko i imię		Nr uprawnień		Podpis			
Konstruktor		mgr inż. Paweł Zaniecki		KUP/0009/POOK/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej					
Konstruktor spr.		mgr inż. Marcin Malinowski		KUP/0081/POOK/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej					
Słup poz. spł-3a						Marzec 2021r.		skala 1:20	
								24	