


WYMIAN STALOWY poz. Wst-1
skala 1:10



Liczba sztuk łącznie	Nazwa i profil elementu	długość elementu m	masa jedn. kg/m	Ciężar jednego elementu kg	Ciężar ogółem
1	HEA160 I=3,20cm	3,200	30,40	97.28	97.28

wykonanie: Wst-1 --> 1szt.

Montaż belek:

- * Montaż belek wykonać przez uprzednio wykute otwory (gniazda) w istniejących ścianach
- * Belki opierane za pośrednictwem podlewek betonowych (Mozna zastosować zaprawę montażową systemową - np. CX15 Ceresit lub inną o podobnych właściwościach)
- * Po zamontowaniu belek i wyparciu ich pod strop powstałą szczelinę należy wypełnić zaprawą pęczniejącą.
- * Ubytki muru oraz tynków przy oparciu montowanych belek wypełnić podobnym materiałem murowym, fragmenty ścian wytynkować.
- * Rzeczywistą długość belek domierzyć na budowie

STAL S235JRG2 (St3SX)
ŚRUBY KLASY 8.8

www.pinbrodnica.pl

PIN

PROJEKTOWANIE I NADZÓR

Nazwa i adres inwestycji:

Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie na cele Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy na działce budowlanej o numerze ewidencyjnym 117/14 jednostka ewidencyjna: 281205_2 NOWE MIASTO LUBAWSKIE - GMINA obręb: 0010 PACÓŁTOWO

Inwestor:

Powiat Nowomiejski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1

	Nazwisko i imię	Nr uprawnień	Podpis
Konstruktor	mgr inż. Paweł Zaniecki	KUP/0009/POOK/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
Konstruktor spr.	mgr inż. Marcin Malinowski	KUP/0081/POOK/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	

Wymian stalowy poz. Wst-1

Marzec 2021r.

skala 1:10

34