


WYMIAN STALOWY poz. Wst-2
skala 1:10




Montaż belek:

- * Montaż belek wykonać przez uprzednio wykute otwory (gniazda) w istniejących ścianach
- * Belki opierane za pośrednictwem podlewek betonowych (Mozna zastosować zaprawę montażową systemową - np. CX15 Ceresit lub inną o podobnych właściwościach)
- * Po zamontowaniu belek i wyparciu ich pod strop powstałą szczelinę należy wypełnić zaprawą pęczniącą.
- * Ubytki muru oraz tynków przy oparciu montowanych belek wypełnić podobnym materiałem murowym, fragmenty ścian wytynkować.
- * Rzeczywistą długość belek domierzyć na budowie

Mocowanie do podciągu wykonać kotwami systemowymi z prętów kotwiących klasy 8.8 wklejanych za pomocą żywicy --> według jednego z dostępnych systemów.

STAL S235JRG2 (St3SX)
ŚRUBY KLASY 8.8

 PROJEKTOWANIE I NADZÓR	Nazwa i adres inwestycji: Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie na cele Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy na działce budowlanej o numerze ewidencyjnym 117/14 jednostka ewidencyjna: 281205_2 NOWE MIASTO LUBAWSKIE - GMINA obręb: 0010 PACÓŁTOWO		Inwestor: Powiat Nowomiejski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1	
	Nazwisko i imię	Nr uprawnień	Podpis	
Konstruktor	mgr inż. Paweł Zaniecki	KUP/0009/POOK/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
Konstruktor spr.	mgr inż. Marcin Malinowski	KUP/0081/POOK/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
Wymian stalowy poz. Wst-2			Marzec 2021r.	skala 1:10
				35