



NADPROŻE STALOWE poz. Nst-1
skala 1:10




| Liczba sztuk łącznie | Nazwa i profil elementu | długość elementu m | masa jedn. kg/m | Ciężar jednego elementu kg | Ciężar ogółem |
|----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|---------------|
| 3 | C140 l=1,86cm | 1,860 | 16,00 | 29.76 | 89.28 |
| 6 | C100 l=0,15cm | 0,150 | 10,60 | 1.59 | 9.54 |
| | | | | | 98.82 |

wykonanie: Nst-1 --> 1szt.

UWAGA:
Prace należy przeprowadzać następująco: po wytrasowaniu otworu i podstemplowaniu stropu, należy wykonać jednostronną bruzdę do osadzenia jednej części nadproża. Po narzuceniu zaprawy cementowej i dociśnięciu elementu stalowego należy wypełnić wszelkie szczeliny zaprawą bądź zaczynem cementowym. Po uzyskaniu przez zaprawę cementową odpowiedniej (w zależności od marki) wytrzymałości można wykonać bruzdę z drugiej strony ściany wraz z pozostałymi czynnościami. Po wykonaniu ww czynności można przystąpić do skręcenia obu elementów i wykucia otworu pod nim. Ostatnią czynnością jest wyszpaldowanie i nałożenie tynku cementowego na siatce stalowej.

STAL S235JRG2 (St3SX)
ŚRUBY KLASY 8.8

| | | | |
|--|--|--|------------|
|  PROJEKTOWANIE I NADZÓR | | Nazwa i adres inwestycji: Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie na cele Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy na działce budowlanej o numerze ewidencyjnym 117/14 jednostka ewidencyjna: 281205_2 NOWE MIASTO LUBAWSKIE - GMINA obręb: 0010 PACÓŁTOWO | |
| Inwestor: Powiat Nowomiejski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1 | | Nr uprawnień | |
| Nazwisko i imię | | Podpis | |
| Konstruktor | | mgr inż. Paweł Zaniecki | |
| Konstruktor spr. | | mgr inż. Marcin Malinowski | |
| Nadproże stalowe poz. Nst-1 | | | skala 1:10 |
| | | | 27 |