



Projektowane fundamenty odsunąć od istniejących fundamentów wykonując dylatację 2cm.
Poziom posadowienia doapsować do poziomu posadowienia istniejących fundamentów.




ISTNIEJĄCY BUDYNEK



Wytyczne dotyczące wykonania fundamentów:

1. Przy wykonywaniu prac ziemnych należy przestrzegać zasad zawartych w PN-81/B-03020.
2. Należy skonfrontować zgodność danych gruntowo - wodnych z układem warstw zalegających pod dnem ław/ stóp .
3. Podczas wykonywania wykopu należy usunąć wszelkie grunty niebudowlane tj. glebę oraz piaski drobne próchniczne.
4. Wykopy pod fundamenty powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu poniżej spodu fundamentów.
5. Przy wykonywaniu wykopów fundamentowych za pomocą maszyn należy na dnie wykopu zostawiać w gruntach warstwę gruntu o gr. 0,2-0,3m i dalsze roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.
6. Dno wykopów należy chronić przed zalaniem wodami powierzchniowymi i gruntowymi.
7. W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi należy przede wszystkim usunąć wodę, a następnie zbadać, czy nie nastąpiło przy tym naruszenie naturalnej struktury w podłożu. Rozluźnioną górną warstwę gruntu należy usunąć, zastępując ją do poziomu posadowienia chudym betonem lub innym odpowiednim materiałem, jak np. zagęszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospółką, żwirem.
8. Przy istnieniu na dnie wykopu w poziomie posadowienia gruntów spoistych, a szczególnie gruntów pylastych oraz gruntów łatwo rozmaikających, należy bezpośrednio po wykonaniu wykopów pokryć dno wykopu warstwą chudego betonu o gr. 10cm.
9. Podczas wykonywania wykopów w warunkach zimowych należy chronić podłoże gruntowe przed przemarzaniem.
10. Przed nastaniem mrozów fundamenty powinny być zasypane do odpowiedniej wysokości gruntem lub ochronione w inny sposób tak, aby nie nastąpiło zjawisko spęcznienia gruntów pod fundamentami.
11. Fundamenty powinny być zasypane miejscowym materiałem sypkim, bez zanieczyszczeń, ubitym warstwami.

Beton C20/25 XC2 (B25)
Pręty zbrojeniowe AIII N (B500SP)
Otulenie prętów: 50mm

www.pinbrodnica.pl		Nazwa i adres inwestycji:		Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie na cele Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy na działce budowlanej o numerze ewidencyjnym 117/14 jednostka ewidencyjna: 281205_2 NOWE MIASTO LUBAWSKIE - GMINA obręb: 0010 PACÓŁTOWO					
 PROJEKTOWANIE I NADZÓR		Inwestor:		Powiat Nowomiejski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1					
		Nazwisko i imię		Nr uprawnień		Podpis			
Konstruktor		mgr inż. Paweł Zaniecki		KUP/00081/POOK/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej					
Konstruktor spr.		mgr inż. Marcin Malinowski		KUP/00081/POOK/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej					
Rzut fundamentów podjazdu						Marec 201r.		skala 1:50	
								15	