


Projektowany demontaż palnego wykończenia klatki schodowej (balustrady, wykończenie biegów schodowych) oraz wykonanie nowych balustrad i wykończenia biegów.

UWAGA: Pierwszy i ostatni stopień schodów wewnętrznych i podstopień każdego biegu wykonany z płytek w kolorze złotym.




UWAGA: Zabezpieczenia demontowalne - umożliwiające mycie i konserwację okien

Wypożyczenie kabiny prysznicowej niezamkniętej dla osób niepełnosprawnych


6. siedzisko uchylne; mocowane do ściany na wysokości 42-50cm 1 szt.
7. bateria prysznicowa wyposażona w głętki wąż o długości min. 150cm połączony ze słuchawką prysznicową oraz pionowym panelem prysznicowym. Wysokość słuchawki regulowana w zakresie od 90-210cm. Bateria na wysokości 80-90cm 1 szt.
8. poręcz prysznicowa uchylna montowana na wysokości 90-100cm 1 szt.

Wypożyczenie WC dla osób niepełnosprawnych



1. miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych 1 szt.
2. umywalka dla osób niepełnosprawnych 700x570mm (bateria z wysuwaną wylewką, syfon z elastycznym odpływem) 1 szt.
3. uchwyty ścienny 90x700mm 1 szt.
4. podpora uchylna 700x170mm 2 szt.
5. lustro uchylne 607x657mm 1 szt.

UWAGI:
* Poręcz mocować na wysokości max. 80cm.
* Deska sedesowa na wysokości max. 50cm.
* Górna krawędź umywalki na wysokości max. 85cm.




Zestawienie powierzchni parteru (projekt)		wysokość pomieszczenia [m]
0.1	Sala gospodarcza domowego	32,93
0.2	Pomieszczenie logopedy	16,24
0.3	Pokój opiekunów	21,17
0.4	Pomieszczenie socjalne opiekunów	5,37
0.5	WC opiekunów	3,69
0.6	Klatka schodowa	14,74
0.7	Biuro kierownika	13,27
0.8	Księgowość	12,87
0.9	Punkt pielęgniarski	13,83
0.10	WC	2,76
0.11	Schówek porządkowy	4,04
0.12	Korytarz	94,03
0.13	Klatka schodowa	1,78
0.14	Przedsiónek	2,04
0.15	Sala rękodzieła artystycznego	21,81
0.16	WC męskie / adaptacyjne	10,47
0.17	Korytarz	22,99
0.18	Przedsiónek	1,31
0.19	Sala plastyczna	22,81
0.20	Sala rehabilitacji ruchowej	29,24
0.21	Pokój dzienny	8,87
0.22	Sala krawiectwa i haftu	16,59
0.23	Sala multimedialna	21,06
0.24	Sala muzyczna	24,63
0.25	Przedsiónek	4,60
0.26	WC (męski)	6,79
0.27	WC (damski)	8,88
0.28	Pokój pedagoga / psychologa	16,60
0.29	Stołówka / sala zajęć świetlicowych	50,34
Razem:		505,75m2

- Projektowane ściany działowe
- Część ścianek i ścian do wyburzenia (pozerzenia otworów drzwiowych)

Strefa 2 --> PR1). Wydzielona pożarowo kondygnacja parteru jako odrębna strefa pożarowa ZLII klasa "C" odporności pożarowej.

RZUT PARTERU (PROJEKT) skala 1:100

www.pinbrodnica.pl		Nazwa i adres inwestycji:		Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w PacoŃowie na cele Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy na działce budowlanej o numerze ewidencyjnym 117/14 jednostka ewidencyjna: 281205, 2 NOWE MIASTO LUBAWSKIE - GMINA obrob: 0010 PACOŃOWO	
		Inwestor:		Powiat Nowomiejski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1	
PROJEKTOWANIE I NADZÓR		Nazwisko i imię		Nr uprawnień	
Architekt		mgr inż. arch. Krzysztof Zakrzewski		GP 173421351/094 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej BUA.11.1663	
Architekt spr.		mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz		do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	
Konstruktor		mgr inż. Paweł Zaniecki		KUP.0006/P.0006 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
Konstruktor spr.		mgr inż. Marcin Malinowski		KUP.0008/P.0008 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
Rzut parteru (projekt)				skala 1:100	
Marec 2021				07	