

## PRZEDMIAR

### Remont drogi powiatowej nr 0342T Łagów-Nowy Staw-Duraczów-Melonek na odcinku Duraczów-Ruda na terenie gminy Łagów od km 3+430 do km 6+104

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont drogi powiatowej nr 0342T Łagów-Nowy Staw-Duraczów-Melonek na odcinku Duraczów-Ruda na terenie gminy Łagów od km 3+430 do km 6+104</b>					
<b>1</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
1 d.1	D-04.10.01	Podbudowa w technologii MMCE wykonana warstwa gr.18 cm z doziarnieniem kruszywem gr. 10 cm	m2		
		13637,40	m2	13637,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>13637,40</b>
2 d.1	D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) dla ruchu KR-2	m2		
		13370,00	m2	13370,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>13370,00</b>
3 d.1	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, DLA RUCHU KR-2 oraz skrzyżowania	m2		
		13620,00	m2	13620,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>13620,00</b>
<b>2</b>		<b>PRZEBUDOWA PRZEPUSTÓW ZJAZDOWYCH</b>			
4 d.2	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm, 50 cm	m		
		310,00	m	310,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>310,00</b>
5 d.2	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o średnicy 50 cm na ławie z kruszywa gr. 15 cm	m		
		330,00	m	330,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>330,00</b>
6 d.2	D-06.02.01	Przepusty rurowe - ścianki czołowe ukośne dla rur o średnicy 50 cm	szt		
		128,00	szt	128,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>128,00</b>
<b>3</b>		<b>REMONT PRZEPUSTU POD DROGĄ FI-60 CM</b>			
7 d.3	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm	m		
		17,00	m	17,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,00</b>

8 d.3	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku - gr. 20 cm	m2		
		17,00	m2	17,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,00</b>
9 d.3	D-04.04.02a	Wykonanie podbudowy z kruszywa niezwiązanego gr. 20 cm	m2		
		17,00	m2	17,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,00</b>
10 d.3	D-03.01.01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednotworowych z rur o śr. 60 cm	m		
		17,00	m	17,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,00</b>
11 d.3	D-03.01.01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych fi-60cm	szt		
		4,00	szt	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
<b>4</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
12 d.4	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy śr. gr. 15 cm, szer. 1,00 m	m2		
		5348,00	m2	5348,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5348,00</b>
13 d.4	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha		
		0,09	ha	0,09	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,09</b>
14 d.4	D-06.03.01a	Utwardzenie poboczy grubości 8 cm. szer.0,75 m oraz zjazdów materiałem kamiennym w granicach pasa drogowego.	m2		
		4750,00	m2	4750,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4750,00</b>
15 d.4	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu śr. gr. 30 cm	m		
		1940,00	m	1940,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1940,00</b>
16 d.4	D-09.01.01	Odmładzanie starszych drzew z poziomu terenu (obcinka gałęzi)	szt.		
		25,00	szt.	25,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,00</b>