

KOSZTORYS OFERTOWY**Przebudowa drogi powiatowej nr 0357T w msc. Szczecno**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1						
Roboty przygotowawcze						
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Geodezyjne wzniesienie pasa drogowego.	km	0.75		
2 d.1	D-01.01.01	Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu przebudowanego odcinka drogi	km	0.75		
3 d.1	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 95-100 cm)	szt.	1		
4 d.1	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 95-100 cm)	szt.	1		
5 d.1	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podsycia	ha	0.003		
6 d.1	D-04.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypcharek z transportem humusu na odkład	m ²	1150.4		
7 d.1	D-08.02.02	Rozebranie zjazdów z kostki betonowej	m ²	220.5		
8 d.1	D-06.02.01	Rozebranie przepustów rurowych	m	173		
9 d.1	D-05.03.17	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 4 cm - mechanicznie	m	720		
10 d.1	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namotu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	740		
11 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o pojemności łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	212.92		
12 d.1	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m sypcharkami w gruncie kat. I-II	m ³	58.76		
13 d.1	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³	58.76		
14 d.1	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	1584		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2						
45000000-7 Podbudowa i nawierzchnia						
15 d.2	D-05.03.05/g	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m ²	4032		
16 d.2	D-04.05.00	Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o RM=2,5 mPA, gr. 20 cm (poszerzenie jezdni)	m ²	550		
17 d.2	D-04.05.00	Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o RM=2,5 mPA, gr. 15 cm (zjazdy)	m ²	392		
18 d.2	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm - chodnik	m ²	940		
19 d.2	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm - (zjazdy, poszerzenie jezdni, podbudowa na przepustach)	m ²	942		
20 d.2	D-04.04.02	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm	m ²	1066		
21 d.2	D-05.03.26	Wykonanie warstwy przeciwspekaniowej z kompozytu z włókna szklanego na podkładzie z włókna	m ²	4032		

22 d.2	D-04.08.01/d	Warstwa wyrównawcza z masy mineralno - bitumicznej	Mg	302.4		
23 d.2	D-05.03.05/g	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1/2 - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	3960		
24 d.2	D-05.03.05/d	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1/2 - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	4060		
25 d.2	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm (chodnik), spoiny wypełnione piaskiem (kostka kolorowa)	m ²	940		
26 d.2	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm (zjazdy), spoiny wypełnione piaskiem (kostka szara)	m ²	392		
27 d.2	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych zatopionych o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych C16/20	m	720		
28 d.2	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x6 cm na ławie betonowej C16/20	m	720		
Razem dział: Podbudowa i nawierzchnia						
3	45000000-7	Roboty wykończeniowe				
29 d.3	D-01.02.02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m ²	354.83		
30 d.3	D-06.01.01	Umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi 60x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m ²	765.8		
31 d.3	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa, gr. 15 cm	m ³	10.5		
32 d.3	D-06.02.01	Wykonanie przepustów zjazdowych o śr. 40 cm z rur HDPI	m	175		
33 d.3	D-06.02.01	Montaż ścianek czołowych prefabrykowanych dla przepustów o śr. 40 cm z rur HDPI	ściank.	52		
34 d.3	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod koroną drogi - ława fundamentowa betonowa	m ³	5.8		
35 d.3	D-06.02.01	Ułożenie przepustów pod koroną drogi - rury o średnicy 60 cm z HDPI	m	29		
36 d.3	D-06.02.01	Wykonanie ścianek czołowych przepustów /ścianki ukośne/	ściank.	6		
37 d.3	D-07.06.02	Ustawienie poręczy modułowych (ocynkowanych w kolorze żółtym)	m	12		
38 d.3	D-08.05.01	Wykonanie ścieku ulicznego z kostki brukowej gr. 8 cm na ławie z betonowej C10/12, gr. 10 cm, szer. 30 cm	m ²	225		
39 d.3	D-08.05.01	Wykonanie studzienek ściekowych z rur o śr. 50, wpustu ulicznego klasy D-400 wraz z przykanalikiem z rury PVC 160	szt.	14		
Razem dział: Roboty wykończeniowe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						