


PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU KRYTEGO NR 5



POZIOM PORÓWNAWCZY 292.00 m n.p.m.				
RZĘDNA TERU WG 0,00 p.m.		303,17		
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU WG 0,00 p.m.		302,67		
SPADKI [%], DŁUGOŚCI [m]				
	L=2,00m	i=15%	L=17,90m	i=0,67%
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Ø500x14,6 PVC-U kl. S SN8 SDR 34		Ø600x45 PP SN8	
ZAGŁĘBIŁE DO DNA RURY [m]	0,50	0,78	1,23	1,10
ODLEGŁOŚCI [m]	0,00	2,00	17,9	19,90

KD16

W5

inwestycja: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0318T W MIEJSCOWOŚCI KRAJNO PARCELE OD KM 5+681 DO KM 6+100			
inwestor: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KIELCACH ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce			
projektant: USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE MARIUSZ POBOCHA Tokarnia 156, 26-060 Chęciny, tel.: 502-373-396, mariusz.pobocha@wp.pl			
adres inwestycji:	m. Krajno Parcele	faza: PROJEKT WYKONAWCZY	
treść rysunku:		data: 2015-01	skala: 1:100/250
PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU KRYTEGO 5		rewizja: -	nr rysunku: KD-PW-06
autorzy projektu:		nr uprawnień / specyfność:	podpis:
projektował:	inż. Edyta Orlińska-Pułka	SMK/0128/P003/04 /	sonitarno
opracował:			
sprawdził:	mgr inż. Piotr Ćwiek	SMK/0088/PW03/08 /	sonitarno
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE			
Reprodukcja projektu w całości lub fragmentach bez uprzedniego zezwolenia autorów zabroniona			