



Płyta funadamentowa pod przepust Pf-1.1  
szł.1.  
Długość całkowita Lcałk = 10m.




Wykaz zbrojenia

Nr	Ilość [szt]	Śred [mm]	Dług [mm]	#10	#16	UWAGI
1	67	#16	5400		361.80	
2	67	#16	4800		321.60	
3	1	#16	506000		506.00	
4	135	#10	754	101.79		
RAZEM wg średnic [m]			101.8	1189.4		
MASA 1mb [kg/m]			0.617	1.580		
RAZEM wg średnic [kg]			62.8	1879.3		
RAZEM wg got. stali [kg]			1942.1			

Płyta przejściowa Pp - 1.1

Długość L=8,0m szt.1  
Długość L=7,0m szt.1



Nr2 1#16 L=683760


Uwaga: Podano łączną długość prętów zbrojeniowych uwzględniając 10% dodatku na zakłady

Beton: C25/30(B30)  
Stal zbrojeniowa: B500SP  
Klasa ekspozycji XC2

UWAGI:

- Rysunek rozpatrywać wraz z aktualnym rysunkiem szalunkowym.
- Otulina zbrojenia – 50 mm do lica zbrojenia.
- Wymiary podano w [mm], rzędy w [m].
- Izolacje przeciwwilgociowe wg. opisu i rysunku szalunkowego.
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed wykonaniem robót.
- O wszelkich niezgodnościach należy powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta.
- Wymiary należy odczytywać z linii wymiarowych. Nie odczytywać wymiarów ze skali.
- Aksesoria systemowe stosować zgodnie z zaleceniami producenta.

Sposób wymiarowania prętów zbrojeniowych wydanych na rysunku.



Inwestor:	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0318T W MIEJSCOWOŚCI KRAJNO PARCELE OD KM 5+681 DO KM 6+100
Inwestor:	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KIELCACH ul. Wirtosowa 44, 25-211 Kielce
Projektant:	USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE MARIUSZ POBOCHA Tokućnia 156, 26-060 Chęciny, tel.: 502-573-396, mariusz.pobocha@wp.pl
Adres inwestycji:	m. Krajno Parcele
Utwórca rysunku:	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE PRZEPUSTU – KM 5+717.16 RYSUNEK ZBROJENIOWY PŁYTY FUNDAMENTOWEJ POD PRZEPUST I PŁYT PRZEJŚCIOWYCH
data:	PROJEKT WYKONAWCZY
data:	2015-01
skala:	1:25
nr rysunku:	D-PW-13
nr projektu:	
autorzy projektu:	mgr inż. Mariusz Pobocho
projektant:	mgr inż. Mariusz Pobocho
opracował:	mgr inż. Łukasz Hobo
sprowadził:	mgr inż. Paulina Hobo
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE	
Reprodukcja projektu w całości lub fragmentach bez uprzedniego zezwolenia autorów zabroniona	