

Wykonanie odwodnienia fragmentu drogi powiatowej nr 0312T na południe od drogi S74 na odcinku od posesji nr 84 w kierunku ul. Sandomierskiej w Domaszowicach

Lp	Poz. SST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	D-01.02.04	Rozbiórka cieku przykrawężnikowego z kostki betonowej gr. 8 cm szer. 30 cm 50m x 0,3m = 15m ²	m ²	15,00		
2	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową gr. 20 cm, szer. 0,50m, dł. 50m 50m x 0,5m = 25m ²	m ²	25,00		
3	D-02.02.01	Wykonanie wykopu pod przykanalik o wym. 0,80x0,60mx50m 0,8mx0,6mx50m = 24m ³	m ³	24,00		
4	D-03.02.01	Wykonanie przykanalika z rury HDPE o średnicy 200 mm z włączeniem do studzienki kanalizacyjnej	m	50,00		
5	D-03.02.01	Wykonanie studzienki wpustowej o średnicy Ø 50 cm z rusztem żeliwnym D-400	szt	4,00		
6	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 Mpa gr. 20 cm 50m x 0,8m = 40m ²	m ²	40,00		
7	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy z chudego betonu gr. 20 cm	m ²	40,00		
8	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 8 cm	m ²	40,00		
9	D-05.03.05a	Wykonanie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm	m ²	40,00		
					Razem wartość netto	
					Podatek VAT	
					Razem wartość brutto	