

PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie odwodnienia fragmentu drogi powiatowej nr 0312T na południe od drogi S74
na odcinku od posesji nr 84 w kierunku ul. Sandomierskiej w Domaszowicach

Lp	Poz. SST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
1	D-01.02.04	Rozbiórka cieku przykrawężnikowego z kostki betonowej gr. 8 cm szer. 30 cm $50m \times 0,3m = 15m^2$	m ²	15,00
2	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową gr. 20 cm, szer.0,50m, dł. 50m $50m \times 0,5m = 25m^2$	m ²	25,00
3	D-02.02.01	Wykonanie wykopu pod przykanalik o wym. 0,80x0,60mx50m $0,8m \times 0,6m \times 50m = 24m^3$	m ³	24,00
4	D-03.02.01	Wykonanie przykanalika z rury HDPE o średnicy 200 mm z włączeniem do studzienki kanalizacyjnej	m	50,00
5	D-03.02.01	Wykonanie studzienki wpustowej o średnicy \varnothing 50 cm z rusztem żeliwnym D-400	szt	4,00
6	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 Mpa gr. 20 cm $50m \times 0,8m = 40m^2$	m ²	40,00
7	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy z chudego betonu gr. 20 cm	m ²	40,00
8	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 8 cm	m ²	40,00
9	D-05.03.05a	Wykonanie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm	m ²	40,00