

PRZEDMIAR KOMUNIKACJA PIWNIC SALI GIMNASTYCZNEJ W ZSCKR W KAMIENIU MAŁYM

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT POMIESZCZEŃ KOMUNIKACJI PIWNIC SALI GIMNASTYCZNEJ W ZSCKR W KAMIENIU MAŁYM					
1	KNR-W 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 10	kpl.		
		2.00	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KSNR 9 0501-07	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych-belka montażowa	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		1.20*0.15*0.30	m ³	0.054	
				RAZEM	0.054
5	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² . 30% powierzchni ścian	m ²		
		59.92*0.30	m ²	17.976	
				RAZEM	17.976
6	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		5.15	m ³	5.150	
				RAZEM	5.150
7	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 10	m ³	5.150	
		5.15		RAZEM	5.150
8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		33.37+59.92	m ²	93.290	
				RAZEM	93.290
9	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		17.98+2*0.9*2.10	m ²	21.760	
				RAZEM	21.760
10	KNR 2-02 1505-09	Gruntowanie powierzchni wewnętrznych	m ²		
		33.37+59.92	m ²	93.290	
				RAZEM	93.290
11	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		59.92	m ²	59.920	
				RAZEM	59.920
12	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		33.37	m ²	33.370	
				RAZEM	33.370
13	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (ściany)	m ²		
		59.92	m ²	59.920	
				RAZEM	59.920
15	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		59.92	m ²	59.920	
				RAZEM	59.920
16	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (sufity)	m ²		
		33.37	m ²	33.370	
				RAZEM	33.370
17	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		33.37	m ²	33.370	
				RAZEM	33.370
18	KNR 2-02 2010-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 60 cm - obudowy rur instalacyjnych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.98	m ²	3.980	
				RAZEM	3.980
19	KNR 4-01 0813-05	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych i cokolików w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) 35	płyt. płyt.	35.000	
				RAZEM	35.000
20	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych malowanych proszkowo białych, Wym.: 0,20*0,20 m 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 4-01 0412-01	Zawory grzejnikowe termostacyjne o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 4-03 0606-03	Wymiana opraw oświetlenia LED 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR 4-01 1213-01	Lakierowanie powierzchni krat metalowych 1.20*2.10*2 + 1.10*1.0*2	m ² m ²	7.240	
				RAZEM	7.240
25	1-1 analiza indywidualna	Pochwyt stalowy ocynkowany malowany proszkowo, rura fi 50 mm 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	1-2	Balustrady stalowe ocynkowane malowane proszkowo. Wysokość balustrady 1,10 m. 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000