

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH W BUDYNKU GOSPODARCZYM ZSCKR W KAMIENIU MAŁYM					
1	KSNR 9 0501-07	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych-belka montażowa	szt.		
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² (1.50+0.12+1.62)*1.97	m ²		
			m ²	6.383	
				RAZEM	6.383
3	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² (1.97*2+ 3.24*2+4.37*2+3.00*2+1.97*2+4.37*2)*2.17-3*1.00*2	m ²		
			m ²	76.113	
				RAZEM	76.113
4	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m ²		
		(1.97+3.00)*4.37	m ²	21.719	
				RAZEM	21.719
5	KNR 4-04 0707-01	Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzejnej do 2.5 m ²	zesp.		
	3		zesp.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		1.97*4.37	m ²	8.609	
				RAZEM	8.609
7	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 2.20*2.0+1.0*1.10	m ²		
			m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
8	KNR 4-04 0103-01	Przewracanie murów z cegły o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) za pomocą liny i zblocza (1.97+3.24)*2.17	m ³		
			m ³	11.306	
				RAZEM	11.306
9	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych (3.24*1.93)+(4.37*3.00)+(1.97*4.37)	m ²		
			m ²	27.972	
				RAZEM	27.972
11	KNR 4-01 0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.20*0.15*0.30	m ³		
			m ³	0.054	
				RAZEM	0.054
12	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 10.15	m ³		
			m ³	10.150	
				RAZEM	10.150
13	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 10.15	m ³		
			m ³	10.150	
				RAZEM	10.150
14	KNR 4-01 0408-01	Wymiana drewnianych belek stropowych 5.70*2	m		
			m	11.400	
				RAZEM	11.400
15	NNRNKB 202 0138-01	(z.I) Ściany szczelinowe bud.jednokondygn.o wys. do 4.5 m z bloczków i płytek z betonu komórkowego (1.97+3.24)*2.17	m ²		
			m ²	11.306	
				RAZEM	11.306
16	NNRNKB 202 0138-01	(z.I) Ściany szczelinowe bud.jednokondygn.o wys. do 4.5 m z bloczków i płytek z betonu komórkowego 1.97*2.17	m ²		
			m ²	4.275	
				RAZEM	4.275
17	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB gr. 25 mm 3.0*4.37+1.97*4.37	m ²		
			m ²	21.719	
				RAZEM	21.719
18	NNRNKB 202 2028-01	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych z łat nośnych mocowanych bezpośrednio do stropu 21.72	m ²		
			m ²	21.720	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.20	m m	RAZEM 1.200	21.720 1.200
20	KNR 4-01 0716-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 (1.50*1.97)+1.62*1.97	m2 m2	RAZEM 6.146	1.200 6.146
21	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (4*4.37+6*1.97)*2.17-1.00*2.00-2*0.90*2.00	m2 m2	RAZEM 57.981	6.146 57.981
22	NNRNKB 202 1124-01	(z.VI) Posadzki betonowe grub. 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 27.86	m2 m2	RAZEM 27.860	57.981 27.860
23	KNR 2-02 0218-02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu 0.30*1.50	m2 m2	RAZEM 0.450	27.860 0.450
24	KNR 0-19 1022-03	Montaż okien uchylnych jednodzielných z PCV bez obróbki osadzenia o pow. do 1.0 m2 0.90*1.15+0.80*0.90	m2 m2	RAZEM 1.755	0.450 1.755
25	1-1	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych płycinowych z Ościeżnicami stalowymi malowanymi proszkowo i z zamkami i sztyldami 3	szt szt	RAZEM 3.000	1.755 3.000
26	NNRNKB 202 2608-01	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPPER" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej (3.50+2.22)*2.17	m2 m2	RAZEM 12.412	3.000 12.412
27	NNRNKB 202 0837-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (2*1.97+2*1.62)*2.17+2*1.20*0.60+3*0.30*1.25+0.30*0.90-0.90*2.00	m2 m2	RAZEM 16.616	12.412 16.616
28	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 57.98	m2 m2	RAZEM 57.980	16.616 57.980
29	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 6.15	m2 m2	RAZEM 6.150	57.980 6.150
30	NNRNKB 202 1120-11	(z.IV) Posadzki trój- i więcej barwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 27.86	m2 m2	RAZEM 27.860	6.150 27.860
31	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (ściany) 57.98	m2 m2	RAZEM 57.980	27.860 57.980
32	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 57.98	m2 m2	RAZEM 57.980	57.980 57.980
33	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (sufity) 6.15	m2 m2	RAZEM 6.150	57.980 6.150
34	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 6.16	m2 m2	RAZEM 6.160	6.150 6.160
35	KNR 4-01 0322-02	Osadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 8	szt. szt.	RAZEM 8.000	6.160 8.000
36	KNR-W 2-17 0127-01	Przewody wentylacyjne kołowe z rur stalowych spiro o śr. do 100 mm - udział kształtek do 35 %	m2	RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.50	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
37	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
38	KNNR 4 0412-01	Zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
39	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm	m		
		16.20	m	16.200	
				RAZEM	16.200
40	KNR 2-15 0401-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 15-20 mm o połączeniach spawanych w kanale	m		
		18.20	m	18.200	
				RAZEM	18.200
41	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		9.20	m	9.200	
				RAZEM	9.200
42	KNR 2-15 0201-03	Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 100 mm w wykopach , wewnątrz budynków	m		
		22.50	m	22.500	
				RAZEM	22.500
43	KNR 2-15 0121-02	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 10 l.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KSNR 4 0212-02	Umywalki porcelanowe pojedyncze z półnogą, z syfonem gruszkowym i z baterią umywalkową stojącą	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KSNR 4 0211-05	Zlewozmywaki na szafce z baterią ścienną	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KSNR 4 0214-02	Ustępy z płuczką typu kompakt	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNNR 5 0312-02	Gniazda wtyczkowe 230 V	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
48	KNNR 5 0308-04	Gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 3-biegunowe 16 A 360V	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNNR 9 0202-06	Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 10-20 kg	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNNR 5 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KSNR 5 0301-02	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu lub 40 mm ² Al na podłożu ceglanym	m		
		78.90	m	78.900	
				RAZEM	78.900
52	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
53	KNNR 5 0308-08	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10 mm ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
54	KNR 4-03 0606-03	Wymiana opraw oświetlenia LED	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
55	KNNR 5 0511-04	Oprawy świetłówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x20 W	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
56	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych łazienkowych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
57	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		14	pomiar	14.000	
				RAZEM	14.000
58	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
59	1-3	Projekt instalacji elektrycznej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
60	1-2	Dostawa i montaż systemowych kominków wentylacyjnych (dach kryty dachówką karpiówką)	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000