

**OBSŁUGA I REALIZACJA INWESTYCJI
RYSZARD THIEMANN
UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 61 POK. 104
Tel. 793 650 302**

PRZEDMIAR ROBÓT

**KOD CPV 45214220-8 Roboty budowlane w
zakresie szkół średnich**

ZADANIE INWESTYCYJNE	ŚWIETLICA INTERNATU W ZESPOLE SZKÓŁ KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KAMIENIU MAŁYM
ADRES	KAMIEŃ MAŁY 89 66-460 WITNICA

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO KAMIEŃ MAŁY 89, 66-460 WITNICA

OPRACOWANIE :
Ryszard Thiemann

EGZEMPLARZ NR	1
----------------------	----------

Przedmiar robót

**Przedmiot kosztorysu: ŚWIETLICA W INTERNACJIE ZESPOŁU SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KAMIENIU MAŁYM**

**Lokalizacja: KAMIEŃ MAŁY 89
66-460 WITNICA**

**Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
KAMIEŃ MAŁY 89
66-460 WITNICA**

Opracowany przez: RYSZARD THIEMANN

Wartość kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen: II KW 2023

Kosztorys sporządził

Data: 2023-09-06

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
ŚWIETLICA W INTERNACJIE ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KAMIENIU MAŁYM

Identyfikator kosztorysu: PRTZEDMIAR ŚWIETLICA

WD Spis działów przedmiaru robót wyk.dn: 2023-09-06 str. 1

Lp	Nazwa
1	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	NAPRAWA DACHU
	ROBOTY MALARSKIE
	OSADZENIE WYŁAZU STRYCHOWEGO

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
ŚWIETLICA W INTERNACJIE ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KAMIENIU MAŁYM

Poziom cen:II KW 2023
Stawka robocizny:
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: PRTZEDMIAR ŚWIETLICA

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2023-09-06 str. 1

Nr	Podstawa	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
----	----------	-------	-----------------	-------	------------	---------

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

10	KNR 2-02 1611-4	Rusztowania + czas pracy do wykonania robót	kolumna	2,00		
----	--------------------	---	---------	------	--	--

Razem rozdział 1: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**2 NAPRAWA DACHU**

10	1505-1	Ustalenie miejsc uszkodzeń dachu	kpl	1,00		
20	1505-1	Naprawa uszkodzonych miejsc w dachu z dachówki wraz z obróbkami blacharskimi tj. rozbiórka i montaż pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi	kpl	1,00		

Razem rozdział 2: NAPRAWA DACHU**3 ROBOTY MALARSKIE****3.1 Roboty przygotowawcze**

30	KNR 0-17 IGM 2609-6	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 267,45*0,20 53,49	m2	53,49		
40	KNR 4-01 1204-8	Przygotowanie powierzchni do malowania	m2	267,45		
50	KNR 4-01 WACETOB 1216-1	Zabezpieczenie podłóg folią 12,0*6,0 72,00	m2	72,00		
60	KNR 2-02 2006-4	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach - analogia demontaż [M=0]	m2	10,00		
70	KNR 0-15 IGM 517-1	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii - demontaż [M=0]	m2	10,00		
80	KNR 2-02 613-3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - demontaż [M=0]	m2	10,00		
90	KNR 0-15 IGM 517-1	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2	10,00		
100	KNR 2-02 613-3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa [RMS=2]	m2	10,00		
110	KNR 2-02 2006-4	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 10 10,00	m2	10,00		

Razem element 3.1: Roboty przygotowawcze**3.2 Roboty malarskie**

10	KNR 2-02 815-2	Gładzie gipsowe na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowe	m2	53,49		
----	-------------------	---	----	-------	--	--

Nr	Podstawa	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
120	KNR 2-02 1505-5	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z grunt. (powierzchnie wewn.) [R=1,5] (1,36+1,40)*12,0*2,0*1,10 72,86 (3,15+5,56)*2,45/2,0*2,0*1,10 23,47 0,76*1,30/2,0*2,0*16,0*1,10 17,39 0,25*(1,36+2,10)*10,0*1,0 8,65 (0,65+0,50)*2,0*2,46*4,0*1,0 22,63 (0,30+0,25)*2,0*1,40*1,10 1,69 (0,40+0,26)*2,0*2,46*1,0 3,25 1,20*(3,30*2,0+1,55+0,50+0,45)*1,10 12,01 1,50*(3,40*2,0+1,25)*1,10 13,28 (0,30*2,0+0,35)*3,15*3,0*1,10 9,88 1,36*(3,72*2,0+2,30)*1,10 14,57 (1,45*2,0+0,30)*3,72*2,0*1,10 26,19 3,15*12,0*1,10 41,58	m2	267,45		
130	KNR 2-02 1505-6	Dodatek za każde dalsze malowanie farbami silikonowymi płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych (powierzchnie wewn.) [R=1,5]	m2	267,45		

Razem element 3.2: Roboty malarskie

Razem rozdział 3: ROBOTY MALARSKIE

4 OSADZENIE WYŁAZU STRYCHOWEGO

140	KNR 4-01 415-3	Uzupełnienie elementów wyposażenia - wylaz	szt	1,00		
150	KNR 2-02 WACETOB 1016-7	Wylaz strychowy z drabiną wraz o obrobieniem osadzenia	szt	1,00		
160	KNR 2-02 1110-1	Ułożenie pomostów roboczych z płyty OSB o gr.25 mm 12,0*2,0 24,00	m2	24,00		

Razem rozdział 4: OSADZENIE WYŁAZU STRYCHOWEGO

Razem kosztorys: ŚWIETLICA W INTERNACJIE ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KAMIENIU MAŁYM