

Zbrudzewo, 03.07.2021r.

## **OPINIA 4-03/07/2021**

Niniejszym zaświadczam, że sprawdzono przewody kominowe, wentylacyjne i dymowe pod względem zajętości i możliwości podłączenia 2 kotłów C.O. z zamkniętą komorą spalania.

W budynku: Jezioro 7 – Budynek jednorodzinny dwulokalowy

Inwestor: Wielkopolski Park Narodowy

Przewody kominowe zostały sprawdzone przez mistrza kominiarskiego dnia 30.06.2021r.

Stwierdzono, że jest możliwość podłączenia kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania.

Zaświadczenie wydaje się celem przedłożenia w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o.

### **Uwagi:**

1. Projektowany Kocioł C.O. gazowy z zamkniętą komorą spalania (kotłownia piwnica lokalu nr 1)- spaliny wyprowadzić przewodem kominowym izolowanym po wcześniejszej wentylacji kotłowni, montując przewód spalinowy z otworem kontrolno- rewizyjnym.
2. Wentylacja nawiewna kotłowni piwnica lokalu nr 1 – wykonana prawidłowo.
3. Wentylację wywiewną kotłowni piwnica lokalu nr 1- po zlikwidowaniu kotła na opał stały i wyczyszczeniu przewodu z zalegającej sadzy można wykorzystać na wentylację pomieszczenia podnosząc otwór możliwie blisko sufitu.
4. Projektowany Kocioł C.O. gazowy z zamkniętą komorą spalania (kotłownia piwnica lokalu nr 2)- spaliny wyprowadzić przewodem kominowym izolowanym po wcześniejszej wentylacji kotłowni, montując przewód spalinowy z otworem kontrolno- rewizyjnym.
5. Wentylacja nawiewna kotłowni piwnica lokalu nr 2 – wykonana prawidłowo.
6. Wentylację wywiewną kotłowni piwnica lokalu nr 2- po zlikwidowaniu kotła na opał stały i wyczyszczeniu przewodu z zalegającej sadzy można wykorzystać na wentylację pomieszczenia.

**ZAKŁAD KOMINIARSKI  
ALFA KOMIN**  
*Dominik Dryer*  
Zbrudzewo, ul. Spółdzielcza 2/1  
63-100 Śrem tel. 782 915 907  
NIP: 7851756782 Regon: 365899259

*Dominik Dryer*  
Mistrz Kominiarski  
*Dominik Dryer*  
Nr upr. 109/2018