

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do zadania „Uzupełnienie sieci zakrzewień śródpolnych we wsi Trzebaw w Wielkopolskim Parku Narodowym - obwód ochronny Wypalanki”

Lokalizacja: dz. ew.: 116/4, 116/3, 122 (oddz. 216d,h, 219b,c,d,h,l), + lokalizacje sadzonek zabezpieczonych pojedynczo.

Powierzchnia – 0,309 ha + lokalizacje pojedyncze

1. Sadzenie - liczba sadzonek – 2680 szt.

- 1) sadzenie wielolatek w jamkę: 96 godz./1 tys. + 30% za małe powierzchnie,
- 2) rozładowanie i dołowanie wielolatek: 1,56 godz./1 tys.
- 3) wyznaczenie miejsc sadzenia (wyznaczanie rzędów) - 16 godz.
- 4) transport sadzonek na powierzchni 4 - godz.
- 5) transport sadzonek ze szkółki 5 godz. (2 transporty).

2. Ogrodzenie pasów zadrzewieniowych:

- 1) Ogrodzenie 812 mb (dwie żerdzie) – 337,79 godz.
- 2) Zakup: siatka – 812 mb, żerdzie – S3b 1szt/6mb – 271 szt., S2a liśc. 1 mp/40mb – 20,3 mp, gwoździe skoble – 3kg/100mb – 24,36kg
- 3) Transport materiałów do grodzień – 16 godz.
- 4) Transport materiałów na powierzchni – 1godz/100mb – 8,12 godz.

2a. Indywidualne zabezpieczenie sadzonek – 200 szt.

Zabezpieczenie w postaci trzech palików obciążniętych siatką leśną wg wzoru WPN.

Wykonanie indywidualnego zabezpieczenia sadzonek 2 godz./szt. + 30% za wykonanie na dużej powierzchni.

Zakup:

Siatka nowa 2,4 m/1 szt. – 480 mb.

S2a liśc. 1mp/22szt. (przyjęto 50% normy z grodzień tj. S2b liśc. 1mp/40 mb – 27,27 mp.

Gwoździe skoble – 10 kg

Transport materiałów – 16 godz.